GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 11/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO" - IDN° 405.865. CONTRATO N° 18/2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATISTA: AQUA GROUP S.A | FECHA: 20/09/2023

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº: GO N° 532/2023

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° 200/2023

EQUIPO: OZONIZADOR N° 2

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN SE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tanque contendor de aire				
1.5	Provisión del Filtro.	1	UNIDAD	295.000	295.000
1.6	Mano de obra para la Instalacion del filtro.	1	UNIDAD	70.000	70.000
2	Compresores				
2.1	Provisión del Filtro de aire.	1	UNIDAD	500.000	500.000
2.2	Mano de obra para la Instalacion del filtro de aire.	1	UNIDAD	100.000	100.000
2.3	Provisión del Filtro de aceite.	1	UNIDAD	380.000	380.000
2.4	Mano de obra para la Instalacion del filtro de aceite.	1	UNIDAD	150.000	150.000
2.5	Provisión de filtro separador de aceite.	1	UNIDAD	680.000	680.000
2.6	Mano de obra para la instalación de filtro separador de aceite.	1	UNIDAD	150.000	150.000
2.7	Provision de aceite.	1	UNIDAD	600.000	600.000
2.8	Mano de obra para el Cambio de aceite.	1	UNIDAD	150.000	150.000
3	Secador por Absorción de aire Marca Shanli Purify				
3.3	Mano de obra de verificacion general del sistema(filtro de aire,válvula reguladora de presión ,mano de obra para limpieza del silenciador de aire,calibración de manómetros).	1	UNIDAD	1.200.000	1.200.000
3.4	Provisión de filtro de aire.	1	UNIDAD	450.000	450.000
3.5	Mano de obra para la instalación de filtro de aire.	1	UNIDAD	250.000	250.000
4	Ozonizador Marca Puriest Pharmaceutical Technology Co				
4.2	Mano de obra de verificación y calibración del caudalimetro de agua de refrigeración Mano de obra de cada 5000 horas de trabajo.	1	UNIDAD	2.000.000	2.000.000
4.7	Mano de obra para la Instalacion de los elementos de descarga si presentan fisuras en la porcelana.	1	UNIDAD	350.000	350.000
4.10	Mano de obra de verificación de la producción de ozono del equipo con un calibrador.	1	UNIDAD	750.000	750.000
8	Destructor de Ozono				
8.1	Mano de obra de verificación de funcionamiento del destructor de ozono.	1	UNIDAD	1.100.000	1.100.000
8.2	Mano de obra para la limpieza del destructor de ozono y Mano de obra de medición de temperatura del aire.	1	UNIDAD	600.000	600.000
SON GUARANIES: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.-					9.775.000

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	1.617.840.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	509.915.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	519.690.000
SALDO	1.098.150.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	32,1%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR

VIA CORREO: ADMINISTRADOR/PROVEEDOR

Lic. Raisa [illegible]
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa