ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10592

N° 84

SEÑORES: RENFE S.A.

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 14/09/2020 10:24:27 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento Preventivo y/o Reparador de ASCENSORES 10% Mant. Preventivo ----------	1	3.540.590		3.540.590
TOTALES			0	3.540.590

RETENCIONES				**EXENTAS:**	0	
DEDUCCION	0,4%	12.489	**Total Retenciones:** 205.613	**GRAVADAS:**	3.218.718	**IVA:** 321.872
IVA	30%	96.562				
RENTA	3%	96.562	**Monto a Pagar:** 3.334.977	**TOTAL GENERAL:**		3.540.590

SON GUARANIES: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo de los Ascensores N° 87.778 y 87.779 s/ planilla adjunta a la NR N° 65, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 7 días):-----

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe de Sección Contrataciones

Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 14/09/2020 10:36:32 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios - Mantenimiento Preventivo

Ascensor Marca Sur N° 87.778 y 87.779

Mes de Septiembre

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales
Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	1	150.156	150.156
Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores.	1	150.156	150.156
Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente.	1	146.323	146.323
Limpieza y secado del cubo.	1	156.246	156.246
Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina)	1	159.623	159.623
Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en distintos niveles, incluyendo la provisión y el montaje de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	146.323	146.323
Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar que esté no esté sucio.	1	159.623	159.623
Verificación y control del juego axial entre la corona el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	1	159.623	159.623
Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto.	1	159.623	159.623
Limpieza de cuadro de comandos.	1	159.623	159.623
Limpieza integral de sala de máquina.	1	159.623	159.623
Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	1	153.323	153.323
Control de funcionamiento del sistema de botoneras de la cabina y de piso. Incluye la provisión y el cambio de las luces.	1	153.323	153.323
Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina.	1	156.246	156.246
Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	1	153.323	153.323
Prueba, verificación, ajuste y/o reparación del sistema de para caída; sistema de Emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes.	1	150.156	150.156
Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapeso.	1	147.373	147.373
Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y desgaste del forro.	1	142.456	142.456
Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	1	143.856	143.856

Lic. GUSTAVO RAMON PALMERO [illegible]
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	1	159.623	159.623
Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	1	159.623	159.623
Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	1	159.623	159.623
Control de funcionamiento del sistema de paracaídas.	1	154.723	154.723
Total: Gs			**3.540.590**

Total IVA Incluido	
Mantenimiento Preventivo	**3.540.590**
Guaraníes: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA.	

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA M.
Jefe de Sección Servicios Generales