essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 02/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - ID N° 433.503

CONTRATO N° 65/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 365 DÍAS A PARTIR DEL 24/11/2023.

ADENDA N°01/2024-AMPLIACION POR MONTO

CONTRATISTA: FIERROS GUARANI de María Julia Planas. | **FECHA: 03/09/2024**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 165/2024.

LOTE: 5

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 130/2024

EQUIPO: ELECTROBOMBA N° 2- 125 HP.

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ZONA ALTA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE 125HP, 794 m3/h, 1480 RPM				
1	Mano de obra de la reparación total del impulso, en bronce SAE 64, según indicaciones,	1	UNIDAD	1.424.573	**1.424.573**
3	Mano de obra para rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	1	UNIDAD	1.189.400	**1.189.400**
4	Provisión de material para rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	1	KILOGRAMOS	756.600	**756.600**
5	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.056.400	**4.112.800**
6	Mano de obra de montaje de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	224.816	**449.632**
8	Provisión de tuercas seguro de bujes en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	128.040	**256.080**
9	Mano de obra de montaje de tuercas seguro de bujes en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	41.800	**83.600**
10	Provisión de bulones con tuerca de acoplamiento con bujes de nylon encamisado de bronce, según muestra.	8	UNIDAD	442.320	**3.538.560**
14	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.056.400	**4.112.800**
15	Mano de obra de montaje de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	219.536	**439.072**
19	Provisión de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.056.400	**4.112.800**
22	Mano de obra de verificación del estado de las cajas de rodamiento.	2	UNIDAD	23.937	**47.874**
23	Mano de obra para el encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	108.011	**216.022**
24	Provisión de material para el encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	252.200	**504.400**
25	Mano de obra de verificación del estado del asiento de rodamiento, según indicación.	1	UNIDAD	22.492	**22.492**
27	Provisión de empaquetadura, según muestra.	3	KILOGRAMOS	892.400	**2.677.200**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 02/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - ID N° 433.503

CONTRATO N° 65/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 365 DÍAS A PARTIR DEL 24/11/2023.

ADENDA N°01/2024-AMPLIACION POR MONTO

CONTRATISTA: FIERROS GUARANI de María Julia Planas. | FECHA: 03/09/2024

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 165/2024.

LOTE: 5

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 130/2024

EQUIPO: ELECTROBOMBA N° 2- 125 HP.

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ZONA ALTA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
28	Mano de obra para la sustitución de rodamiento delantero, según muestra.	1	UNIDAD	395.588	395.588
29	Mano de obra para la sustitución de rodamiento trasero, según muestra.	1	UNIDAD	395.588	395.588
30	Mano de obra del rellenado del asiento de rodamiento, con soldadura en rototek.	2	UNIDAD	904.400	1.808.800
31	Provisión de material para el rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura rototek.	2	KILOGRAMOS	756.600	1.513.200
33	Provisión de la prensa estopa, en bronce, según modelo.	1	UNIDAD	122.027	122.027
37	Mano de obra de la reparación del separador-lubricador de empaquetadura.	1	UNIDAD	24.521	24.521
39	Mano de obra para la fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	38.306	38.306
40	Provisión de material para la fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	85.360	85.360
41	Mano de obra de la reparación del manchón de acople, según muestra.	1	UNIDAD	230.684	230.684
42	Mano de obra del repasado rosca en la carcasa.	1	UNIDAD	10.701	10.701
46	Mano de obra para la reparación insitu de perdida de agua en cañería, con soldadura insitu.	1	UNIDAD	529.684	529.684
SON GUARANIES: VEINTI NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO.-					29.098.364

La presente Orden de Trabajo, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa