BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 35/23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"	
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez	
CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021	
LUGAR DE OBRA: Refacción de oficina para Gcia. de Área de RR.HH. en el 3° piso del Edificio Principal de Casa Matriz.-	
ORDEN: Trabajos de albañileria y pintura	
FECHA DE SOLICITUD: 10 de mayo de 2023	**FECHA FINAL DE ENTREGA:** 23 de mayo de 2023

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
6	Demolición de mampostería (de 0,15 m).	5	m2	9.280	46.400
13	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	6	m2	9.739	58.434
29	Desmonte de mampara de eucatex con vidrio, con recuperación (incluye perfilerias y fijaciones, incluye retiro de desechos)	25	m2	16.302	407.550
47	Demolición de zócalo (incluye acarreo y retiro de escombros).	2	m2	5.001	10.002
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	28	m2	6.547	183.316
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	25	m2	3.576	89.400
136	Revoque de paredes a dos capas	28	m2	15.400	431.200
160	Colocación de zócalo cerámico h:10cm	2	m2	9.812	19.624
210	Colocación de luces tipo LED de embutir, incluye corte de cielo raso	3	m2	14.960	44.880
211	Colocación de plafón led	4	m2	15.532	62.128
230	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	9	m2	8.096	72.864
236	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	34	m2	6.973	237.082
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	25	m2	15.268	381.700
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	136	m2	12.469	1.695.784
255	Pintura Sintética sobre madera, previo lijado de base existente.	25	m2	12.432	310.800
259	Colocación de sellador	136	m2	7.316	994.976
275	Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado)	12	m2	186.500	2.238.000
	TOTAL				**7.284.140**

Observaciones:
Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.
Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 13 dias a partir de la recepcion de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:	
Arq Victor Diaz Encargado Sección Mantenimiento de Obras	Lic. Patricia Candia Jefa División Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rocisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 676 522
San L... ...raguay

10/05/2023