essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 02/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 15/7/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:286/2020

LOTE N° 2: Mantenimiento de Bombas Centrifugas Bipartidas de EPB Viñas Cue.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:06/2020

EQUIPO: MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTIFUGAS BIPARTIDAS DE 1,100 M3/H,600 HP,1480 RPM.

UBICACIÓN: RESERVA BOMBAS 1 Y 2-EPB 3ra y 4ta ADUCTORA

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.6.5	Reparacion de la chavetera,según indicacion	1	UNIDAD DE MEDIDA	30.492	**30.492**
2.6.6	Fabricacion y colocacion de chaveta,en acero,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	30.492	**30.492**
2.6.12	Confeccion y colocacion de tuerca seguro de ruleman	2	UNIDAD DE MEDIDA	78.408	**156.816**
2.6.13	Sustitucion y montaje de seguro ara?a según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	30.492	**60.984**
2.6.14	Confeccion y colocacion de ejes de bomba en acero trefilado con chaveteras,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	2.613.600	**2.613.600**
2.6.16	confeccion y colocacion de impulsor,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	47.916.000	**47.916.000**
2.6.17	Confeccion y colocacion de calce separador de buje-impulsor	2	UNIDAD DE MEDIDA	78.408	**156.816**
2.6.18	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	3.484.800	**6.969.600**
2.6.20	Confeccion y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	104.544	**209.088**
2.6.21	Confeccion y maquinado de topes de bujes en bronce en sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	104.544	**209.088**
2.6.22	Confeccion y maquinado de anillos desgastables en bronce en sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	3.049.200	**6.098.400**
2.6.24	Confeccion y maquinado de anillos fijos en bronce sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	3.049.200	**6.098.400**
2.6.28	Fabricacion y colocacion de anillo lubricador en bronce	2	UNIDAD DE MEDIDA	104.544	**209.088**
2.6.29	Fabricacion y maquinado de la prensa estopa, en bronce,según modelo	2	UNIDAD DE MEDIDA	113.256	**226.512**
2.6.31	Fabricacion y colocacion de separador-lubricador de la empaquetadura,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	104.544	**209.088**

Lic. Raiza Quetglo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Abg. Mabel Insfrán Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS AJ

Viñas de EPB Viñas Cue.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 02/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 15/7/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:286/2020

LOTE N° 2: Mantenimiento de Bombas Centrifugas Bipartidas de EPB Viñas Cue.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:06/2020

EQUIPO: MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTIFUGAS BIPARTIDAS DE 1,100 M3/H,600 HP,1480 RPM.

UBICACIÓN: RESERVA BOMBAS 1 Y 2-EPB 3ra y 4ta ADUCTORA

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.6.36	Fabricacion /sustitucion de perno roscado en bronce con tuerca inox para prensa empaquetadura	4	UNIDAD DE MEDIDA	52.272	**209.088**
2.6.39	Balanceo del conjunto eje-impulsor	1	UNIDAD DE MEDIDA	130.680	**130.680**
2.6.40	Fabricacion y colocacion de caja de ruleman según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	479.160	**958.320**
2.6.42	Sustitucion y montaje de rodamiento delantero, según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	1.306.800	**1.306.800**
2.6.43	Sustitucion y montaje de rodamiento trasero, según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	1.306.800	**2.613.600**

Lic. Raiza Quedciolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Abg. Mabel Insfrán Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa