ssap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 04/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO" - IDN° 405.865. **CONTRATO N° 18/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATISTA: AQUA GROUP S.A | **FECHA: 12/08/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº: GO N° 550/2022

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO-1285

EQUIPO: OZONIZADOR N° 1

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN SE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tanque contendor de aire				
1.3	Provisión de la válvula de seguridad.	1	UNIDAD	2.000.000	2.000.000
1.4	Mano de obra para la Instalacion de la válvula de seguridad.	1	UNIDAD	300.000	300.000
1.5	Provisión del Filtro.	1	UNIDAD	295.000	295.000
1.6	Mano de obra para la Instalacion del filtro.	1	UNIDAD	70.000	70.000
1.7	Provisión de la Válvula de purga.	1	UNIDAD	1.000.000	1.000.000
1.8	Mano de obra para la Instalacion de la válvula de purga.	1	UNIDAD	200.000	200.000
3	Secador por Absorción de aire Marca Shanli Purify				
3.1	Provisión del material absorbente Mano de obra de Cada 5000 horas como mínimo o según necesidad.	1	UNIDAD	6.000.000	6.000.000
3.2	Mano de obra para la Instalacion del material absorbente Mano de obra de Cada 5000 horas como mínimo o segñun necesidad.	1	UNIDAD	750.000	750.000
3.4	Provisión de filtro de aîre.	1	UNIDAD	450.000	450.000
3.5	Mano de obra para la Instalacion de filtro de aire.	1	UNIDAD	250.000	250.000
3.8	Provisión de la válvula reguladora de presión.	1	UNIDAD	550.000	550.000
3.9	Mano de obra para la Instalacion de la válcula reguladora de presión.	1	UNIDAD	200.000	200.000
4	Ozonizador Marca Puriest Pharmaceutical Technology Co				
4.6	Provisión de los elementos de descarga si presentan fisuras en la porcelana.	20	UNIDAD	1.200.000	24.000.000
4.7	Mano de obra para la Instalacion de los elementos de descarga si presentan fisuras en la porcelana.	1	UNIDAD	350.000	350.000
4.8	Provisión de juntas de las tapas	2	UNIDAD	1.000.000	2.000.000
4.9	Mano de obra para la Instalacion de juntas de las tapas.	2	UNIDAD	300.000	600.000
4.10	Mano de obra de Verificacion de la produccion de ozono del equipo con un calibrador.	1	UNIDAD	750.000	750.000
4.11	Provisión de electrovalvula de entrada de agua de enfriamiento.	1	UNIDAD	2.300.000	2.300.000
4.12	Mano de obra para la Instalacion de electroválvula de entrada de agua de enfriamiento.	1	UNIDAD	600.000	600.000
4.13	Provisión de electrovalvula de entrada de aire.	1	UNIDAD	2.000.000	2.000.000
4.14	Mano de obra para la Instalacion de electroválvula de entrada de aire.	1	UNIDAD	300.000	300.000
4.15	Provisión de electrovalvula de salida de aire ozonizado.	1	UNIDAD	1.600.000	1.600.000
4.16	Mano de obra para la Instalacion de electroválvula de salida de aire ozonizado.	1	UNIDAD	250.000	250.000
4.21	Mano de obra de Cada 5000 horas de trabajo del equipo es necesaria la realizacion de un mantenimiento general de los equipos, el mismo debe ser realizado por un TECNICO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	UNIDAD	20.000.000	20.000.000
5	Tablero del ozonizador				
5.1	Mano de obra de Medicion de resistencia de contactos del interruptor principal e interruptores electromagneticos.	1	UNIDAD	550.000	550.000
5.2	Mano de obra de Verificacion y Mano de obra para la Limpieza del generador de 24 Voltios.	1	UNIDAD	750.000	750.000
5.6	Mano de obra para la Instalacion de Convertidor de alta.	1	UNIDAD	3.000.000	3.000.000

Ing. Delsi R... Dpto. Ejecución de Contratos — GERENCIA ADMINISTRATIVA

UGBYS/A

Virginia Smabria de Barrail — Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios — GERENCIA ADMINISTRATIVA — ssap

Lic. Herminio Jara — Gerente Administrativo — ssap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 04/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO" - IDN° 405.865. **CONTRATO N° 18/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATISTA: AQUA GROUP S.A | **FECHA: 12/08/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº: GO N° 550/2022

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO-1285

EQUIPO: OZONIZADOR N° 1

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN SE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Sistema de inyección de ozono				
6.1	Provisión de componentes del sistema de inyección de ozono (bombas, venturis, caños de acero inox.).	1	UNIDAD	23.000.000	23.000.000
8	Destructor de ozono				
8.1	Mano de obra de Verificacion de funcionamiento del destructor de ozono.	1	UNIDAD	1.100.000	1.100.000
8.2	Mano de obra para la Limpieza del destructor de ozono y Mano de obra de Medicion de temperatura del aire.	1	UNIDAD	600.000	600.000
8.3	Provisión de la resistencia según necesidad.	1	UNIDAD	2.000.000	2.000.000
8.4	Mano de obra para la Instalacion de la resistencia según necesidad.	1	UNIDAD	200.000	200.000
SON GUARANIES: NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL.-					**98.015.000**

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	1.617.840.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	101.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	199.015.000
SALDO	1.418.825.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	12,3%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR

VIA CORREO: ADMINISTRADOR/PROVEEDOR

Ing. Luis Romero
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sinabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS AJ