GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 91/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/07/2021.-

CONTRATISTA: HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 15/07/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR. GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° CME 117/2021

FECHA SOLICITADA: 13/07/2021

LOTE 4: REPARACIÓN DE EQUIPOS MENORES DE PLANTA VK1, VK2 y VK3.

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N°: 116/2021

EQUIPO: TANQUE DE SULFATO N° 1.

UBICACIÓN: VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 6	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de tanque de productos quimicos"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.6.1	Remocion total del revestimiento existente del tanque dañado.	25	Metros Cuadrados	68.106	1.702.650
4.6.2	Arenado de la superficie a revestir.	25	Metros Cuadrados	65.174	1.629.350
4.6.3	Reparacion de la superficie a revestir.	25	Metros Cuadrados	45.120	1.128.000
4.6.4	Revestimiento de la superficie interna del tanque con fibra de vidrio PRFV, con espesor de dos capa de 225 micrones.	25	Metros Cuadrados	243.626	6.090.650
4.6.14	Limpieza de fisura y soplado con aire comprimido x tanque a reparar.	4	Unidad	809.066	3.236.264
4.6.15	Sellado exterior de la fisura con mortero epoxi por tanque a reparar.	4	Unidad	1.925.866	7.703.464
4.6.16	Pintura del tanque en sintetico a doble mano.	25	Metros Cuadrados	49.654	1.241.350
SON GUARANIES: VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO.				**22.731.728**	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL: UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y PROVEEDOR.

MONTO DEL CONTRATO	2.613.933.674
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	2.520.041.029
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	2.542.772.757
SALDO	71.160.917
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	97%

Ing. Felix Romero
Jefe de Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS RQ