ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**

N° 3395

CONTRATO Nº: **78/19** PAC Nº: **03/19** PRESUPUESTO Nº: **jc/csj70-** O.INSPECCION Nº: **N/A** 23/08/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO: **MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO - LOCAL PROPIO**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A**

CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **N/A** OTROS: **2°PISO BASAMENTO NORTE -**

***Los bienes/servicios deberán ser provistos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.1	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De piso ---.	64	52.140		3.336.960
1	1.4	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor var ---.	64	78.209		5.005.376
1	2.1	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrol ---.	64	132.086		8.453.504
	2.8	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotex... par ---.	88	253.382		22.297.616
1	2.10	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrí... ---.	24	147.728		3.545.472
1	3.3	REPARACION DE CONTRAPISOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) De cascotes sobre estructura de Hº Aº. ---.	64	86.899		5.561.536
1	4.12	REPARACION DE PISOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) Piso tipo Layota ---.	64	114.707		7.341.248
SUBTOTALES					0	55.541.712
TOTALES					0	55.541.712

SON GUARANIES: CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE

OBSERVACIONES: TRABAJOS A SER REALIZADOS EN LA AZOTEA - 2°PISO BASAMENTO NORTE - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - LOCAL PROPIO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

Luis O. Aguilar Domínguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

Ing. Ediberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Renato Giménez / Juan A. Canatta CONSTRUCTORA RUC: 400553 - 8 **Fecha:** 23/08/2021.

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 3