essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 22/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: **HIERROS Y ACEROS S.R.L.** | **FECHA: 16/02/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 63-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N°45-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL 30 HP.

UBICACIÓN: RECALQUE A TANQUE-BOMBA N°1-MCAL. ESTIGARRIBIA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
520	Mano de Obra para la Confeccion del eje de la bomba, en acero trefilado SAE 1045 con su respectiva chavetera, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	162.137	162.137
521	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del eje de la bomba, en acero trefilado SAE 1045 con su respectiva chavetera, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	231.559	231.559
530	Mano de Obra para la Confeccion y Mecanizacion segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.358.856	1.358.856
531	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.707.363	1.707.363
536	Mano de Obra de Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	80.506	80.506
537	Provisión de materiales metalmecánicos de Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	92.130	92.130
538	Mano de Obra de Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	86.713	86.713
539	Provisión de materiales metalmecánicos para el Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	132.275	132.275
546	Mano de Obra de montaje de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	168.207	168.207
547	Provision de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	278.886	278.886
548	Mano de Obra de montaje de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	273.226	273.226
549	Provision de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	453.190	453.190
562	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	269.550	269.550
563	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	373.827	373.827
573	Mano de Obra de Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida y Mano de Obra de Barnizado. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.137.412	1.137.412
574	Provisión de materiales eléctricos para el Bobinado del estator, de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de	1	UNIDAD	1.524.823	1.524.823
579	Mano de Obra de montaje de retenes. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	19.353	19.353
580	Provision de retenes. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	23.335	23.335

Karen Melgarejo
Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Sr. William Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap sa

Econ. Gerardo B. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 22/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 16/02/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 63-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N°45-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL 30 HP.

UBICACIÓN: RECALQUE A TANQUE-BOMBA N°1-MCAL. ESTIGARRIBIA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
587	Mano de Obra de montaje de ventilador -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	73.091	73.091
588	Provision de ventilador -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	111.318	111.318
SON GUARANIES: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE..-				8.557.757	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR ,	165.227.248
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	173.785.005
SALDO	1.286.784.628
PORCENTAJE DE EJECUCION	11,9%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Sr. William Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa