essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 12/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO" - IDN° 405.865. CONTRATO N° 18/2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATISTA: AQUA GROUP S.A | FECHA: 20/09/2023

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº: GO N° 533/2023

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° 201/2023

EQUIPO: OZONIZADOR N° 2

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN SE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Tanque contendor de aire**				
1.5	Provisión del Filtro.	1	UNIDAD	295.000	295.000
1.6	Mano de obra para la instalacion del filtro.	1	UNIDAD	70.000	70.000
2	**Compresores**				
2.5	Provisión de filtro separador de aceite.	1	UNIDAD	680.000	680.000
2.6	Mano de obra para la instalación de filtro separador de aceite.	1	UNIDAD	150.000	150.000
2.7	Provision de aceite.	1	UNIDAD	600.000	600.000
2.8	Mano de obra para el Cambio de aceite.	1	UNIDAD	150.000	150.000
3	**Secador por Absorción de aire Marca Shanli Purify**				
3.3	Mano de obra de verificacion general del sistema(filtro de aire,válvula reguladora de presión ,mano de obra para limpieza del silenciador de aire,calibración de manómetros).	1	UNIDAD	1.200.000	1.200.000
3.4	Provisión de filtro de aire.	1	UNIDAD	450.000	450.000
3.5	Mano de obra para la instalación de filtro de aire.	1	UNIDAD	250.000	250.000
4	**Ozonizador Marca Puriest Pharmaceutical Technology Co**				
4.2	Mano de obra de verificación y calibración del caudalimetro de agua de refrigeración Mano de obra de cada 5000 horas de trabajo.	1	UNIDAD	2.000.000	2.000.000
4.7	Mano de obra para la Instalacion de los elementos de descarga si presentan fisuras en la porcelana.	1	UNIDAD	350.000	350.000
4.10	Mano de obra de verificación de la producción de ozono del equipo con un calibrador.	1	UNIDAD	750.000	750.000
8	**Destructor de Ozono**				
8.1	Mano de obra de verificación de funcionamiento del destructor de ozono.	1	UNIDAD	1.100.000	1.100.000
8.2	Mano de obra para la limpieza del destructor de ozono y Mano de obra de medición de temperatura del aire.	1	UNIDAD	600.000	600.000
SON GUARANIES: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.-					8.645.000

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	1.617.840.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	519.690.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	528.335.000
SALDO	1.089.505.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	32,7%

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR

VIA CORREO: ADMINISTRADOR/PROVEEDOR

Lic. Raúl Queirolo
Unidad de Gestion de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa