essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 94/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 06/12/2022 HASTA 06/12/2023

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L	FECHA: 19/05/2023
SECTOR SOLICIT.:	GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UEE/CME/286/2023	
EQUIPO:	MOTOR ELECTRICO 800 HP, 600V	
UBICACIÓN:	ELECTROBOMBA N° 5, ESTACIÓN DE BOMBEO A. T VK2. 1RA. Y 2DA. ADUCTORAS	
LOTE N°	9	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DÍAS) A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N°: 60/2023

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3			MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 800 HP 600 V 1480 RPM		
3.1	1	UNIDAD	Mano de obra de Desarmado y limpiado del motor	1.800.000	1.800.000
3.2	1	UNIDAD	Materiales de Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	60.000.000	60.000.000
3.3	1	UNIDAD	Mano de obra de Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	20.000.000	20.000.000
3.4	1	UNIDAD	Provision de termitores para 140?C	3.500.000	3.500.000
3.5	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de termitores para 140?C	120.000	120.000
3.6	1	UNIDAD	Materiales de Barnizado con barniz aislante para alta temperatura de la bobina del estator	1.500.000	1.500.000
3.7	1	UNIDAD	Mano de obra de Barnizado con barniz aislante para alta temperatura de la bobina del estator	250.000	250.000
3.8	1	UNIDAD	Mano de obra de Horneado del estator	1.400.000	1.400.000
3.9	1	UNIDAD	Mano de obra de Reparacion de la chavetera en acero	1.100.000	1.100.000
3.10	1	UNIDAD	Provision de chaveta en acero segun muestra	950.000	950.000
3.11	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de chaveta en acero segun muestra	120.000	120.000
3.12	1	UNIDAD	Mano de obra de Verificacion del estado de las cajas de rodamientos	270.000	270.000
3.13	2	UNIDAD	Material de Encamisado de la caja de rodamiento	1.390.000	2.780.000
3.14	2	UNIDAD	Mano de obra para Encamisado de la caja de rodamiento	350.000	700.000
3.15	1	UNIDAD	Mano de obra de Verificacion del estado del asiento de rodamientos	350.000	350.000
3.18	1	UNIDAD	Mano de obra para la Verificacion del estado de las terminales de salida	278.000	278.000
3.19	6	UNIDAD	Provision de las terminales por uno similar	1.180.000	7.080.000
3.20	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de las terminales por uno similar	120.000	120.000
3.21	1	UNIDAD	Mano de obra para la Verificacion del estado de los cables de salida	350.000	350.000

Karen Melgarejo — Jefe Dpto. Ejecución de Contratos — GERENCIA ADMINISTRATIVA — essap sa

Ing. Delsa Romero — Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios — GERENCIA ADMINISTRATIVA — essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE GARRAIL — GERENTE ADMINISTRATIVO — essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 94/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 06/12/2022 HASTA 06/12/2023

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L	FECHA: 19/05/2023
SECTOR SOLICIT.:	GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UEE/CME/286/2023	
EQUIPO:	MOTOR ELECTRICO 800 HP, 600V	
UBICACIÓN:	ELECTROBOMBA N° 5, ESTACIÓN DE BOMBEO A. T VK2. 1RA. Y 2DA. ADUCTORAS	
LOTE N°	9	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DÍAS) A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N°: 60/2023

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.22	6	METROS	Provision del cable de salida	350.000	2.100.000
3.28	12	UNIDAD	Provision de bulonerias segun muestra y necesidad (Chico)	15.000	180.000
3.29	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de bulonerias segun muestra y necesidad (Chico)	5.500	5.500
3.30	12	UNIDAD	Provision de bulonerias segun muestra y necesidad (Mediano)	20.000	240.000
3.31	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de bulonerias segun muestra y necesidad (Mediano)	5.500	5.500
3.32	12	UNIDAD	Provision de bulonerias segun muestra y necesidad (Grande)	50.000	600.000
3.33	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de bulonerias segun muestra y necesidad (Grande)	5.500	5.500
3.34	1	UNIDAD	Mano de obra de Reparacion del entre hierro segun indicacion	410.000	410.000
3.35	1	UNIDAD	Mano de obra de Limpiado de la serpentina de refrigeracion del motor	450.000	450.000
3.36	2	UNIDAD	Mano de obra de Desmontaje limpiado y montaje de rodamiento	690.000	1.380.000
3.37	1	UNIDAD	Provision de rodamientos superior	700.000	700.000
3.38	2	UNIDAD	Mano de obra de Montaje de rodamientos superior	120.000	240.000
3.39	1	UNIDAD	Provision de rodamientos inferior	700.000	700.000
3.40	1	UNIDAD	Mano de obra de Montaje de rodamientos inferior	120.000	120.000

SON GUARANIES: CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS.- 109.804.500

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.625.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.218.285.800
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.328.090.300
SALDO	296.909.700
PORCENTAJE DE EJECUCION	81,7%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa