BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS Teléfono: 021 419 1593

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 09/22

TIPO DE SERVICIO: Mantenimiento de Aberturas del Edificio Principal de Casa Matriz
EMPRESA: DYD ARQUITECTURA Y CONSTUCCIONES SRL
CONTRATO Nro: BNF P Nº 854/2021
LUGAR DE OBRA: CASA MATRIZ
ABERTURA: Aberturas P20, P21, P22, P25 - 1°P y P15 – 2°P
FECHA DE SOLICITUD: 16 de mayo de 2022

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cant.	Und. de medida
	ABERTURA P20 1°P. (pasillo balcón) Incluye persiana		
1	Limpieza y Lijado de Aberturas (previo desmonte y volver a montar)	13.5	m2
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	27	m2
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	27	m2
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	21	m2
5	Pintura sintética	6	m2
13	Provisión y colocación de herrajes en bronce de ventanas - tipo existente (fallebas).	3	M
15	Provisión y colocación de hojas de ventanas - tipo existente. 30 a 50 % de reposición (incluye tornillos y bisagras en similar tipología)	0.7	m2
17	Retiro de pasadores no originales y tratamiento por extracción en aberturas de madera y metálica.	01	und
22	Provisión y colocación umbral de madera	1.5	m
29	Provisión y colocación de tablillas de Persianas (4,5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor aprox.).	10	und
30	Provisión y colocación de tapas de madera del mecanismo de apertura y cierre de Persianas.	0.7	M2
31	Provisión y colocación mecanismo metálico en rollo de apertura y cierre de Persianas.	01	und
32	Cambio y colocación de cinta para persiana. (4 cm de ancho aprox)	01	und

Arq. Jorge Guerra Doncelli
Encargado de Sección Mantenimiento de Obras
Gabinete de Obras

VÍCTOR RAÚL DÍAZ R.
Encargado de Sección
Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

34	Mantenimiento correctivo de rieleras de persianas (incluye toda estructura perimetral).	01	und
44	Reparaciones de mochetas y paredes que se vean afectadas durante los trabajos	12	m2
	ABERTURA P21 1°P. (pasillo balcón) Incluye persiana		
1	Limpieza y Lijado de Aberturas (previo desmonte y volver a montar)	13.5	m2
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	27	m2
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	27	m2
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	21	m2
5	Pintura sintética	6	m2
13	Provisión y colocación de herrajes en bronce de ventanas - tipo existente (fallebas).	3	M
15	Provisión y colocación de hojas de ventanas - tipo existente. 30 a 50 % de reposición (incluye tornillos y bisagras en similar tipología)	0.8	m2
17	Retiro de pasadores no originales y tratamiento por extracción en aberturas de madera y metálica.	01	und
29	Provisión y colocación de tablillas de Persianas (4,5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor aprox.).	10	und
30	Provisión y colocación de tapas de madera del mecanismo de apertura y cierre de Persianas.	0.7	M2
31	Provisión y colocación mecanismo metálico en rollo de apertura y cierre de Persianas.	01	und
32	Cambio y colocación de cinta para persiana. (4 cm de ancho aprox)	01	und
34	Mantenimiento correctivo de rieleras de persianas (incluye toda estructura perimetral).	01	und
41	Provisión y colocación de Vidrio crudo (6 mm)	0.80	m2
44	Reparaciones de mochetas y paredes que se vean afectadas durante los trabajos	12	m2
	ABERTURA P22 1°P. – Gerencia Comercial		
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	7	m2
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	7	m2
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	7	m2

Arq. [illegible] Pozzoli
Encargada Obras Reparaciones Mayores
Gabinete de Obras

VÍCTOR RAÚL DÍAZ R.
Encargado de Sección
Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

44	Reparaciones de mochetas y paredes que se vean afectadas durante los trabajos	10	m2
	ABERTURA P25 1°P. – Gerencia Comercial		
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	7	m2
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	7	m2
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	7	m2
44	Reparaciones de mochetas y paredes que se vean afectadas durante los trabajos	10	m2
	ABERTURA P15 2°P. – Baño Presidencia		
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	6.3	m2
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	6.3	m2
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	6.3	m2
44	Reparaciones de mochetas y paredes que se vean afectadas durante los trabajos	10	m2

Observaciones:

Deberá habilitarse un Libro de Obra para iniciar los trabajos.

Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constarán en el acta de Verificación y Fiscalización

Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en 22 días a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:

Arq. Laura Cuevas	Arq. Victor Díaz
Gabinete de Obras	Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

16 MAY 2022