BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 61 / 23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"	
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez	
CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021	
LUGAR DE OBRA: 1. Deposito Suministro	
ORDEN: Trabajos de albañileria y pintura	
FECHA DE SOLICITUD: 01 de setiembre de 2023	**FECHA FINAL DE ENTREGA:** 29 de setiembre de 2023

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
	1.Deposito Suministro				
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	95	Metros cuadrados	8.543	811.585
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	160	Metros cuadrados	3.576	572.160
128	Contrapiso apisonado de 8 cm (con cascotes).	95	Metros cuadrados	13.787	1.309.765
259	Colocación de sellador	166	Metros cuadrados	7.316	1.214.456
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	95	Metros cuadrados	15.268	1.450.460
2	Demolición de mampostería (de 0,60 m).	15	Metros cuadrados	20.818	312.270
141	Revoque de mocheta	3	Metros	8.696	26.088
149	Colocación de extractor eólico.	6	Unidad	107.947	647.682
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	70,6	Metros cuadrados	6.547	462.218
136	Revoque de paredes a dos capas	70,6	Metros cuadrados	15.400	1.087.240
20	Demolición de cielorraso de durlock existente (incluye remoción de perfilería y retiro de escombros, con uso de andamios).	45	Metros cuadrados	10.375	466.875
116	Aislación hidrófuga de losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica	50	Metros cuadrados	35.090	1.754.500
274	Reparación fisuras en mampostería de 0,15 m, con varilla de hierro de 1,5m de largo en Z con (incluye picado de pared, aislación, retiro de escombros).	38,5	Metros	12.467	479.980
36	Limpieza y mantenimiento de canaletas y bajada	15	Metros	10.960	164.400
69	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	20	Metros cúbicos	16.863	337.260
195	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	20	Metros	16.407	328.140
236	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	40	Metros	6.973	278.920
	SUB TOTAL				**11.703.999**
	TOTAL				**11.703.999**

Observaciones

Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.

Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 30 días a partir de la recepcion de la presente Orden de Servicio

Autorizado por:

Arq Laura Cuevas
Sección Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

Lic. Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay