TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINAFOCAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2747

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.

Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción

Señores: ENGINEERING S.A.E.C.A — Fecha: 10 agosto 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
225.3	M2	AISLACION - AISLACIÓN HIDRÓFUGA DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO CON MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO E INSTALACION DE PISO DE TEJUELITAS	215.792	0	0	48.617.938
95.8	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - DEMOLICION DE PISO DE HORMIGÓN ARMADO CON MARTILLETES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	109.507	0	0	10.490.771
95.8	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS PISO DE H° A°	178.232	0	0	17.074.626
10	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO Y COLOCACION DE BOCAS PARA CIRCUITO INDEPENDIENTE TRIFASICO HASTA 10 (DIEZ) M. DE LONGITUD	208.883	0	0	2.088.830
22	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR RECTANGULAR DE 50 WATTS 3500 LM 6500K DE 1200X300 MM (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)	330.602	0	0	7.273.244
326.01	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - ENDUIDO DE PARED EXTERIOR	24.617	0	0	8.025.388
326.01	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO PARA EXTERIOR)	42.559	0	0	13.874.660
226	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS Y CAÑERIAS PLUVIALES (INCLUYE REJILLAS ABIERTAS Y DESTRANQUE DE SER NECESARIO)	65.645	0	0	14.835.770
8	M3	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS - DEMOLICION DE CONTRAPISO DE HORMIGON (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	41.999	0	0	335.992
8	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE H° A° ALISADO CON HELICOPTERO	297.873	0	0	2.382.984
3	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE, VENTILACIÓN MECANICA Y TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS SPLIT Y DE PISO DE 12.000 BTU (INCLUYE LIMPIEZA TOTAL DEL EQUIPO: CARCAZA-SERPENTINA- TURBINA, CARGA DE GAS, CAMBIO DE CAPACITOR)	622.550	0	0	1.867.650
30	ML	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - REPARACION CON PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS ELECTRICAS DE METAL	68.058	0	0	2.041.740
150	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS -PISO DE MOSAICO GRANITICO TIPO TAQUITO (VEREDA) 40X40 CM	149.786	0	0	22.467.900
56	ML	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO PODOTACTIL DIRECCIONAL DE 40X40 CM SIN PULIR (PARA EXTERIORES)	163.816	0	0	9.173.696
12	ML	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE CEMENTO PODOTACTIL DE ALERTA DE 40X40 CM	140.790	0	0	1.689.480

Javier Meaurio

Lic. Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINAFOCAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2747

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.

Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción

Señores: ENGINEERING S.A.E.C.A — Fecha: 10 agosto 2021

SUB-TOTALES		0	0	162.240.669
I.V.A. 5% 0	I.V.A. 10% 14.749.152	TOTAL I.V.A.	14.749.152	
TOTAL				162.240.669
Son Guaranies.	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE			
FORMA DE PAGO	Credito	LUGAR DE ENTREGA	SEDE HERNANDARIAS	
CONDICIONES ESPECIALES	LPN 02/20 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL"			
Observacion	LOTE N° 03 - MANTENIMIENTO DE LOS CONECTORES ENTRE BLOQUES -			
FIRMA	Javier Meaurio		Lic. Raúl Alfonso Paredes Gerente Económico - SNPP	

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL — GERENCIA ECONOMICA

USO INTERNO		
PLAZO DE ENTREGA 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO	CONTRATO N° CONTRATO N° 24/20 - ID 379.185 VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO 30 Dias	RECIBI FIRMA: Miguel Adorno engineering saeca ACLARACIÓN
OBJETO DEL GASTO 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23) 2 1 2 0 DPTO 99	C.I. N°: 3473047 FECHA: 10-08-2021

Usuario: Michelle Patrick