BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 44 / 23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"	
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez	
CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021	
LUGAR DE OBRA: 1. Archivo Sub Suelo Administracion Documental, 2. Baño 1° Piso, 3. Inter Express Piso 13 Aprendizaje y Evaluación	
ORDEN: Trabajos de albañileria y pintura	
FECHA DE SOLICITUD: 01 de junio de 2023	**FECHA FINAL DE ENTREGA:** 30 de junio de 2023

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
	1. Archivo Sub Suelo Administracion Documental				
56	Desmonte de ventana tipo balancín (incluye todos los elementos y acarreo de desechos)	2,00	m2	37.899,00	75.798,00
137	Revoque de pilares a dos capas	2,00	m2	15.195,00	30.390,00
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	15,00	m2	6.547,00	98.205,00
137	Revoque de pilares a dos capas	32,00	m2	15.195,00	486.240,00
143	Embutido de cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	3,00	m	14.300,00	42.900,00
30	Desmonte de mampara de eucatex con vidrio, sin recuperación (incluye perfilerías y fijaciones, incluye retiro	30,00	m2	10.831,00	324.930,00
6	Demolición de mampostería (de 0,15 m).	7,00	m2	9.280,00	64.960,00
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	7,00	m2	6.547,00	45.829,00
236	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	20,00	m	6.973,00	139.460,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	30,00	m2	3.576,00	107.280,00
	SUB TOTAL				**1.415.992,00**
	2. Baño 1° Piso				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	80,00	m2	12.469,00	997.520,00
259	Colocación de sellador	80,00	m2	7.316,00	585.280,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	30,00	m2	3.576,00	107.280,00
	SUB TOTAL				**1.690.080,00**
	3. Inter Express Piso 13 Aprendizaje y Evaluación				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	82,00	m2	12.469,00	1.022.458,00
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	70,00	m2	15.268,00	1.068.760,00
259	Colocación de sellador	152,00	m2	7.316,00	1.112.032,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	30,00	m2	3.576,00	107.280,00
	SUB TOTAL				**3.310.530,00**
	TOTAL				**6.416.602**

Observaciones
Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.
Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 30 días a partir de la recepcion de la presente Orden de Servicio

Autorizado por:

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 678 522
San Lorenzo - Paraguay
01/06/23

Arq Laura Cuevas
Sección Mantenimiento

Lic. Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.