FUERZAS ARMADAS DE LA NACION ARMADA PARAGUAYA CUARTEL GENERAL DEL COMAR AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126 ASUNCION - PARAGUAY	RUC : 80006127 - 6 ORDEN DE SERVICIO N° 046/2019

Asunción, jueves, 31 de octubre de 2019

Programa:	001	DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL		
Sub Programa :	1	COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	200	CUARTEL GENERAL - COMANDO DE LA ARMADA		
Señor(es):	**ENGINEERING S.A.**		R.U.C.:	80047025-7
Dirección:	Cap Andrés Insfran c/ Lara Castro		C.C N°	LP-12005-19-175486

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio

CANTIDAD	Unidad Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		CUARTELERIA Nº 2		
781	Metros cuadrados	Pintura de techo al barniz	19.100	14.917.100
1281	Metros cuadrados	Trabajos preliminares: Limpieza, marcación y replanteo.	4.268	5.467.308
174	Metros cúbicos	Excavaciones (640,60 m X 0,70 m X 0,40 m)	37.345	6.498.030
117	Metros cúbicos	Cimiento de piedra bruta colocada	373.450	43.693.650
285	Metros cuadrados	Colocación de piso de baldosa calcárea	93.149	26.547.465
1060	Metros cuadrados	Contra piso de cascote para campo de formación	41.933	44.448.980
1060	Metros cuadrados	Pavimento de hormigón, espesor 8 cm con juntas de dilatación y parrilla de varillas conformadas de sección mínima	101.365	107.446.900
30	Metros cuadrados	Revoque del cordón de ladrillos	40.333	1.209.990
2	Unidad	Instalación completa de baño, instalación de agua corriente y desagüe, colación de artefactos de color a elegir en obra tipo DECA, espejo y ducha eléctrica.	3.734.500	7.469.000
23	Metros cuadrados	Reparación de cordón de galería	50.789	1.168.147
23	Metros cuadrados	Pintura de cordón de galería al látex	21.553	495.719
1087	Metros cuadrados	Pintura general de paredes al látex	21.553	23.428.111
75	Metros cuadrados	Pintura de aberturas al barniz	29.022	2.176.650
10	Unidad	Instalación eléctrica - Tomas (bocas)	119.504	1.195.040
1	Unidad	Readecuación de tablero eléctrico general	2.134.000	2.134.000
		GUARDIA		
76	Metros cuadrados	Mampostería de elevación 0,15	112.035	8.514.660
10	Metros cuadrados	Cordón de ladrillo de 0,30	197.608	1.976.080
15	Metro lineal	Envarillado sobre aberturas	21.553	323.295
36	Metro lineal	Encadenado superior de H°A° 13 x 20	115.236	4.148.496
41	Metros cuadrados	Estructura prefabricada tipo LosaRap	245.410	10.061.810
10	Unidad	Zapata de H°A° según cálculo	533.500	5.335.000
10	Unidad	Pilar de H°A° según cálculo	896.280	8.962.800
164	Metros cuadrados	Revoque fino de paredes	40.333	6.614.612
41	Metros cuadrados	Revoque de cielorraso	57.191	2.344.831
84	Metros cuadrados	Contra piso de cascote apisonado	41.933	3.522.372
1	Unidad	Cartel metálico con soporte y colocación	5.335.000	5.335.000
40	Metro lineal	Cañería de alimentación PVC 3/4	29.876	1.195.040
2	Unidad	Desagüe de baño	896.280	1.792.560
1	Unidad	Cámara séptica	1.920.600	1.920.600
1	Unidad	Pozo ciego	2.987.600	2.987.600
1	Unidad	Registros cloacales 45 x 45	298.760	298.760
10	Metro lineal	Cañería de desagüe PVC 100 m.m.	50.362	503.620
17	Unidad	Bocas eléctricas (luces,tomas,ventil. etc.)	119.504	2.031.568
3	Unidad	Circuitos independientes	478.016	1.434.048
1	Unidad	Tablero general c/ llaves	746.900	746.900
		RANCHO COMEDOR		
100	Metros cuadrados	Mampostería de elevación 0,15	112.035	11.203.500
174	Metros cuadrados	Mampostería de elevación 0,20	156.956	27.310.344
10	Unidad	Pilares de ladrillo 30 x 30	273.686	2.736.860
53	Metros cuadrados	Arcos interiores de ladrillo 0,30	203.797	10.801.241
155	Metro lineal	Aislación horizontal de paredes	23.047	3.572.285
100	Metros cuadrados	Techo con maderamen de ybyrapytá, tejas y tejuelones prensados.	373.450	37.345.000
300	Metros cuadrados	Revoque fino de paredes	40.333	12.099.900
50	Metros cuadrados	Revoque arcos y pilares perimetrales	40.333	2.016.650
60	Metro lineal	Envarillado general sobre aberturas	21.553	1.293.180
155	Metro lineal	Encadenado superior de H°A°	125.906	19.515.430
86	Unidad	Bocas eléctricas(luces,tomas etc.)	119.504	10.277.344

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION ARMADA PARAGUAYA CUARTEL GENERAL DEL COMAR AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126 ASUNCION - PARAGUAY	RUC : 80006127 - 6 ORDEN DE SERVICIO N° 046/2019

Asunción, jueves, 31 de octubre de 2019

Programa:	001	DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL		
Sub Programa :	1	COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	200	CUARTEL GENERAL - COMANDO DE LA ARMADA		
Señor(es):	**ENGINEERING S.A.**		R.U.C.:	80047025-7
Dirección:	Cap Andrés Insfran c/ Lara Castro		C.C N°	LP-12005-19-175486

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio

CANTIDAD	Unidad Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Tablero general c/ llaves	2.566.135	2.566.135
12	Metros cuadrados	Mamposteria de elevacion 0,30	162.481	1.949.772
31	Metros cuadrados	Mamposteria de elevacion 0,10	88.028	2.728.868
		TOTAL		**503.762.251**

Son Guaraníes (letras): QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO.-

PLAZO DE ENTREGA:		**LUGAR DE ENTREGA:**	BIM N° 1 – CIUDAD DE ROSARIO
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Servicio se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPET Cap N DEM -Director Administrativo	ALTE. CARLOS DIONISIO VELAZQUEZ MORENO Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 70/2019.-	Ref. LPN SBE N° 03/2019- Resolución N° 55/19, de fecha 23 de julio del 2019