essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 46/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 09/05/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI/134/2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI PD N° 113/2024

EQUIPO: BOMBA MANCALIZADA DE 75 HP MARCA LEO.

UBICACIÓN: PEDRO JUAN CABALLERO (ESTACION DE BOMBEO).

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
836	Mano de Obra para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	82.895	82.895
837	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	101.670	101.670
842	Mano de Obra para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	86.667	86.667
843	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	114.054	114.054
848	Mano de Obra para la Confeccion del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	1.358.856	1.358.856
849	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	1.707.363	1.707.363
852	Mano de Obra para la Reparacion de la carcaza en H° F°. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	68.495	68.495
853	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion de la carcaza en H° F°. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	79.489	79.489
854	Mano de Obra de Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	2	UNIDAD	68.495	136.990
855	Provisión de materiales metalmecánicos para el Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	2	UNIDAD	79.489	158.978
856	Mano de Obra de Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 75 hp	2	UNIDAD	79.712	159.424
857	Provisión de materiales metalmecánicos para el Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 75 hp	2	UNIDAD	92.940	185.880
862	Mano de Obra de montaje de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	1.260.418	1.260.418
863	Provision de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	688.251	688.251
864	Mano de Obra de montaje de ruleman trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	361.381	361.381
865	Provision de ruleman trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	567.406	567.406
878	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	833.217	833.217
879	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 75 hp	1	UNIDAD	1.465.747	1.465.747
SON GUARANIES: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO.-				9.417.181	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	322.181.789
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	331.598.970
SALDO	1.128.970.663
PORCENTAJE DE EJECUCION	22,7%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe de Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa