BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 27 / 23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"	
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez	
CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021	
LUGAR DE OBRA: Cambio Grande, baño.-	
ORDEN: Trabajos de albañilería, plomería y pintura.	
FECHA DE SOLICITUD: 11 de abril de 2023	**FECHA FINAL DE ENTREGA:** 18 de abril de 2023

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
	Cambio Grande				
17	Desmonte de techo de chapa (incluye chapas, estructura, acarreo y retiro de escombros)	9,00	Metros cuadrados	14.520	130.680,00
6	Demolición de mampostería (de 0,15 m).	30,00	Metros cuadrados	9.280	278.400,00
75	Fundación con excavación para cimiento de Ho Co. incluye acarreo.	7,40	Metros cúbicos	409.273	3.028.620,20
115	Aislación hidrófuga Horizontal en U con asfalto de 0,30 m - 0,45 m.	20,00	Metros	10.076	201.520,00
68	Replanteo y marcación.	54,00	Metros cuadrados	3.126	168.804,00
98	Mampostería de Nivelación con ladrillo común de 0,30 m.	20,00	Metros	26.077	521.540,00
106	Muro de elevación con ladrillo hueco de 0,15 m	71,00	Metros cuadrados	14.674	1.041.854,00
131	Contrapiso apisonado de 10 cm (con piedra triturada).	54,00	Metros cuadrados	12.348	666.792,00
158	Carpeta base para piso	54,00	Metros cuadrados	14.010	756.540,00
136	Revoque de paredes a dos capas	131,00	Metros cuadrados	15.400	2.017.400,00
141	Revoque de mocheta	16,00	Metros	8.696	139.136,00
96	Montaje de cerchas metálicas, incluye preparación y montaje hasta 7m	28,00	Metros	113.322	3.173.016,00
144	Colocación de chapas galvanizadas	54,00	Metros cuadrados	18.817	1.016.118,00
123	Aislación de techo de chapa con membrana de espuma de polietileno con doble aluminio.	54,00	Metros cuadrados	23.797	1.285.038,00
230	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	18,00	Unidad	8.096	145.728,00
236	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	50,00	Metros	6.973	348.650,00
6	Demolición de mampostería (de 0,15 m).	10,00	Metros cuadrados	9.280	92.800,00
183	Construcción de cámara de inspección con tapa registro de hierro de 40x40 cm con porta baldosa.	3,00	Unidad	59.451	178.353,00
259	Colocación de sellador	131,00	Metros cuadrados	7.316	958.396,00
250	Pintura al látex sobre pared con enduido (incluye colocación de enduído)	131,00	Metros cuadrados	11.015	1.442.965,00
195	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm. (incluye picado de piso y pared, excavación.	22,00	Metros	16.407	360.954,00
159	Colocación de piso cerámico	54,00	Metros cuadrados	16.214	875.556,00
160	Colocación de zócalo cerámico h:10cm	20,00	Metros	9.812	196.240,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	54,00	Metros cuadrados	3.576	193.104,00
	SUB TOTAL				19.218.204,20
	BAÑO				
191	Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales y reducciones)	31,50	Metros	223.755	7.048.282,50
192	Colocación de cañería cloacal con caño de 40 mm, (incluye demolición de piso y pared, excavación conexiones y acarreo de escombros).	9,00	Metros	12.298	110.682,00

195	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	8,00	Metros	16.407	131.256,00
203	Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero, perchero y portarrollo)	3,00	Unidad	68.200	204.600,00
204	Colocación de artefactos (lavatorio, inodoro con tapa y aro, mingitorio, pileta de lavar, o de cocina con sus conexiones.	3,00	Unidad	415.360	1.246.080,00
205	Colocación de rejilla de piso sifonado (incluye picado de piso, conexiones y acarreo de escombros).	1,00	Unidad	144.760	144.760,00
159	Colocación de piso cerámico	2,00	Metros cuadrados	16.214	32.428,00
151	Revestidos de azulejos cerámicos	10,00	Metros cuadrados	14.579	145.790,00
242	Colocación de ducha eléctrica (incluye conexiones).	1,00	Unidad	41.213	41.213,00
198	Cambio o colocación de llave de paso 1/2, 3/4 o 1	2,00	Unidad	118.074	236.148,00
230	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	2,00	Unidad	8.096	16.192,00
236	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	5,00	Metros	6.973	34.865,00
223	Colocación de llave TM de 10 Amp (incluye conexión).	1,00	Unidad	28.717	28.717,00
136	Revoque de paredes a dos capas	18,00	Metros cuadrados	15.400	277.200,00
260	Colocación de puerta tablero o placa de madera menor a 1m con marco (incluye los herrajes y cerraduras)	1,00	Unidad	52.085	52.085,00
259	Colocación de sellador	8,00	Metros cuadrados	7.316	58.528,00
250	Pintura al látex sobre pared con enduído (incluye colocación de enduído)	8,00	Metros cuadrados	11.015	88.120,00
271	Colocación de ventana metálica tipo balancín (incluye colocación de vidrio)	1,00	Metros cuadrados	75.700	75.700,00
	SUB TOTAL				**9.972.646,50**
	TOTAL				**29.190.851**

Observaciones

Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.

Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 30 dias a parir de la recepcion de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:	
Arq Victor Diaz Gabinete de Obras	Lic. Patricia Candia Jefa

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 58 inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 676 622
San Lorenzo - Paraguay

11 ABR 2023