	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Primero de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LCO N° 03/2021 — Contrato N° - 30 / 2021

Nombre del llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS"

Proveedor: OPEL

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	9	GRUPO GENERADOR PERKINS 403D-11 de 10 KVA				
.....	9.1	Provisión de filtro lubricante.	UNID.	1	98.030	98.030
.....	9.2	Mano de obra por cambio de filtro lubricante.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.3	Provisión de filtro de combustible.	UNID.	1	98.030	98.030
.....	9.4	Mano de obra por cambio de filtro de combustible.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.5	Provisión de filtro de aire.	UNID.	1	365.740	365.740
.....	9.6	Mano de obra por cambio de filtro de aire.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.7	Provisión de correa 080109049 197.	UNID.	1	490.150	490.150
.....	9.8	Mano de obra por cambio de correa.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.9	Provisión de aceite 15W40.	UNID.	10	106.670	1.066.700
.....	9.10	Mano de obra por cambio de aceite 15W40	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.11	Provisión de líquido refrigerante.	UNID.	5	151.700	758.500
.....	9.12	Mano de obra por cambio de líquido refrigerante.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.13	Provisión de batería tipo libre de mantenimiento de 12V, 70Ah.	UNID.	1	469.450	469.450
.....	9.14	Mano de obra por cambio de batería tipo libre de mantenimiento de 12V, 70Ah.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.15	Provisión de accesorios (abrazaderas, mangueras).	UNID.	3	561.750	1.685.250
.....	9.16	Mano de obra por cambio de accesorios (abrazaderas, mangueras).	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.17	Provisión de calentador de camisa.	UNID.	1	586.790	586.790
.....	9.18	Mano de obra por cambio de calentador de camisa.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.19	Provisión de motor de arranque.	UNID.	1	1.092.990	1.092.990
.....	9.20	Mano de obra por cambio de motor de arranque.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.21	Provisión de alternador.	UNID.	1	2.221.500	2.221.500
.....	9.22	Mano de obra por cambio de alternador.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.23	Provisión de regulador de voltaje.	UNID.	1	579.000	579.000
.....	9.24	Mano de obra por cambio de regulador de voltaje.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.25	Provisión de cargador de batería.	UNID.	1	627.310	627.310
.....	9.26	Mano de obra por cambio de cargador de batería.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.31	Provisión de bulbo de temperatura.	UNID.	1	450.350	450.350
.....	9.32	Mano de obra por cambio de bulbo de temperatura.	UNID.	1	178.890	178.890
.....	9.45	Mano de obra por reparación de radiador.	UNID.	1	927.500	927.500
.....	9.46	Provisión de batería de 12VCC, 7Ah de descarga profunda para UPS de 5KVA 220VAC hermética y sin mantenimiento, tiempo de carga de 1,5 a 3 h. para 80% de la capacidad, vida útil mínima de 6 años.	UNID.	40	195.260	7.810.400
.....	9.47	Mano de obra por cambio de batería de 12VCC, 7Ah de descarga profunda para UPS de 5KVA 220VAC hermética y sin mantenimiento, tiempo de carga de 1,5 a 3 hs. para 80% de la capacidad, vida útil mínima de 6 años.	UNID.	2	705.540	1.411.080
.....	9.50	Costo de viaje para trabajos de mantenimiento en San Juan Bautista - Misiones.	UNID.	1	1.132.670	1.132.670
					TOTAL Gs.	24.375.900

SON GUARANIES: Veinticuatro millones trescientos setenta y cinco mil novecientos.-

FECHA: MRA, 22 de diciembre de 2021.-

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR:

SERGIO SCHAPT
Jefe de Sección UPS y Generadores

FISCAL ADJUNTO:

Lic. GUSTAVO CÁCERES
Jefe de Dpto. de Energía
GTE - SDSA

CONTRATISTA:

Carlos I. Sena C.
Ing. Electromecánico
opel
OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS

22/12/2021