essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 59/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 16/12/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:709/2020

LOTE N° 2: Mantenimiento de Bombas Centrifugas Bipartidas de EPB Viñas Cue.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:166/2020

EQUIPO: BOMBA NRO 3

UBICACIÓN: EPB-1ra Y 2da ADUCTORA.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.2.4	Confección y colocación de chaveta para manchon según muestra.	1	UNIDAD DE MEDIDA	52.800	**52.800**
2.2.6	Fabricación y colocación de chaveta en acero ,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	52.800	**52.800**
2.2.12	Confección y colocación de tuerca seguro de ruleman.	2	UNIDAD DE MEDIDA	96.800	**193.600**
2.2.13	Sustitución y montaje se seguro ara?a según muestra.	2	UNIDAD DE MEDIDA	57.200	**114.400**
2.2.14	Confección y maquinado de eje impulsor según indicación	1	UNIDAD DE MEDIDA	3.080.000	**3.080.000**
2.2.16	Confección y colocación de impulsor según muestra.	1	UNIDAD DE MEDIDA	30.800.000	**30.800.000**
2.2.17	Confección y colocación de calce separador de buje -impulsor	2	UNIDAD DE MEDIDA	88.000	**176.000**
2.2.18	Confección y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64 ,según muestra.	2	UNIDAD DE MEDIDA	2.640.000	**5.280.000**
2.2.20	Confección y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64,según muestra.	2	UNIDAD DE MEDIDA	96.800	**193.600**
2.2.21	Confección y maquinado de topes de empaquetaduras en bronce en SAE 64,según muestra.	2	UNIDAD DE MEDIDA	114.400	**228.800**
2.2.22	Confección y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64,según muestra.	2	UNIDAD DE MEDIDA	3.080.000	**6.160.000**
2.2.24	Confección y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64,según muestra.	2	UNIDAD DE MEDIDA	2.640.000	**5.280.000**
2.2.26	Verificación del estado de las cajas de rodamientos .	2	UNIDAD DE MEDIDA	13.200	**26.400**
2.2.27	Encamisado de la caja de rodamiento,según indicación.	2	UNIDAD DE MEDIDA	352.000	**704.000**
2.2.28	Fabricación y colocación de anillo lubricador en bronce	2	UNIDAD DE MEDIDA	96.800	**193.600**

Yamila Vergara
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Sra. Virginia Sanabria de Barrail
Gerente Administrativo Interino
essap sa

UGBYS AJ

essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 59/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. — FECHA: 16/12/2020

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:709/2020

LOTE N° 2: Mantenimiento de Bombas Centrifugas Bipartidas de EPB Viñas Cue.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:166/2020

EQUIPO: BOMBA NRO 3

UBICACIÓN: EPB-1ra Y 2da ADUCTORA.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.2.29	Fabricación y maquinado de la prensa estopa,en bronce,según modelo.	2	UNIDAD DE MEDIDA	140.800	**281.600**
2.2.31	Fabricación y colocación de separador-lubricador de la empaquetadura en bronce,según muestra.	2	UNIDAD DE MEDIDA	114.400	**228.800**
2.2.33	Rellenado con soldadura Crni de la carcaza ,insitu según necesidad e indicación.	2	UNIDAD DE MEDIDA	1.584.000	**3.168.000**
2.2.34	Rellenado insitu de los asientos de anillos fijos	2	UNIDAD DE MEDIDA	1.584.000	**3.168.000**
2.2.36	Fabricación /sustitución y colocación de perno roscado en bronce con tuerca inox para prensa empaquetadura.	2	UNIDAD DE MEDIDA	52.800	**105.600**
2.2.37	Sustitución y colocación de retenes ,según muestra.	3	UNIDAD DE MEDIDA	70.400	**211.200**
2.2.38	Reparación del machon de acople ,según indicación.	1	UNIDAD DE MEDIDA	281.600	**281.600**
2.2.39	Balanceo del conjunto eje -impulsor	1	UNIDAD DE MEDIDA	132.000	**132.000**
2.2.41	Sustitución y montaje de empaquetadura ,según muestra.	3	KILOGRAMOS	484.000	**1.452.000**
2.2.42	Sustitución y montaje de rodamiento delantero ,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	704.000	**704.000**
2.2.43	Sustitución y montaje de rodamiento trasero trasero,según muestra.	2	UNIDAD DE MEDIDA	686.400	**1.372.800**
					63.641.600

SON GUARANIES: SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS.

OBSERVACION: MONTO DE AMPLIACIÓN EN EL CODIGO DE CONTTATACIÓN N°LP-40002-20-189510 MODIFICADO A UTILIZAR PARA EL AÑO 2020.

MONTO LOTE 2	1.089.152.000
MONTE LOTE 2 PARA 2020	907.948.800
EJECUTADO	884.153.568
SALDO	23.795.232
PORCENTAJE DE EJECUCION	97%

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION
CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION)
QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)

Yamila Vergara
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Sra. Virginia Sanabria de Barrail
Gerente Administrativo Interino
essap sa

UGBYS AJ