essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 63/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 19/09/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 232-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 201-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL 30 HP.

UBICACIÓN: PLANTA REMANSITO- BOMBA TOMA DE AGUA CRUDA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
518	Mano de Obra para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	82.895	82.895
519	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	101.670	101.670
524	Mano de Obra para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	87.906	87.906
525	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	119.433	119.433
530	Mano de Obra para la Confeccion y Mecanizacion segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.358.856	1.358.856
531	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.707.363	1.707.363
534	Mano de Obra para la Reparacion de la carcaza en H° F°. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	80.506	80.506
535	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion de la carcaza en H° F°. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	92.130	92.130
536	Mano de Obra de Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	2	UNIDAD	80.506	161.012
537	Provisión de materiales metalmecánicos de Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	2	UNIDAD	92.130	184.260
538	Mano de Obra de Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 30 hp	2	UNIDAD	86.713	173.426
539	Provisión de materiales metalmecánicos para el Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 30 hp	2	UNIDAD	132.275	264.550
544	Mano de Obra de montaje de retenes. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	8.132	8.132
545	Provision de retenes. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	2	UNIDAD	10.320	20.640
546	Mano de Obra de montaje de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	168.207	168.207
547	Provision de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	278.886	278.886
548	Mano de Obra de montaje de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	273.226	273.226
549	Provision de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	453.190	453.190
551	Mano de Obra de Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsores. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	250.457	250.457
554	Mano de Obra para la Confeccion de chaveta y chavetera -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	58.611	58.611

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Bonitez A.
Gerente Administrativo

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 63/2024

ITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 19/09/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 232-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 201-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL 30 HP.

UBICACIÓN: PLANTA REMANSITO- BOMBA TOMA DE AGUA CRUDA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
555	Provisión de materiales para la Confeccion de chaveta y chavetera -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	63.330	63.330
562	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	269.550	269.550
563	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	373.827	373.827
564	Mano de Obra para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	215.170	215.170
565	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	251.954	251.954
571	Mano de Obra de Armado y limpieza del motor -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	31.314	31.314
572	Provisión de materiales metalmecánicos para el Armado y limpieza del motor -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	41.246	41.246
573	Mano de Obra de Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida y Mano de Obra de Barnizado. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.137.412	1.137.412
574	Provisión de materiales eléctricos para el Bobinado del estator, de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida y materiales de Barnizado. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	1.524.823	1.524.823
589	Mano de Obra de Armado y megado del motor. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	60.729	60.729
590	Provisión de materiales metalmecánicos para el Armado y megado del motor. -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	65.837	65.837
591	Mano de obra para revestimiento en pintura del equipo -Bomba de eje horizontal de 30 hp	1	UNIDAD	10.895	10.895
SON GUARANIES: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES.-					9.971.443

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a caballidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa