| ORDEN DE SERVICIO N° 5 | Fecha de Emision: 30/04/2022 |
|---|---|

**SEÑORES: 2C INGENIERIA S.A. - RUC N° 80085191-9**

**ID N° 391406**

**Descripcion del llamado: "SERVICIO DE REMODELACION DE EDIFICIOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES" - CONTRATO N° 23/2021**

**Sirvase proveer los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuacion, de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio:**

| Lugar de entrega: Edificio HUMAITA | | | Plazo de entrega: 30 dias | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 2 | 72131601-002 | LEVANTAR , DESMONTAR , Y DEMOLER | Unidad | | | |
| 2.1 | | Demolición de Pared | Metros cuadrados | 157,43 | 12.000 | 1.889.160 |
| | | Demolición de Contrapiso, Piso y Azulejos. | Metros cuadrados | 20,00 | 35.000 | 700.000 |
| 2.4 | | Levantar Marco y Puertas | Unidad | 14,00 | 15.000 | 210.000 |
| 2.5 | | Levantar Puertas y Ventanas de Vidrio | Unidad | 3,00 | 110.000 | 330.000 |
| 2.6 | | Levantar artefactos de Baños, accesorios, cañerias de desagues cloacal y agua corriente. | Unidad | 18,00 | 750.000 | 13.500.000 |
| 2.7 | | Levantar Instalacion electrica,electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, señales debiles y contra incendio. Con recuperacion | Unidad | 1,00 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2.8 | | Levantar artefactos splits | Unidad | 7,00 | 650.000 | 4.550.000 |
| 3 | 72131601-005 | ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR | Unidad | | | |
| 3.1 | | Marcacion y replanteo inicial | Metros cuadrados | 250,00 | 2.000 | 500.000 |
| | | REVOQUES INTERIORES | Unidad | | | |
| | | Revoque interior llaneado de Mamposterias y base para azulejos en SS>HH> y KICH (MORTERO 1:2:9), incluye remiendos y terminaciones.- | Metros cuadrados | 150,00 | 38.000 | 5.700.000 |
| | | Revoque Interior de ductos (MORTERO 1:2:9 + HIDROFUGO) | Metros cuadrados | 80,00 | 20.000 | 1.600.000 |
| | | Revoque de mocheta de mamposterias - a: 15 cm / e: 2,5 cm. - (MORTERO 1:2:9) correccion base vidrio | Metro lineal | 65,00 | 45.000 | 2.925.000 |
| | | VARIOS - ALBAÑILERIA | Unidad | | | |
| | | Malla de unión entre mampostería y hormigón (revoque con velo de polieter - MORTERO 1:3 + PLASTIFICANTE) | Metro lineal | 40,00 | 20.000 | 800.000 |
| | | ENVARILLADO | Unidad | | | |
| | | Envarillado de mamposteria 2un x Ø 6mm (MORTERO 1:3) | Metro lineal | 60,00 | 15.000 | 900.000 |
| 11 | 72131601-012 | PINTURAS INTERIORES | Unidad | | | |
| 11.1 | | Enduido y pintura interior latex - paredes Inciuye Pisos P.Baja y Sub-suelo | Metros cuadrados | 400,00 | 33.000 | 13.200.000 |
| 13 | 72131601-003 | REVESTIMIENTOS INTERIORES: Azulejos Baños, Kichenette. | Unidad | 199 | 220.000 | 43.766.800 |
| 15 | 72131601-9976 | ABERTURAS VIDRIO Y CARPINTERIA METALICA (ALUMINIO) | Unidad | | | |
| 15.5 | | Ventana corrediza de vidrio laminado de 10 mm. Con perfileria de aluminio anodizado. Color gris ( 3,00x1,60m) | Unidad | 4,00 | 3.900.000 | 15.600.000 |
| 19 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | | | |
| 19.2 | | Piso de porcellanato color a elegir de 0,60x0,60cm (baños) | Metros cuadrados | 201,10 | 230.000 | 46.253.000 |
| 20 | 72131601-009 | ZOCALO | Unidad | | | |
| 20.1 | | Zocalo de porcellanato color conforme a piso. H: 10cm | Metro lineal | 105,00 | 75.000 | 7.875.000 |
| 22 | 72131601-003 | ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y VARIOS | Unidad | | | |
| 22.2 | | Inodoro ravena Baja blanco con cisterna y tapa. | Unidad | 10,00 | 4.500.000 | 45.000.000 |
| 22.3 | | Mingitorio Pared blanco Individuales. | Unidad | 3,00 | 1.600.000 | 4.800.000 |
| 22.5 | | Par Fijador para inodoro | Unidad | 10,00 | 45.000 | 450.000 |
| 35 | 72131601-011 | DATOS, TELEFONÍA Y OTRAS SEÑALES DÉBILES | Unidad | | | |
| 35.8 | | Mano de Obra | Unidad | 0,5 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| 37 | 72131601-011 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION | Unidad | | | |
| 37.7 | | Rollo cable UPT 100% cobre cat5 | Unidad | 3,00 | 1.450.000 | 4.350.000 |
| 37.8 | | Rollos caño Corrugado | Unidad | 4,00 | 50.000 | 200.000 |
| | | | | | | **229.598.960** |

Firma: Carlos A. Enriquez B.
Nombre: Noel Cespedes Melgarejo
En calidad de: Representante Legal
Gerencia Administrativa
Caja Bancaria

2C INGENIERIA S.A.

Maqueira M.
Arquitecto