CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ORDEN DE TRABAJO	ORDEN DE TRABAJO (Uso Interno) N°: 34

Caacupé, 09 de setiembre del 2.021.

Sr. (es) BRITAM S.A.
RUC: 80008970-7.
Dirección: Mcal. López 2929 c/ Villa Olimpia.
Teléf.: (021) 670 411.

N° de Ítems	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Setiembre
1	**Mantenimiento preventivo de aire acondicionado**			
1.1	Panel de control; verificar y regular si es necesario las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones. Verificar los PLCs (dispositivos programables)	1	500.000	500.000
1.7	Control de válvulas y llaves.	1	150.000	150.000
1.8	Verificación de cañerías.	1	100.000	100.000
1.11	Control de Filtro hidráulico	1	1.200.000	1.200.000
1.12	Control de Flow Swich.	1	300.000	300.000
1.17	Prueba de funcionamiento y regulación de temperatura	2	900.000	1.800.000
1.18	Verificar Resistencia	2	450.000	900.000
1.19	Verificar conexiones	1	120.000	120.000
1.20	Verificar termostato	1	120.000	120.000
1.23	Verificar nivel y viscosidad de aceite	2	500.000	1.000.000
1.24	Consumo eléctrico	1	120.000	120.000
1.25	Registro de las horas de uso y mantenimiento	1	120.000	120.000
1.28	Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador	1	60.000	60.000
1.29	Verificar aislación térmica del evaporador	1	120.000	120.000
1.30	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo.	1	120.000	120.000
131	Medición del consumo eléctrico.	1	120.000	120.000
1.32	Verificar arranque y parada de bombas.	1	120.000	120.000
1.33	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	1	120.000	120.000
1.34	Verificación del manómetro.	1	120.000	120.000
	UMAS			
1.37	Verificar tensión de correas de transmisión	2	900.000	1.800.000
1.41	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones	1	300.000	300.000
1.42	Control de válvulas y termostato	1	450.000	450.000
1.43	Revisión de contadores, relés, presostatos y demás elementos de protección	1	450.000	450.000
1.44	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo	1	500.000	500.000
1.45	Verificación y ajuste de ventilador	1	500.000	500.000
1.46	Limpieza y mantenimiento de válvulas	1	120.000	120.000
1.47	Medición de carga eléctrica	1	120.000	120.000
	Fancoils			
1.49	Limpieza de filtro de aire	1	500.000	500.000
1.50	Control de termostato	1	120.000	120.000
1.51	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje y vibraciones	1	60.000	60.000

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

Carlos Aguilera F
Jefe de Obras C
XIII Circunscripción

1.53	Limpieza de filtro de aire	2	80.000	160.000
	Limpieza de filtro de aire	2	80.000	160.000
	Limpieza de filtro de aire	1	80.000	80.000
1.54	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor	1	25.000	25.000
1.55	Revisión del sistema de drenaje	1	25.000	25.000
1.56	Limpieza de serpentinas evaporador y condensador	1	120.000	120.000
1.58	Medición de carga eléctrica del motor	1	300.000	300.000
1.61	Limpieza de extractores	1	500.000	500.000
SUB-TOTAL:				**13.500.000**
I.V.A.:				
TOTAL:				
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) GUARANÍES: TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL				**13.500.000**

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN
SECCIÓN OBRAS CIVILES

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial