BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 02/24

TIPO DE SERVICIO: REFACCIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE CASA MATRIZ
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA DEN IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
LUGAR: BAÑO DAMAS Y CABALLEROS 2° PISO

CONTRATO Nro:	BNF P Nº 513/2023
FECHA DE PEDIDO:	1/4/2024
FECHA FINAL DE ENTREGA:	30/4/2024

BIENES SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Und. M.	Cantidad	P. Unit.	Total
3	Retiro de mampostería de ladrillos e=0.15m incluye acarreo de escombros	m2	19	20.241	384.579
6	Retiro de revoque existente, de paredes y losas, incluye acarreo de escombros	m2	64	22.074	1.412.736
7	Remoción de relleno de losa, incluye acarreo de escombros	m2	9	25.902	233.118
10	Remoción de pileta de cocina, incluye remoción de mesada, remoción de bases, soportes, anclajes, griferías, desengrasadores, etc. con acarreo de escombros	Unidad	1	172.154	172.154
12	Remoción de guarda de madera existente incluye zócalos de madera	m	14	32.685	457.590
15	Remoción con recuperación de puertas batientes de madera, incluye marcos, contramarcos y todos los elementos.	Unidad	2	110.669	221.338
21	Revisión de correcto funcionamiento de desagüe cloacal por sanitario existente, incluye verificación, detección de fisuras o taponamientos y reparación de boca de bajada cloacal.	Unidad Medida Global	2	179.712	359.424
26	Limpieza final de obra por sanitario	Unidad	2	110.670	221.340
28	Membrana con aislante de aluminio y asfalto de 4mm	m2	28	36.778	1.029.784
29	Aislación hidrófuga horizontal para paredes	m	33	36.367	1.200.111
30	Aislación hidrófuga vertical para paredes	m2	84	30.925	2.597.700
34	Revoque interior a 1 capa	m2	94	25.882	2.432.908
42	Instalación cloacal del sanitario - Incluye provisión y colocación de cañerías de PVC de 40 mm, 50 mm, 75mm y 100 mm con los ramales de conexiones, 2 rejillas de piso 10x10 sifonado, cañerías de ventilación	Unidad Medida Global	1	736.335	736.335
51	Bacha mediana de loza color blanco (Incluye grifería cromada tipo pressmatic) para bacha, basurero y mesada de granito).	Unidad	3	685.843	2.057.529
52	Mesada de granito natural color verde ubatuba, incluye anclajes, perforación para basurero y paso de cañerías, pollera 20cm y zócalo de 10cm del mismo material. Incluye provisión y colocación de basurero de acero inoxidable.	m2	2	1.020.250	2.040.500
63	Canilla cromada 1/2 con pico bajo mesada	Unidad	3	149.680	449.040
65	Mampara de granito verde ubatuba panorama de e:20mm para separadores de Boxes de sanitarios. Pulido ambas caras	m2	8	757.633	6.061.064
67	Puerta persianada de Aluminio liso color negro (0,70x1,60), e: 35mm para boxes de sanitarios, incluye tiradores y cerraduras	Unidad	4	465.587	1.862.348
68	Remoción con recuperación y reubicación de divisorias de mármol de mingitorio (1.10x0.36). Incluye remoción y limpieza de accesorios	Unidad	3	114.620	343.860
74	Toma de media altura con tapa	Unidad	3	49.781	149.343
76	Interruptor de dos puntos	Unidad	2	46.806	93.612
98	Cielorraso de placas de veso acartonado a junta tomada e: 9.5mm	m2	22	62.475	1.374.450
99	Buña perimetral para cielorraso a junta tomada	m	27	37.683	1.017.441
111	Gancho Perchero metálico cromado metálico para apoyo de cartera	Unidad	5	59.500	297.500
112	Dispenser de toallas intercaladas de acero inoxidable	Unidad	2	390.660	781.320
	SUB TOTAL				27.987.124
	TOTAL				27.987.124

Observaciones: Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por el Gabinete de Obras, el Oferente tendrá un plazo de 30 días para la entrega del producto.

Autorizado por:

30 ABR 2024

VÍCTOR RAÚL DÍAZ F.
Encargado de Sección
Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

Patricia Garcia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay