essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 01/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO" - IDN° 405.865. **CONTRATO N° 18/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATISTA: AQUA GROUP S.A | **FECHA: 02/06/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº: GO N° 384/2022

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO-1258

EQUIPO: OZONIZADOR N° 1

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN SE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Tanque contendor de aire**				
1.1	Mano de obra de Verificación General del sistema (fugas de aire en el tanque, regulación de válvulas de seguridad, filtro de aire, válvula de purga)	1	UNIDAD	1.000.000	**1.000.000**
3	**Secador por Absorción de aire Marca Shanli Purify**				
3.3	Mano de obra de Verificación General del sistema (filtro de aire, válvula reguladora de presión, Mano de obra para la Limpieza del silenciador de aire, calibración de manómetros)	1	UNIDAD	1.200.000	**1.200.000**
4	**Ozonizador Marca Puriest Pharmaceutical Technology Co**				
4.1	Mano de obra de Verificación y calibración del caudalimetro de la entrada de aire Mano de obra de Cada 5000 horas de trabajo.	1	UNIDAD	2.600.000	**2.600.000**
4.2	Mano de obra de Verificacion y calibracion del caudalimetro de agua de refrigeracion Mano de obra de Cada 5000 horas de trabajo	1	UNIDAD	2.000.000	**2.000.000**
4.3	Mano de obra de Apertura del cuerpo del ozonizador Mano de obra de Cada 5000 horas	1	UNIDAD	6.500.000	**6.500.000**
5	**Tablero del ozonizador**				
5.1	Mano de obra de Medicion de resistencia de contactos del interruptor principal e interruptores electromagneticos	1	UNIDAD	550.000	**550.000**
5.2	Mano de obra de Verificacion y Mano de obra para la Limpieza del generador de 24 Voltios	1	UNIDAD	750.000	**750.000**
6	**Sistema de inyección de ozono**				
6.1	Provisión de componentes del sistema de inyección de ozono (bombas, venturis, caños de acero inox.)	1	UNIDAD	23.000.000	**23.000.000**
6.2	Mano de obra para la Instalacion de componentes del sistema de inyección de ozono (bombas, venturis, caños de acero inox.)	1	UNIDAD	2.000.000	**2.000.000**
7	**Venturis**				
7.3	Mano de obra de Verificacion y Mano de obra para la Limpieza de la linea de inyeccion de ozono al tanque de contacto, incluye soldadura y algunas que se deban hacer	1	UNIDAD	3.500.000	**3.500.000**
8	**Destructor de ozono**				
8.1	Mano de obra de Verificacion de funcionamiento del destructor de ozono	1	UNIDAD	1.100.000	**1.100.000**
8.2	Mano de obra para la Limpieza del destructor de ozono y Mano de obra de Medicion de temperatura del aire	1	UNIDAD	600.000	**600.000**
8.3	Provisión de la resistencia según necesidad.	1	UNIDAD	2.000.000	**2.000.000**
8.4	Mano de obra para la Instalacion de la resistencia según necesidad.	1	UNIDAD	200.000	**200.000**
SON GUARANIES: CUARENTA Y SIETE MILLONES.-				**47.000.000**	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	1.617.840.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	0
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	47.000.000
SALDO	1.570.840.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	2,9%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR
VIA CORREO ADMINISTRADOR/PROVEEDOR

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefe UGEYS Ej. Ejecución de Contrat.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap