essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 02/01/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI/024/2023

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N°8-2023

EQUIPO: BOMBA VERTICAL DE 25 HP.

UBICACIÓN: TOMA DE AGUA CRUDA DE LA CIUDAD DE PILAR.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
1370	Mano de obra para el Vulcanizado y ranurado de buje estabilizador de centralizadores -Bomba de eje vertical de 25 hp	8	UNIDAD	98.116	784.928
1371	Provisión de materiales metalmecánicos para el Vulcanizado y ranurado de buje estabilizador de centralizadores -Bomba de eje vertical de 25 hp	8	UNIDAD	132.257	1.058.056
1376	Mano de Obra para la Confeccion de manguitos de los ejes de transmision en acero trefilado SAE 1045. -Bomba de eje vertical de 25 hp	9	UNIDAD	40.997	368.973
1377	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de manguitos de los ejes de transmision en acero trefilado SAE 1045. -Bomba de eje vertical de 25 hp	9	UNIDAD	53.095	477.855
1386	Mano de Obra para Encamisado de la caja de rulemanes -Bomba de eje vertical de 25 hp	1	UNIDAD	54.729	54.729
1387	Provisión de materiales metalmecánicos para el Encamisado de la caja de rulemanes -Bomba de eje vertical de 25 hp	1	UNIDAD	68.640	68.640
1393	Provision de retenes, segun muestra. -Bomba de eje vertical de 25 hp	17	UNIDAD	8.664	147.288
1394	Mano de Obra para montaje de rulemanes de la campana, segun muestra. -Bomba de eje vertical de 25 hp	1	UNIDAD	150.098	150.098
1395	Provision de rulema de la campana, segun muestra. -Bomba de eje vertical de 25 hp	1	UNIDAD	170.500	170.500
1397	Mano de Obra para montaje de tornillos y tuercas de fijacion con materiales de identicas caracteristicas. -Bomba de eje vertical de 25 hp	18	UNIDAD	913	16.434
1398	Provision de tornillos y tuercas de fijacion con materiales de identicas caracteristicas. -Bomba de eje vertical de 25 hp	18	UNIDAD	1.119	20.142
1414	Mano de Obra para la Confeccion de chavetas -Bomba de eje vertical de 25 hp	8	UNIDAD	10.717	85.736
1415	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de chavetas -Bomba de eje vertical de 25 hp	8	UNIDAD	13.961	111.688
1422	Provision de manchon de acople segun muestra -Bomba de eje vertical de 25 hp	1	UNIDAD	393.018	393.018
SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE.-				3.281.067	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	0
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	3.281.067
SALDO	1.457.288.566
PORCENTAJE DE EJECUCION	0,2%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa