essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 19/2021

Licitación Publica Nacional N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" ID N° 383.526

CONTRATO N° 17/2021 VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 10/05/2021 HASTA 09/05/2022

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 22/11/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CPDAP N° 091/2021	
LOTE: 9	REPARACION DE EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO.	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD CPDAP N° 020/2021	
EQUIPO:	DECANTADOR PLANTA N° 2.	
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO REMANSITO.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAZ HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			MANTENIMIENTO GENERAL DE PRECIPITADORES/DECANTADORES.		
1.1	8	UNIDAD	Trabajos de desmontajes de chapas en la parte dañada, según necesidad e indicaciones por reparación.	794.722	6.357.776
1.2	4	UNIDAD	Trabajos de desmontajes de soporte en hierro ángulo en la parte dañada,según necesidad e indicación.	936.006	3.744.024
1.3	2	UNIDAD	Sustitución con soldadura insitu de los soportes de los vertederos de agua decantada en planchuela de 2" x 3/16",según necesidad.	565.136	1.130.272
1.4	1,5	METROS CUADRADOS	Sustitucion o parchado con soldadura insitu de las canaletas de entrada y salida de agua con chapa de 1/4", según necesidad.	1.695.408	2.543.112
1.5	3,5	METRO LINEAL	Sustitución con soldadura insitu de los hierros ángulo de 1 1/2" x 1/4" en las canaletas de entrada de agua a decantar, según necesidad.	529.814	1.854.349
1.7	8	METRO CUADRADO	Sustitución parcial de paredes metálicas en chapa de 1/4",con soldadura insitu.	1.501.142	12.009.136
1.8	1,8	METRO LINEAL	Corte y soldadura en las lineas flusing,según necesidad.	883.024	1.589.443
1.9	1,8	METRO LINEAL	Sustitución parcial en las lineas de flusing , en hierro maneman de 200 mm.Según indicación.	2.295.864	4.132.555
1.12	78,9	METROS CUADRADOS	Limpieza y rasqueteado total de las partes metálicas, según indicación.	52.980	4.180.122
1.13	78,9	METROS CUADRADOS	Pintura a doble mano de caucho cloro de las paredes laterales y metálicas, y ante una pintura de anti oxido por la parte dañada.	114.793	9.057.168
1.15	78,9	METROS CUADRADOS	Pintura a doble mano de los camineros,de chapa antideslizantes,con pintura esmaltado.	105.962	8.360.402
SON GUARANIES: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.				54.958.359	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.

MONTO DEL CONTRATO	1.170.987.500
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	554.916.086
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	609.874.445
SALDO	561.113.055
PORCENTAJE DE EJECUCION	52%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO:PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Ing. Dolsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Cabrera de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa