essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 58/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 27/08/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 200-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 170-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK PENTAX- 15HP.

UBICACIÓN: ESTACION DE BOMBEO- PUERTO ANTEQUERA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
274	Mano de Obra para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	81.602	81.602
275	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	92.375	92.375
292	Mano de Obra de Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	2	UNIDAD	79.516	159.032
293	Provisión de materiales metalmecánicos para el Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	2	UNIDAD	93.140	186.280
294	Mano de Obra de Rellenado del asiento de relimares -Bomba de eje horizontal de 15 hp	2	UNIDAD	98.187	196.374
295	Provisión de materiales metalmecánicos para el Rellenado del asiento de rulemanes Bomba de eje horizontal de 15 hp	2	UNIDAD	120.626	241.252
297	Mano de Obra de montaje de retenes. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	2	UNIDAD	8.132	16.264
298	Provision de retenes. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	2	UNIDAD	10.320	20.640
299	Mano de Obra de montaje de rulemanes delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	2	UNIDAD	112.620	225.240
300	Provision de rulemanes delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	2	UNIDAD	163.932	327.864
301	Mano de Obra de montaje de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	102.315	102.315
302	Provision de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	162.845	162.845
304	Mano de Obra de Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsores. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	205.305	205.305
307	Mano de Obra para la Confeccion de chaveta y chavetera -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	47.208	47.208
308	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de chaveta y chavetera - Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	68.015	68.015
315	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	228.732	228.732
316	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	352.621	352.621
319	Mano de obra para revestimiento en pintura del equipo. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	10.628	10.628
325	Mano de Obra para Armado y limpieza del motor -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	31.314	31.314
SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS.-				2.755.906	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a caballidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Desi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa