essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 34/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA LOCALES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR. CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 411.259

CONTRATO N° 33/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 08/08/2022 HASTA 08/08/2023

CONTRATISTA:	**TRAFOSUR S.A**	**FECHA: 29/06/2023**
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CME Y E/387/2023	
LOTE:	N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN CIUDADES DEL INTERIOR.	
EQUIPO:	N° 06 -TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 100 KVA, TENSIÓN PRIMARIA 23KV, TENSIÓN SECUNDARIA 380/220V.	
UBICACIÓN:	POZO N°2, CAACUPE	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO: 70/2023		
PLAZO DE ENTREGA:	45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.1	1	UNIDAD	Mano de obra; mediciones eléctricas, megado, relaciones de transformación.	671.000	671.000
6.2	1	UNIDAD	Mano de obra; análisis de contenido de PCB (Bifenilo Policlorado), en el aceite del transformador.	1.700.000	1.700.000
6.3	1	UNIDAD	Mano de obra; desencubado y encubado	750.000	750.000
6.4	1	UNIDAD	Mano de obra; desmontaje general de bobinas A.T. (alta tensión), B.T. (baja tensión) y Núcleo.	300.000	300.000
6.5	1	UNIDAD	Mano de obra, secado en horno.	700.000	700.000
6.9	1	UNIDAD	Mano de obra; sustitución, instalación, montaje o aplicación de los respuestos y/o elementos solicitados mas abajo.	450.000	450.000
6.10	3	UNIDAD	Provisión de Bobina A. T. por fase.	2.000.000	6.000.000
6.11	3	UNIDAD	Provisión de Bobina B. T. por fase.	1.000.000	3.000.000
6.12	50	LITROS	Provisión de aceite aislante	88.900	4.445.000
6.15	1	UNIDAD	Provisión de juntas de goma.	631.000	631.000
6.16	3	LITROS	Provisión de pintura	105.000	315.000
6.17	1	UNIDAD	Mano de obra; presentación Relatorios de ensayos y Garantía escrita de por lo menos 12 (DOCE) meses, contados a partir de su puesta en servicio.	1.735.000	1.735.000
SON GUARANIES: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL-					20.697.000

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.836.765.954
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	619.321.499
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	640.018.499
SALDO	2.196.747.455
PORCENTAJE DE EJECUCION	22,6%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap S.A.

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa