Encarnación,02 de agosto de 2018.-

Orden de Servicio No. 3

Ref: LCO 08/2018"Servicio de Mantenimiento de edificios UNI, Sede y Filiales"– Modalidad Contrato Abierto – ID N° 348.629.

Señor

Ing. Guillermo Esteche, San Blas Construcciones SRL.

Sírvase realizar los trabajos de mantenimiento de los Ítems del Lote 5, con sus cantidades respectivas, especificadas en la planilla adjunta.

Ing. Guillermo Esteche
San Blas Construcciones SRL

Arq. Myriam E. Morínigo.
Jefa de Mantenimiento

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.
SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Item	Codigo	Rubros	U.M	Ejecutado
		LOTE V FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS		Actual
1.00	72131601-012	**PINTURAS**		
1.1		Pintura al látex interior (manos necesarias)	m2	344,00
1.2		Pintura al látex exterior (manos necesarias)	m2	810,00
1.3		Pintura siliconada para ladrillo visto	m2	341,00
1.4		Pintura al esmalte sintético de aberturas tipo balancín	m2	
1.5		Pintura al esmalte sintético de barandas	m	30,70
1.6		Pintura al barniz sintético manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye lijado previo y limpieza)	un	6,00
1.7		Pintura de mocheta	m	200,00
1.8		Pintura de cielorraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza)	m2	
1.9		Pintura exterior de canalon con silleta	m2	191,00
1.10		Tratamiento con pintura fibrada (inclueye malla de tela) en canalón	m2	
2.00	72101601-001	**CUBIERTA**		
2.1		Reparación con Tapagoteras en techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajuste de chapa.	m2	
2.2		Remocion y Reposicion de Techo de chapas cinc Nº 26 sobre estructura existente, incluye membrana aluminizada una cara esp: 10 mm, cenefas en los bordes y cumbrera.	m2	
2.3		Remocion y Reposicion de cumbrera de chapa cinc Nº26 con derrollo de 1,00m fijado a estructura exigente.	m	
2.4		Reposición de babeta de chapa de desarrollo de 60 cm	m	
2.5		Reacondicionamiento de junta de dilatacion en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio de 15cm. De ancho	m	
2.6		Impermeabilizacion de Losa con Pintura Fibrada (incluye malla de tela)	m2	

Arq. Myriam Morinigo
Jefe de Mantenimiento
Rectorado - UNI

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1