BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 15/23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"	
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez	
CONTRATO Nro: BNF P N° 827/2021	
LUGAR DE OBRA: Nueva GDA Casa Matriz	
ORDEN: Trabajos de pintura y albañilería	
FECHA DE SOLICITUD: 15 de febrero de 2023	**FECHA FINAL DE ENTREGA:** 10 de marzo de 2023

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
195	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	18	m	16.407,00	295.326
22	Desmonte de cielorraso machimbre de madera existente (incluye remoción de perfilería, alambres y retiro de escombros,).	40	m2	8.401,00	336.040
28	Desmonte de vidrios templados (Incluye desmonte de perfilerías, de puerta o ventana de vidrio y sistemas de fijación existente, incluye retiro de desechos)	7,37	m2	32.707,00	241.051
236	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	65	m	6.973,00	453.245
6	Demolición de mampostería (de 0,15 m).	13	m2	9.280,00	120.640
135	Revoque de paredes a una capa común interior/exterior fratachado o peinado	13	m2	14.191,00	184.483
230	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	27	un	8.096,00	218.592
114	Aislación hidrófuga Horizontal en U con asfalto de 0,15 m - 0,20 m.	15	m	6974	104.610
198	Cambio o colocación de llave de paso 1/2, 3/4 o 1	1	un	118074	118.074
143	picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	23	m	14.300,00	328.900
204	aro, mingitorio, pileta de lavar, o de cocina con sus conexiones.	2	un	415.360,00	830.720
183	Construcción de cámara de inspección con tapa registro de hierro de 40x40 cm con porta baldosa.	1	un	59.451,00	59.451
192	(incluye demolición de piso y pared, excavación conexiones y acarreo de escombros).	2	m	12.298,00	24.596
250	Pintura al látex sobre pared con enduído (incluye colocación de enduído)	178	m2	11.015,00	1.960.670
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	184	m2	12.469,00	2.294.296
259	Colocación de sellador	362	m2	7.316,00	2.648.392
256	Repintado Sintético sobre madera, previo lijado de pintura existente.	80	m2	11.830,00	946.400
260	Colocación de puerta tablero o placa de madera menor a 1m con marco (incluye los herrajes y cerraduras)	1	un	52.085,00	52.085
69	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	10	m3	16.863,00	168.630
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	40	m2	3.576,00	143.040
	TOTAL				11.529.241

Observaciones
Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.
Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 17 dias a partir de la recepcion de la presente Orden de Servicio

Autorizado por:

Arq Laura Cuevas Sección Mantenimiento Gabinete de Obras	Lic. Patricia Candia Jefa de División División Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 Inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo - Paraguay

15 FEB 2023