ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10770

N° 113

SEÑORES: SERVICIO TÉCNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 05/11/2020 08:51:04 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento prevent y/o reparad Sistema de Climatización 10% Mantenimiento Preventivo. ----------	1	8.594.000		8.594.000
TOTALES			0	8.594.000

RETENCIONES							
DEDUCCION	0,4%	30.313	**Total Retenciones:**	499.077	**EXENTAS:**	0	
IVA	30%	234.382			**GRAVADAS:**	7.812.727	**IVA:** 781.273
RENTA	3%	234.382	**Monto a Pagar:**	8.094.923	**TOTAL GENERAL:**		8.594.000

SON GUARANIES: OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo del Sistema de Climatización s/ planilla adjunta a la NR N° 83/2020, servicio solicitado por Jefe de Servicios Generales (plazo 7 días).-------

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe de Sección Contrataciones

Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 05/11/2020 08:52:50 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios

Sistema de Climatización

Mes de Noviembre

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
Mantenimiento Preventivo: Panel de Mando – Sala de Control y Otras Dependencias del Edificio			
Panel de Mando: Verificar y regular si son necesarias las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones.	1	160.000	160.000
Computadora con el software de Supervisión del funcionamiento del sistema; Verificar y registrar los parámetros más importantes. Asentar e informar a la U.G. En casos de detectarse alguna anomalía. Ejecutar el mantenimiento de la PC.	1	95.000	95.000
Otros dispositivos en Sala de Control: Verificación, limpieza y mantenimiento de tableros, llaves, UPS, transformador u otro dispositivo existente.	1	130.000	130.000
Salas técnicas; Verificación y limpieza de la sala, equipos u otros dispositivos instalados en las mismas.	1	240.000	240.000
Verificación y limpieza general del panel de mando.	1	145.000	145.000
Verificación de sistemas de comunicación y equipos electrónicos en general.	1	65.000	65.000
Informes y Sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**900.000**
Mantenimiento Preventivo: Unidades enfriadoras de Agua (Equipos Chiller)			
Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua.	1	110.000	110.000
Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores.	1	110.000	110.000
Limpieza de evaporadores.	1	250.000	250.000
Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores.	1	110.000	110.000
Revisión del tablero eléctrico.	1	110.000	110.000
Limpieza general de los equipos.	1	1.200.000	1.200.000
Informes y sugerencias	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.955.000**
Mantenimiento Preventivo: Unidades Manejadoras de Aire (UMAS)			
Medición de carga eléctrica del motor ventilador.	1	122.000	122.000
Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación.	1	235.000	235.000
Revisión del sistema de drenaje.	1	204.000	204.000
Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación.	1	136.000	136.000
Limpieza general de los equipos.	1	640.000	640.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.402.000**

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA L.

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Mantenimiento Preventivo: Fan Coils			
Control del termostato y la válvula de dos vías	1	275.000	275.000
Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación	1	470.000	470.000
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores	1	150.000	150.000
Revisión del sistema de drenaje	1	265.000	265.000
Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire	1	220.000	220.000
Informes y sugerencias	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.445.000**
Mantenimiento Preventivo: Bombas de Agua			
Medición del consumo eléctrico.	1	180.000	180.000
Verificación del estado de las válvulas.	1	300.000	300.000
Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	1	364.000	364.000
Verificar el funcionamiento del variador de frecuencia.	1	175.000	175.000
Lubricación del motor.	1	177.000	177.000
Limpieza del filtro Tipo Y.	1	355.000	355.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.616.000**
Mantenimiento Preventivo: Tanque de Agua, Cañerías y Tratamientos del Agua			
Limpieza del tanque de agua fría.	1	825.000	825.000
Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas.	1	115.000	115.000
Durante el Ciclo Invierno, se deberá hacer funcionar los circuitos primario y secundario de agua al menos una vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cañerías.	1	96.000	96.000
Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo y para evitar los sedimentos, algas y lodos.	1	175.000	175.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.276.000**
Total IVA Incluido.			
Mantenimiento Preventivo	**8.594.000**		
Guaraníes: OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL.-			

Lic. GUSTAVO RAMÓN PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales