| BNF | GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION<br>DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS | FGO N°01 |
|---|---|---|

# ORDEN DE COMPRA

**Número de control:** 118/2022

| | |
|---|---|
| **TIPO DE SERVICIO:ADQUISICIÓN DE PINTURAS** | |
| **EMPRESA: FERRETERÍA PERGAL** | |
| **CONTRATO Nro:** BNF P Nº 533/2021 | |
| **LUGAR DE OBRA:** Suc San Pedro del Paraná | |
| **FECHA DE SOLICITUD :** 06 de junio de 2022 | **FECHA FINAL DE ENTREGA:** 08 de junio de 2022 |

**SERVICIOS SOLICITADOS**

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR BLANCO 100% ACRILICO: Poder cubritivo, resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 18 litros. | Unidad | 5,00 | 386.000 | 1.930.000,00 |
| 7 | ENDUIDO ACRILICO INTERIOR: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con contenido de cargas minerales biosidas, fungicidas y aditivos químicos que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. De óptima lijabilidad .Tiempo de secado 6 horas. Rendimiento 1 Kg/m2 en espesor de 1mm. En balde de 25 litros. | Unidad | 4,00 | 90.000 | 360.000,00 |
| 10 | SELLADOR ACRÍLICO: Fondo transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, para el sellado y la fijación de las superficies nuevas que entizan o ya pintadas, unificando la absorción de la superficie facilitando así la aplicación de las pinturas al látex. Acabado mate transparente. Tiempo de secado de 3 a 4 horas. Rendimiento: de 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 18 litros. | Unidad | 2,00 | 135.000 | 270.000,00 |
| 4 | THINNER:Líquido inflamable, incoloro, traslúcido de olor típico. Utilizado para diluir pintura. En balde de 1 litro. | Unidad | 5,00 | 11.000 | 55.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | **2.615.000,00** |

Observaciones:
Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por el Gabinete de Obras, el Oferente tendrá un plazo de hasta 48hs para la entrega del producto.

| Autorizado por: | |
|---|---|
| Arq. Victor Díaz<br>Gabinete de Obras | Patricia Candia<br>Gabinete de Obras |

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Ferretería PERGAL
RUC: 8[illegible] - Tel. 55[illegible]

06 JUN 2022