essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 85/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 27/05/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº:030/2021

FECHA SOLICITADA:21/5/2021

LOTE 4: Reparación de equipos Menores de planta VK1, VK2 y VK3.

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N°:85/2021

EQUIPO: BOMBA DE LAVADO N°1

UBICACIÓN: VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DÍAS HÁBILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.9.2	Confección de impulsor en bronce SAE 64 según muestra(ya se incluye anillo mobil en la fabricación)	1	UNIDAD DE MEDIDA	4.437.334	4.437.334
4.9.3	Rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, insitu según necesidad e indicaciones	1	UNIDAD DE MEDIDA	521.600	521.600
4.9.4	Confección y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE64 según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	393.600	787.200
4.9.6	Confección y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce SAE64 según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	83.306	83.306
4.9.7	Sustitución y colocación acople elastico para manchon de acople según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	831.466	831.466
4.9.8	Confección y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE64, según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	86.080	86.080
4.9.9	Confección y maquinado de anillos desgastables en bronce sae 64,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	628.266	628.266
4.9.11	Rellenado del asiento del anillo desgastable,en soldadura crni	1	UNIDAD DE MEDIDA	976.534	976.534
4.9.12	Confección y maquinado de anillos fijos en bronce sae 64,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	429.334	429.334
4.9.14	Verificación del estado de las cajas de rodamientos	1	UNIDAD DE MEDIDA	18.026	18.026
4.9.15	Encamisado de la caja de rodamiento,según indicación	1	UNIDAD DE MEDIDA	132.160	132.160
4.9.18	Sustitución y colocación de rodamientos,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	310.506	621.012
4.9.19	Fabricación y maquinado de la prensa estopa,en bronce,según modelo.	1	UNIDAD DE MEDIDA	139.946	139.946
4.9.20	Reparación de prensa en bronce SAE 64 ,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	24.320	24.320
4.9.21	Fabricación y colocación del separador- lubricador de la empaquetadura, según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	87.146	87.146
4.9.24	Fabricación y colocación de chaveta en acero,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	29.654	29.654
4.9.26	Repasado rosca en la carcaza	2	UNIDAD DE MEDIDA	16.640	33.280
4.9.27	Balanceo del conjunto eje-impulsor	1	UNIDAD DE MEDIDA	611.734	611.734

Nicolas Cáceres
Hidraulica Paraguaya
28/05

Lic. Raiza Caballero
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS RQ essap

Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Ortiz de Schmidt
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Marlene Becker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 85/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 27/05/2021.**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº:030/2021

FECHA SOLICITADA:21/5/2021

LOTE 4: Reparación de equipos Menores de planta VK1, VK2 y VK3.

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N°:85/2021

EQUIPO: BOMBA DE LAVADO N°1

UBICACIÓN: VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DÍAS HÁBILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.9.28	Confección y colocación de eje de bomba según muestra, en acero trefilado	1	UNIDAD DE MEDIDA	321.920	321.920
4.9.29	Rellenado y rectificación del cuerpo de bomba	1	UNIDAD DE MEDIDA	985.066	985.066

SON GUARANIES: ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO. — **11.785.384**

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: VIA CORREO

MONTO LOTE 4	646.665.560
EJECUTADO	475.278.204
SALDO	171.387.356
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	73%

Lic. Raiza [illegible]
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Ing. Betsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

[illegible]
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Edecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

Nicolás cáceres
Hidraulica Paraguaya S.A
28/05