Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 4476

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA
Lugar: Asunción
Fecha: 26 junio 2023
Señores: GMA S.R.L

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
1	M3	RUBRO DE DEMOLICIONES - COLOCACIÓN DE PISOS CONTRAPISOS - DEMOLICIÓN DE PISO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	117.516	0	0	117.516
6	M2	RUBRO DE DEMOLICIONES - MANO DE OBRA - DEMOLICIÓN DE PISO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	22.351	0	0	134.106
3.5	ML	RUBROS DE INSTALACIONES EDILICIAS - REPARACIÓN DE PARED - REPARACIÓN DE MAMPOSTERÍA ARMADA DE 0,15 M CON VARILLA DE Ø 6 MM	28.715	0	0	100.503
3.5	ML	RUBROS DE INSTALACIONES EDILICIAS - MANO DE OBRA - REPARACIÓN DE MAMPOSTERÍA ARMADA DE 0,15 M CON VARILLA DE Ø 6 MM	15.648	0	0	54.768
4.07	M2	RUBROS DE PISOS - COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES E = 0,07 M	40.448	0	0	164.623
4.07	M2	RUBROS DE PISOS - MANO DE OBRA - CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES E = 0,07 M	22.175	0	0	90.252
4.07	M2	RUBROS DE PISOS - COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDRÓFUGO	30.858	0	0	125.592
4.07	M2	RUBROS DE PISOS - MANO DE OBRA - CARPETA DE ALISADA CON HIDRÓFUGO	16.149	0	0	65.726
3	UNIDAD	RUBROS DE DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES O CLOACALES DE CEMENTO	54.212	0	0	162.636
3	UNIDAD	RUBROS DE DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL - MANO DE OBRA - REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES O CLOACALES DE CEMENTO	29.129	0	0	87.387
30	UMG	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. MONOFÁSICA	149.905	0	0	4.497.150
30	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. MONOFÁSICA	81.007	0	0	2.430.210
30	ML	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - REPARACIÓN CON PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETAS DE PLÁSTICO	13.495	0	0	404.850
30	ML	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - REPARACIÓN CON PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETAS DE PLÁSTICO	13.139	0	0	394.170
2	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CAMBIO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES EXTERNOS DE 300 WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	245.775	0	0	491.550
2	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - CAMBIO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES EXTERNOS DE 300 WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	132.375	0	0	264.750
40	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - FOCO LED 16W P/ ARTEFACTO FLUORESCENTE CONVENCIONAL	25.814	0	0	1.032.560
40	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - FOCO LED 16W P/ ARTEFACTO FLUORESCENTE CONVENCIONAL	13.850	0	0	554.000
10	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PROVISIÓN Y CAMBIO DE LLAVE DE UN PUNTO Y TOMACORRIENTE	69.792	0	0	697.920
10	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y CAMBIO DE LLAVE DE UN PUNTO Y TOMACORRIENTE	38.120	0	0	381.200
6	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PROVISIÓN Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE TAPAS CIEGAS EN CAJAS DE LLAVES Y CONEXIONES	28.534	0	0	171.204
6	UNIDAD	RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y CAMBIO Y COLOCACIÓN DE TAPAS CIEGAS EN CAJAS DE LLAVES Y CONEXIONES	10.465	0	0	62.790
5	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA DE PISO CON PINTURA VIAL	36.535	0	0	182.675
5	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA DE PISO CON PINTURA VIAL	19.776	0	0	98.880
19	M2	RUBROS DE PINTURA EXTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO	31.755	0	0	603.345

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 4476

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA
Lugar: Asunción
Fecha: 26 junio 2023
Señores: GMA S.R.L

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
		ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO PARA EXTERIOR)				
19	M2	RUBROS DE PINTURA EXTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO PARA EXTERIOR)	17.032	0	0	323.608
10	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA DE CARPINTERÍA METÁLICA AL SINTÉTICO	34.406	0	0	344.060
10	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA DE CARPINTERÍA METÁLICA AL SINTÉTICO	19.463	0	0	194.630
110.05	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - SILICONA HIDRÓFUGA PARA MAMPOSTERÍA VISTA (PREVIA LIMPIEZA CON ÁCIDO MURIÁTICO)	31.554	0	0	3.472.518
110.05	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - SILICONA HIDRÓFUGA PARA MAMPOSTERÍA VISTA (PREVIA LIMPIEZA CON ÁCIDO MURIÁTICO)	17.172	0	0	1.889.779
3.35	ML	SERVICIO DE HERRERIA - PROVISION, COLOCACION Y CAMBIO DE BARANDAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION TUBULAR (PASAMANOS Y POSTES DE 2" Y POSTES DE ANCLAJE DE 2" CON TRIPLR BARANDILLA DE 3/4 MONTADOS ENTRE POSTES)	678.644	0	0	2.273.457
3.35	ML	SERVICIO DE HERRERIA - MANO DE OBRA - PROVISION, COLOCACION Y CAMBIO DE BARANDAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION TUBULAR (PASAMANOS Y POSTES DE 2" Y POSTES DE ANCLAJE DE 2" CON TRIPLR BARANDILLA DE 3/4 MONTADOS ENTRE POSTES)	361.662	0	0	1.211.568
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION - MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE, VENTILACIÓN MECÁNICA Y TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS SPLIT DE PISO DE 12.000 BTU (INCLUYE RETIRO PARA LIMPIEZA TOTAL DEL EQUIPO: CARCAZASERPENTINA- TURBINA, COLECTA Y RECARGA DE GAS, CAMBIO DE CAPACITOR Y SU REINSTALACIÓN)	444.757	0	0	889.514
2	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION - MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE, VENTILACIÓN MECÁNICA Y TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS SPLIT DE PISO DE 12.000 BTU (INCLUYE RETIRO PARA LIMPIEZA TOTAL DEL EQUIPO: CARCAZASERPENTINA- TURBINA, COLECTA Y RECARGA DE GAS, CAMBIO DE CAPACITOR Y SU REINSTALACIÓN)	249.156	0	0	498.312

Javier Meaurio
Jefe de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 4476

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: GMA S.R.L — Fecha: 26 junio 2023

SUB-TOTALES	0	0	24.467.809
I.V.A. 5% 0 — I.V.A. 10% 2.224.346	TOTAL I.V.A.	2.224.346	
TOTAL			24.467.809

Son Guaranies. VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE .

FORMA DE PAGO: Credito — LUGAR DE ENTREGA: SNPP SEDE CAAZAPA

CONDICIONES ESPECIALES: LPN 04/22 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL"

Observación: LOTE N° 05 - MANTENIMIENTO DE PISO, PINTURA DE PAREDES - CARPINTERIA METALICA - PISO, INSTALACION ELECTRICA, LUMINICA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.-

FIRMA

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

USO INTERNO

PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO N°	RECIBI
30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO.	CONTRATO N° 21/2022 - ID N° 411.193.-	FIRMA:
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99	ACLARACION: Celina Velazco C.I. N°: 4.994.554 FECHA: 26/06/2023

Usuario: Michelle Patrick

gma S.R.L. BIENES & SERVICIOS