essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 35/2022

Licitación Publica Nacional N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" ID N° 383.526

CONTRATO N° 17/2021 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 10/05/2021 HASTA 09/05/2022

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 14/03/2022
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CPDAP N° 017/2022	
LOTE: 9	REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO.	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD CPDAP N° 034/2022	
EQUIPO:	PLANTA DE TRATAMIENTO.	
UBICACIÓN:	CAACUPE.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAZ HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			MANTENIMIENTO GENERAL DE PRECIPITADORES/DECANTADORES.		
1.1	5	Unidad	Trabajos de desmontajes de chapas en la parte dañada, según necesidad e indicaciones por reparación.	794.722	**3.973.610**
1.2	2	Unidad	Trabajos de desmontajes de soporte en hierro ángulo en la parte dañada, según necesidad e indicacion.	936.006	**1.872.012**
1.3	4	Unidad	Sustitución con soldadura insitu de los soportes de los vertederos de agua decantada en planchuela de 2" x 3/16", según necesidad.	565.136	**2.260.544**
1.4	0,8	Metros Cuadrados	Sustitución o parchado con soldadura insitu de las canaletas de entrada y salida de agua con chapa de 1/4", según necesidad.	1.695.408	**1.356.326**
1.5	6	Metro Lineal	Sustitución con soldadura insitu de los hierros angulos de 1 1/2" x 1/4" en las canaletas de entrada de agua a decantar, según necesidad.	529.814	**3.178.884**
1.7	1,8	Metros Cuadrados	Sustitución parcial de paredes metalicas en chapa de 1/4", con soldadura insitu.	1.501.142	**2.702.056**
1.8	0,7	Metro lineal	Corte y soldadura en las líneas flushing, según necesidad.	883.024	**618.117**
1.9	0,7	Metro lineal	Sustitución parcial en las líneas de flushing,en hierro maneman de 200 mm.según indicación.	2.295.864	**1.607.105**
1.12	53,8	Metros Cuadrados	Limpieza y rasqueteado total de las partes metálicas, según indicacion.	52.980	**2.850.324**
1.13	53,8	Metros Cuadrados	Pintura a doble mano de caucho cloro de las paredes laterales y metálicas, y ante una pintura de antioxido por la parte dañada.	114.793	**6.175.863**
SON GUARANIES: VEINTI SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO.-				26.594.841	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.170.987.500
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	917.032.100
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	943.626.941
SALDO	227.360.559
PORCENTAJE DE EJECUCION	81%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO:PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Lic. Raúl Cristaldo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Ramírez de Barrull
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Ignacio Ramírez
Jefe Unid. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA