essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 55/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA LOCALES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR. CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 411.259

CONTRATO N° 33/2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 08/08/2022 HASTA EL 30/06/2024 SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO N°01/2023.

CONTRATISTA:	**TRAFOSUR S.A**	**FECHA: 21/12/2023**
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CME/669/2023	
LOTE:	N° 1 – TRANSFORMADORES DE POTENCIA GRAN ASUNCIÓN Y ASUNCIÓN.	
EQUIPO:	N° 3 -TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1500 KVA, TENSION PRIMARIA 23KV, TENSION SECUNDARIA 600V.	
UBICACIÓN:	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ISE.	

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N°181/2023

PLAZO DE ENTREGA:	45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.1	1	UNIDAD	Mano de obra; mediciones eléctricas, megado, relaciones de transformación.	2.500.000	**2.500.000**
3.2	1	UNIDAD	Mano de obra; análisis de contenido de PCB (Bifenilo Policlorado), en el aceite del transformador.	2.100.000	**2.100.000**
3.3	1	UNIDAD	Mano de obra; desencubado y encubado	4.000.000	**4.000.000**
3.4	1	UNIDAD	Mano de obra; desmontaje general de bobinas A.T. (alta tensión), B.T. (baja tensión) y Núcleo.	2.500.000	**2.500.000**
3.5	1	UNIDAD	Mano de obra, secado en horno.	1.500.000	**1.500.000**
3.6	1	UNIDAD	Mano de obra, reparación de la parte activa.	1.000.000	**1.000.000**
3.10	1	UNIDAD	Mano de obra; sustitución, instalación, montaje o aplicación de los repuestos y/o elementos solicitados mas abajo.	2.000.000	**2.000.000**
3.11	3	UNIDAD	Provisión de Bobina A.T. por fase.	4.654.000	**13.962.000**
3.12	3	UNIDAD	Provisión de Bobina B. T. por fase.	2.750.000	**8.250.000**
3.13	300	LITROS	Provisión de aceite aislante	88.900	**26.670.000**
3.16	1	UNIDAD	Provisión de juntas de goma.	1.855.000	**1.855.000**
3.17	5	LITROS	Provisión de pintura	103.500	**517.500**
3.18	1	UNIDAD	Provisión de conjunto Secador de Aire y Silica Gel	950.000	**950.000**
3.19	1	UNIDAD	Mano de obra; presentación Relatorios de ensayos y Garantía escrita de por lo menos 12 (DOCE) meses, contados a partir de su puesta en servicio.	4.780.000	**4.780.000**
3.20	1	UNIDAD	Mano de obra; servicio de grúa y camión para el traslado al taller de reparaciones y retorno al lugar de origen.	2.175.000	**2.175.000**
3.21	1	UNIDAD	Mano de obra; montaje del transformador y puesta en servicio, supervisado por el Ingeniero responsable del trabajo.	1.690.000	**1.690.000**
SON GUARANIES: SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS.-				**76.449.500**	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.836.765.954
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.028.531.831
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.104.981.331
SALDO	1.731.784.623
PORCENTAJE DE EJECUCION	39%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essapsa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essapsa

Econ. Sergio D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essapsa