essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 06/02/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 48-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N°30-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK 60 HP.

UBICACIÓN: ESTACION DE BOMBEO BOMBA N°2-PEDRO JUAN CABALLERO.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
768	Mano de Obra para la Confeccion del eje de la bomba, en acero trefilado SAE 1045 con su respectiva chavetera, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	422.850	422.850
769	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del eje de la bomba, en acero trefilado SAE 1045 con su respectiva chavetera, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	451.068	451.068
778	Mano de Obra para la Confeccion del impulsor y Mano de Obra de Mecanizacion segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	1.358.856	1.358.856
779	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	1.707.363	1.707.363
788	Provision de acople motor-bomba -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	376.643	376.643
794	Mano de Obra de montaje de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	273.023	273.023
795	Provision de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	393.636	393.636
796	Mano de Obra de montaje de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	365.928	365.928
797	Provision de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	393.276	393.276
804	Mano de Obra para la Confeccion de anillo desgastable en material SAE 64. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	440.879	440.879
805	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de anillo desgastable en material SAE 64. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	712.014	712.014
806	Mano de Obra para la Confeccion de anillo fijo en material SAE 64, H°F°. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	440.879	440.879
807	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de anillo fijo en material SAE 64, H°F°. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	712.014	712.014
810	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	331.796	331.796
811	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	511.808	511.808
812	Mano de Obra para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	166.495	166.495
813	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	216.919	216.919
817	Provision de manchon de acople segun muestra -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	474.897	474.897
818	Provision de goma reparo de manchon -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	221.073	221.073
SON GUARANIES: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE.-				9.971.417	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	59.909.105
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	69.880.522
SALDO	1.390.689.111
PORCENTAJE DE EJECUCION	4,8%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delse Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. PASCUAL A. GALEANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa