essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

# ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 29/01/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 44/2024

LOTE N°.: 2

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N°26-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK 50 HP.

UBICACIÓN: ESTACION DE BOMBEO-VILLA HAYES.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

| ITEM Nº | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS Y AUTOTRANSFORMADORES | | | | |
| 374 | Mano de obra para Bobinado del estator. -Motor electrico vertical de 50 hp | 1 | UNIDAD | 2.541.167 | 2.541.167 |
| 375 | Provisión de materiales metalmecánicos para Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas y barnizado. -Motor electrico vertical de 50 hp | 1 | UNIDAD | 3.651.900 | 3.651.900 |
| 376 | Mano de obra para el Barnizado, conforme a las especificaciones del fabricante. -Motor electrico vertical de 50 hp | 1 | UNIDAD | 78.464 | 78.464 |
| 377 | Provisión de materiales industriales para el Barnizado, conforme a las especificaciones del fabricante. -Motor electrico vertical de 50 hp | 1 | UNIDAD | 156.993 | 156.993 |
| 378 | Mano de obra para Horneado del estator -Motor electrico vertical de 50 hp | 1 | UNIDAD | 78.464 | 78.464 |
| 379 | Provisión de materiales metalmecánicos para Horneado del estator -Motor electrico vertical de 50 hp | 1 | UNIDAD | 88.735 | 88.735 |
| 387 | Mano de obra para el montaje de aisladores de salida. -Motor electrico vertical de 50 hp | 1 | UNIDAD | 151.578 | 151.578 |
| 394 | Mano de obra para Sustitucion de ventilador -Motor electrico vertical de 50 hp | 1 | UNIDAD | 62.414 | 62.414 |
| 395 | Provision de ventilador -Motor electrico vertical de 50 hp | 1 | UNIDAD | 223.613 | 223.613 |
| 396 | Mano de obra para el Armado y megado del motor. -Motor electrico vertical de 50 hp | 1 | UNIDAD | 93.621 | 93.621 |
| 887 | Provision de un autotransformador p/ motor de 50 HP -Autotransformador para motor de 50 hp | 1 | UNIDAD | 2.948.751 | 2.948.751 |
| SON GUARANIES: DIEZ MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS.- | | | | | 10.075.700 |

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

| | |
|---|---|
| MONTO DEL CONTRATO | 1.460.569.633 |
| COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR | 27.565.947 |
| COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL | 37.641.647 |
| SALDO | 1.422.927.986 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 2,6% |

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delia Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. PASCUAL A. GALEANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa