essap | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 17/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 12/02/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 57-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N°39-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK 40 HP.

UBICACIÓN: SAN BERNARDINO- ESTACION DE BOMBEO PLANTA COMPACTA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
598	Mano de Obra para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	82.895	**82.895**
599	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	101.670	**101.670**
604	Mano de Obra para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	91.473	**91.473**
605	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	128.534	**128.534**
616	Mano de Obra de Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	80.506	**80.506**
617	Provisión de materiales metalmecánicos para el Encamisado de las cajas de rulemanes. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	92.130	**92.130**
618	Mano de Obra de Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	86.713	**86.713**
619	Provisión de materiales metalmecánicos para el Rellenado del asiento de rulemanes -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	132.275	**132.275**
624	Mano de Obra de montaje de retenes. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	10.806	**10.806**
625	Provision de retenes. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	13.961	**13.961**
626	Mano de Obra de montaje de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	352.901	**352.901**
627	Provision de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	429.962	**429.962**
628	Mano de Obra de montaje de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	234.215	**234.215**
629	Provision de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	260.600	**260.600**
631	Mano de Obra de Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsores. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	248.528	**248.528**
634	Mano de Obra para la Confeccion de chaveta y chavetera -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	66.765	**66.765**
635	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de chaveta y chavetera -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	71.471	**71.471**
642	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	357.752	**357.752**
643	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	567.406	**567.406**
644	Mano de Obra para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	215.170	**215.170**
645	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	242.853	**242.853**
651	Mano de Obra de Armado y limpiado del motor -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	31.314	**31.314**
652	Provisión de materiales metalmecánicos de Armado y limpieza del motor -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	41.246	**41.246**
653	Mano de Obra de Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida y Mano de Obra de Barnizado. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	1.137.412	**1.137.412**
654	Provicion de materiales eléctricos para el Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida y Materiales de Barnizado. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	1.524.823	**1.524.823**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Sr. William Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa

Econ. PASQUAL ALCARTEANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 17/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | FECHA: 12/02/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 57-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N°39-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK 40 HP.

UBICACIÓN: SAN BERNARDINO- ESTACION DE BOMBEO PLANTA COMPACTA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
669	Mano de Obra de Armado y megado del motor. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	60.729	60.729
670	materiales metalmecánicos para el Armado y megado del motor. -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	65.837	65.837
677	Mano de obra para revestimiento en pintura del equipo -Bomba de eje horizontal de 40 hp	1	UNIDAD	10.895	10.895

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS.- 6.740.842

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	107.259.097
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	113.999.939
SALDO	1.346.569.694
PORCENTAJE DE EJECUCION	7,8%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap sa

Econ. PASCUALA A. GALEANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa