essap | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. **FECHA: 8/03/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 73-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 55-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK 15 HP

UBICACIÓN: ESTACION DE BOMBEO DE AGUA TRATADA - REMANSITO

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
274	Mano de Obra para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	81.602	**81.602**
275	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	92.375	**92.375**
280	Mano de Obra para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	81.602	**81.602**
281	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	90.695	**90.695**
286	Mano de Obra para la Confeccion del impulsor y Mecanizacion segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	934.989	**934.989**
287	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion y mecanización del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	1.602.100	**1.602.100**
290	Mano de Obra para la Reparacion de la carcaza en H°F° nodular. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	60.938	**60.938**
291	Provisión de materiales para la Reparacion de la carcaza en H°F° nodular. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	88.863	**88.863**
297	Mano de Obra de montaje de retenes. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	2	UNIDAD	8.132	**16.264**
298	Provision de retenes. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	2	UNIDAD	10.320	**20.640**
304	Mano de Obra de Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsores. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	205.305	**205.305**
307	Mano de Obra para la Confeccion de chaveta y chavetera -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	47.208	**47.208**
308	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de chaveta y chavetera -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	68.015	**68.015**
315	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	228.732	**228.732**

Ing. Dolo Ramirez
Jefe U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap s.a.

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. **FECHA: 8/03/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 73-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 55-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK 15 HP

UBICACIÓN: ESTACION DE BOMBEO DE AGUA TRATADA - REMANSITO

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
316	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	352.621	**352.621**
317	Mano de Obra para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	197.337	**197.337**
318	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	251.954	**251.954**
319	Mano de obra para revestimiento en pintura del equipo. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	10.628	**10.628**
325	Mano de Obra para Armado y limpieza del motor -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	31.314	**31.314**
326	Provisión de materiales metalmecánicos para Armado y limpieza del motor -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	41.246	**41.246**
327	Mano de Obra de Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida y Mano de Obra de Barnizado -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	593.322	**593.322**
328	Provisión de materiales eléctricos para Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	931.450	**931.450**
330	Provisión de materiales para Barnizado y horneado del estator conforme a las especificaciones del fabricante. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	120.544	**120.544**
331	Provision ruleman delantero. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	264.331	**264.331**
332	Mano de Obra de montaje del ruleman delantero -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	253.317	**253.317**
339	Mano de Obra para Encamisado de la caja de rulemanes en el asiento de los mismos -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	82.708	**82.708**
340	Provisión de materiales metalmecánicos de Encamisado de la caja de rulemanes en el asiento de los mismos -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	89.882	**89.882**
341	Mano de Obra de montaje de ventilador -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	83.392	**83.392**

Ing. Gabi Ramos
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ESSAP S.A.

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 8/03/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 73-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 55-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK 15 HP

UBICACIÓN: ESTACION DE BOMBEO DE AGUA TRATADA - REMANSITO

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
342	Provicion de ventilador -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	100.803	100.803
343	Mano de Obra de Armado y megado del motor. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	46.086	46.086
344	Provisión de materiales metalmecánicos para el Armado y megado del motor. -Bomba de eje horizontal de 15 hp	1	UNIDAD	80.781	80.781
SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO.-					7.151.044

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	175.165.752
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	182.316.796
SALDO	1.278.252.837
PORCENTAJE DE EJECUCION	12,5%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Ing. Celso Romero
Jefe U. Gestión de Bienes y Servicios

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa