

Azulejo 15 x 15 cm color blanco, colocado con pegamento especial tipo "Klaukol" o similar hasta una altura de 1,50 m en sector duchas

Adecuación de las mochilas de descarga a una altura de 1,70 m

Azulejo 15 x 15 cm color blanco, colocado con pegamento especial tipo "Klaukol" o similar hasta una altura de 1,20 m en sector inodoros

PLANTA ACOTADA
ESC.:_____1:100



CORTE A-A
ESC.:_____1:75



CORTE A-A (modificado)
ESC.:_____1:100



INSTALACIÓN DE AGUA
ESC.:_____1:100

OBS.:
Para la ejecución de los trabajos EL CONTRATISTA efectuará previa vista de manera a ofertar los rubros necesarios a ejecutar conforme a las planillas y especificaciones técnicas. EL CONTRATISTA se hará responsable de la exactitud de las medidas que asegurren la correcta ejecución de las obras.-

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
ITAPÚA –PARAGUAY

Municipalidad de Cambyretá

ANTEPROYECTO DE REFACCIÓN DE DOS BLOQUES DE BAÑOS
OBRA: COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

COMPAÑÍA ARROYO PORA

UBICACIÓN: Cambyreta

LÁMINA N°
1

Arq. Berta R. Martinez
Diretora de Obras

Francisco J. Pereira Rieve
Intendente Municipal

Marzo /14