CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **1** | ***TRABAJOS PRELIMINARES*** | | | | |
| 1.1 | Preparacion de obra, limpieza del edificio | m2 | 4.450,00 | | |
| 1.2 | Obrador, armado y desarmado | m2 | 80,00 | | |
| 1.3 | Confección y colocación del Cartel de Obra en tela vinilica con bastidor metalico, impresión digital full color (2 unid. de 2.40 x 4.80 mts) | un. | 1,00 | | |
| 1.4 | Armado y desarmado de Vallado de Obra con proteccion peatonal según Ordenanza N° 26.104/90 | m2 | 221,00 | | |
| 1.5 | Marcación y replanteo | m2 | 4.450,00 | | |
| | ***TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES.*** | | | | |
| **2** | ***DEMOLICIONES - DESMONTES - INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.*** | | | | |
| **2.1** | **De la construcción existente** | | | | |
| 2.1.1 | De muros de ladrillo Esp: 0,15 mts | m2 | 382,00 | | |
| 2.1.2 | De muros de ladrillo Esp: 0,20 - 0,30 mts | m2 | 364,00 | | |
| 2.1.3 | De muros de ladrillo Esp: 0,45 mts. | m2 | 220,00 | | |
| 2.1.4 | Desmonte de escalera caracol. | gl. | 1,00 | | |
| 2.1.5 | De pisos (interiores y exteriores) incluye zócalos | m2 | 311,40 | | |
| 2.1.6 | De barandas metalicas. | ml. | 36,60 | | |
| 2.1.7 | De cantero exterior. | gl. | 1,00 | | |
| 2.1.8 | De techo de chapa. | m2 | 931,00 | | |
| 2.1.9 | De instalación eléctrica. | gl. | 1,00 | | |
| 2.1.10 | De instalación de agua corriente. | gl. | 1,00 | | |
| 2.1.11 | De instalación de desagüe cloacal. | gl. | 1,00 | | |
| 2.1.12 | De instalación de desagüe pluvial. | gl. | 1,00 | | |
| 2.1.13 | De revoque. | m2 | 1.158,82 | | |
| 2.1.14 | De contrapiso. | m2 | 277,00 | | |
| **2.2** | **De aberturas.** | | | | |
| 2.2.1 | De Puertas de madera y/o metalicas. Incluye marcos. | un. | 21,00 | | |
| 2.2.2 | De Puertas metalicas en acceso. Incluye marcos. | un. | 4,00 | | |
| 2.2.3 | De ventanas metalicas. Incluye marcos. | un. | 13,00 | | |
| 2.2.4 | De ventanas metalicas tipo balancin. | un. | 17,00 | | |
| 2.2.5 | De Portón de acceso. | un. | 1,00 | | |
| 2.2.6 | De rejas. | un. | 8,00 | | |
| 2.2.7 | De paños de vidrio. | m2 | 340,01 | | |
| **2.3** | **De mamparas.** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 2.3.1 | Desmonte de mamparas con recuperación. | m2 | 211,00 | | |
| **2.4** | **De artefactos sanitarios, griferias, mesadas y muebles fijos** | | | | |
| 2.4.1 | De artefactos sanitarios, griferias, mesadas, base de muebles y muebles fijos. | gl. | 1,00 | | |
| | ***TOTAL DEMOLICIONES - DESMONTES.*** | | | | |
| **3** | ***MOVIMIENTO DE SUELOS*** | | | | |
| 3.1 | Excavación no clasificada | m3 | 92,80 | | |
| 3.2 | Relleno para canteros, incluye acarreo, esparcida. | m3 | 20,50 | | |
| 3.3 | Piedritas blancas - relleno canteros. | gl. | 1,00 | | |
| 3.4 | Plantas para canteros. | gl. | 1,00 | | |
| | | | | | |
| | ***TOTAL MOVIMIENTO DE SUELO.*** | | | | |
| **4** | ***HORMIGÓN ARMADO, INCLUYE ENCOFRADO*** | | | | |
| **4.1** | **EXCAVACION Y RELLENO** | | | | |
| 4.1.1 | Excavación para tubulones | m³ | 160,00 | | |
| 4.1.2 | Excavación para fundación caja de escalera | m³ | 62,00 | | |
| 4.1.3 | Excavación para fundación caja de ascensor | m³ | 35,00 | | |
| 4.1.4 | Excavación para vigas de fundación | m³ | 45,00 | | |
| 4.1.5 | Excavación para sub suelo | m³ | 120,00 | | |
| 4.1.6 | Relleno y compactación sobre V fund | m³ | 21,00 | | |
| **4.2** | **FUNDACION** | | | | |
| 4.2.1 | Hormigonado de tubulones | m³ | 145 | | |
| 4.2.2 | Hormigonado vigas de fundación | m³ | 17,2 | | |
| 4.2.3 | Fuste de pilares | m³ | 2,8 | | |
| 4.2.4 | Losa fondo caja escalera | m³ | 11,3 | | |
| 4.2.5 | Losa fondo caja ascensor | m³ | 6,4 | | |
| 4.2.6 | Pantalla sub suelo | m³ | 21,3 | | |
| **4.3** | **NIVEL DE TECHO DE SUB SUELO** | | | | |
| 4.3.1 | Hormigonado de pilares | m³ | 2,5 | | |
| 4.3.2 | Hormigonado de vigas | m³ | 2,4 | | |
| 4.3.3 | Hormigonado de losas | m³ | 2,2 | | |
| **4.4** | **NIVEL DE TECHO DE PLANTA BAJA** | | | | |
| 4.4.1 | Hormigonado de pilares | m³ | 14,5 | | |
| 4.4.2 | Hormigonado de vigas | m³ | 16,2 | | |
| 4.4.3 | Hormigonado de losas | m³ | 16,8 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **4.5** | **NIVEL DE TECHO DE PRIMER PISO** | | | | |
| 4.5.1 | Hormigonado de pilares | m³ | 16,7 | | |
| 4.5.2 | Hormigonado de vigas | m³ | 12,5 | | |
| 4.5.3 | Hormigonado de losas | m³ | 10,7 | | |
| **4.6** | **NIVEL DE TECHO DE SEGUNDO PISO** | | | | |
| 4.6.1 | Hormigonado de pilares | m³ | 15,2 | | |
| 4.6.2 | Hormigonado de vigas | m³ | 12,5 | | |
| 4.6.3 | Hormigonado de losas | m³ | 10,7 | | |
| **4.7** | **NIVEL DE TECHO DE TERCER PISO** | | | | |
| 4.7.1 | Hormigonado de pilares | m³ | 33,16 | | |
| 4.7.2 | Hormigonado de vigas | m³ | 86,4 | | |
| 4.7.3 | Hormigonado de losas | m³ | 110,5 | | |
| **4.8** | **NIVEL DE AZOTEA** | | | | |
| 4.8.1 | Hormigonado de pilares | m³ | 19,8 | | |
| 4.8.2 | Hormigonado de vigas | m³ | 33,2 | | |
| 4.8.3 | Hormigonado de losas | m³ | 53,2 | | |
| **4.9** | **CAJA ASCENSOR** | | | | |
| 4.9.1 | Tabique | m³ | 73,5 | | |
| 4.9.2 | Losa techo | m³ | 7,2 | | |
| **4.10** | **CAJA ESCALERA** | | | | |
| 4.10.1 | Tabique | m³ | 82,5 | | |
| 4.10.2 | Escalera | m³ | 16 | | |
| 4.10.3 | Losa techo | m³ | 5,65 | | |
| **4.11** | **NIVEL TECHO METALICO** | | | | |
| 4.11.1 | Hormigonado de pilares | ml | 70,00 | | |
| 4.11.2 | Hormigonado de viga encadenado superior | ml | 85,00 | | |
| 4.11.3 | Techo de chapa | m² | 255,00 | | |
| 4.11.4 | Cabriada Metálica de chapa doblada | unid | 5,00 | | |
| | ***TOTAL HORMIGON ARMADO.*** | | | | |
| **4.12** | **REFUERZO Y SANEAMIENTO ESTRUCTURAL** | | | | |
| | **SUB SUELO** | | | | |
| **4.12.1** | **REFUERZO DE LOSAS con cfc - SS** | | | | |
| 1 | Retiro de revoque | m2 | 70,00 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 2 | Preparación de Ho Ao para refuerzo (Lijado de superficie en zonas de aplicación de refuerzo) | m2 | 56,00 | | |
| 3 | Fibra de carbono Refuerzo a flexión y compuesto epoxidico estructural | m2 | 70,00 | | |
| 4 | Mano de obra colocación del refuerzo | m2 | 70,00 | | |
| 5 | Aplicación de puente de adherencia | m2 | 70,00 | | |
| 6 | Aplicación de mortero de proteccion | m2 | 56,00 | | |
| **4.12.2** | **REFUERZO DE VIGA A FLEXION - SS** | | | | |
| 1 | Retiro de revoque | m2 | 53,20 | | |
| 2 | Preparación de superficie-escarificación | $m^2$ | 53,20 | | |
| 3 | Perforaciones y anclaje de estribos | un | 709,33 | | |
| 4 | Perforaciones y anclaje de armaduras principales | un | 80,00 | | |
| 5 | Acero de refuerzo | kg | 893,76 | | |
| 6 | Microhormigón | $m^3$ | 7,45 | | |
| **4.12.3** | **REFUERZO DE VIGAS CON CFC** | | | | |
| 1 | Demolicion de mamposteria | m2 | 21,92 | | |
| 2 | Retiro de revoque | m2 | 26,87 | | |
| 3 | Preparación de Ho Ao para refuerzo (Lijado de superficie en zonas de aplicación de refuerzo) | m2 | 13,44 | | |
| 4 | Fibra de carbono Refuerzo a flexión y compuesto epoxidico estructural | m2 | 19,44 | | |
| 5 | Mano de obra colocación del refuerzo | m2 | 19,44 | | |
| 6 | Aplicación de puente de adherencia | m2 | 19,44 | | |
| 7 | Aplicación de mortero de proteccion | m2 | 13,44 | | |
| **4.12.4** | **LOSA Y VIGA NUEVAS - SS** | | | | |
| 1 | Perforaciones y anclaje de armaduras principales en vigas existentes | un | 12,00 | | |
| 2 | Preparación de superficie-escarificación | m2 | 0,08 | | |
| 3 | Perforaciones y anclaje de armaduras principales losas | un | 108,00 | | |
| 4 | Acero de refuerzo | kg | 506,84 | | |
| 5 | Hormigon | $m^3$ | 4,22 | | |
| **4.12.5** | **REFUERZO DE PILARES CON MICRO Hº** | | | | |
| 1 | Retiro de revoque | m2 | 100,80 | | |
| 2 | Demolicion de mamposteria | m2 | 84,00 | | |
| 3 | Preparación de superficie-escarificación | $m^2$ | 132,00 | | |
| 4 | Perforaciones y anclaje de estribos | un | 108,00 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 5 | Perforaciones y anclaje de armaduras principales a la fundacion existente | un | 108,00 | | |
| 6 | Anclajes de armaduras para adherencia | un | 528,00 | | |
| 7 | Acero de refuerzo | kg | 1656,00 | | |
| 8 | Microhormigón | $m^3$ | 13,80 | | |
| **4.12.6** | **REFUERZO DE ZAPATAS CON MICRO Hº** | | | | |
| 1 | Excavacion | m3 | 405,00 | | |
| 2 | Demolicion de piso de hº | m2 | 270,00 | | |
| 3 | Preparación de superficie-escarificación | $m^2$ | 177,84 | | |
| 4 | Perforaciones y anclaje de armaduras de refuerzo | un | 1008 | | |
| 5 | Anclajes de armaduras para adherencia | un | 711 | | |
| 6 | Acero de refuerzo | kg | 1524,48 | | |
| 7 | Microhormigón | $m^3$ | 15,24 | | |
| 8 | Relleno y compactacion posterior | $m^3$ | 348,09 | | |
| **4.12.7** | **SANEAMIENTO ESTRUCTURAL** | | | | |
| 1 | Limpieza de armaduras | ml | 145,00 | | |
| 2 | Escarificación mecánica | m2 | 58,00 | | |
| 3 | Puente de adherencia | m2 | 58,00 | | |
| 4 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | m3 | 1,74 | | |
| **4.12.8** | **INYECCION DE FISURAS EN LOSAS Y VIGAS** | | | | |
| 1 | Inyección de fisuras (Incluye preparación, inyección con epoxi y terminación) | ml | 24,5 | | |
| | **PLANTA BAJA** | | | | |
| **4.12.9** | **REFUERZO DE PILARES CON MICRO Hº** | | | | |
| 1 | Retiro de revoque | m2 | 456,00 | | |
| 2 | Demolicion de mamposteria | m2 | 440,00 | | |
| 3 | Demolicion de losa para paso de armaduras | un | 18,00 | | |
| 4 | Preparación de superficie-escarificación | $m^2$ | 404,80 | | |
| 5 | Perforaciones y anclaje de estribos | un | 342,00 | | |
| 6 | Perforaciones y anclaje de armaduras principales a la fundacion existente | un | 219,00 | | |
| 7 | Anclajes de armaduras para adherencia | un | 1619 | | |
| 8 | Acero de refuerzo | kg | 4160,00 | | |
| 9 | Microhormigón | $m^3$ | 41,60 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **4.12.10** | **REFUERZO DE ZAPATAS CON MICRO Hº** | | | | |
| 1 | Excavacion | m3 | 806,00 | | |
| 2 | Demolicion de piso y contrapiso | m2 | 354,25 | | |
| 3 | Preparación de superficie-escarificación | $m^2$ | 258,76 | | |
| 4 | Perforaciones y anclaje de armaduras de refuerzo | un | 1365 | | |
| 5 | Anclajes de armaduras para adherencia | un | 1035 | | |
| 6 | Acero de refuerzo | kg | 3101,22 | | |
| 7 | Microhormigón | $m^3$ | 31,01 | | |
| 8 | Relleno y compactacion posterior | $m^3$ | 713,49 | | |
| **4.12.11** | **FUNDACION - PILARES REFORZADOS ASENTADOS SOBRE VIGAS EQUILIBRIO** | | | | |
| 1 | Excavacion | m3 | 108,00 | | |
| 2 | Demolicion de piso y contrapiso | m2 | 108,00 | | |
| 3 | Anclajes de armaduras de refuerzo | un | 72,00 | | |
| 4 | Acero de refuerzo | kg | 2762,85 | | |
| 5 | Hormigon (Viga de asiento sobre tubulon de 0,8 m de diametro) | $m^3$ | 25,12 | | |
| **4.12.12** | **REFUERZO DE LOSAS con cfc - PB** | | | | |
| 1 | Retiro de revoque | m2 | 110,18 | | |
| 2 | Preparación de Ho Ao para refuerzo (Lijado de superficie en zonas de aplicación de refuerzo) | m2 | 88,14 | | |
| 3 | Fibra de carbono Refuerzo a flexión y compuesto epoxidico estructural | m2 | 110,18 | | |
| 4 | Mano de obra colocación del refuerzo | m2 | 110,18 | | |
| 5 | Aplicación de puente de adherencia | m2 | 110,18 | | |
| 6 | Aplicación de mortero de proteccion | m2 | 88,14 | | |
| **4.12.13** | **REFUERZO DE VIGA A FLEXION - PB** | | | | |
| 1 | Retiro de revoque | m2 | 115,70 | | |
| 2 | Preparación de superficie-escarificación | $m^2$ | 115,70 | | |
| 3 | Perforaciones y anclaje de estribos | un | 1186,67 | | |
| 4 | Perforaciones y anclaje de armaduras principales | un | 136,00 | | |
| 5 | Acero de refuerzo | kg | 1869,00 | | |
| 6 | Microhormigón | $m^3$ | 15,58 | | |
| **4.12.14** | **REFUERZO DE VIGAS CON CFC** | | | | |
| 1 | Demolicion de mamposteria | m2 | 33,85 | | |
| 2 | Retiro de revoque | m2 | 57,08 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 3 | Preparación de Ho Ao para refuerzo (Lijado de superficie en zonas de aplicación de refuerzo) | m2 | 28,54 | | |
| 4 | Fibra de carbono Refuerzo a flexión y compuesto epoxidico estructural | m2 | 43,54 | | |
| 5 | Mano de obra colocación del refuerzo | m2 | 43,54 | | |
| 6 | Aplicación de puente de adherencia | m2 | 43,54 | | |
| 7 | Aplicación de mortero de proteccion | m2 | 28,54 | | |
| **4.12.15** | **SANEAMIENTO ESTRUCTURAL** | | | | |
| 1 | Limpieza de armaduras | ml | 415,00 | | |
| 2 | Escarificación mecánica | m2 | 166,00 | | |
| 3 | Puente de adherencia | m2 | 166,00 | | |
| 4 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | m3 | 4,98 | | |
| **4.12.16** | **INYECCION DE FISURAS EN LOSAS Y VIGAS** | | | | |
| 1 | Inyección de fisuras (Incluye preparación, inyección con epoxi y terminación) | ml | 20 | | |
| | **PRIMER PISO** | | | | |
| **4.12.17** | **REFUERZO DE PILARES CON MICRO Hº** | | | | |
| 1 | Retiro de revoque | m2 | 319,20 | | |
| 2 | Demolicion de mamposteria | m2 | 308,00 | | |
| 3 | Demolicion de losa para paso de armaduras | un | 57,00 | | |
| 4 | Preparación de superficie-escarificación | $m^2$ | 257,60 | | |
| 5 | Perforaciones y anclaje de estribos | un | 342,00 | | |
| 6 | Anclajes de armaduras para adherencia | un | 1030,40 | | |
| 7 | Acero de refuerzo | kg | 2912,00 | | |
| 8 | Microhormigón | $m^3$ | 29,12 | | |
| **4.12.18** | **SANEAMIENTO ESTRUCTURAL** | | | | |
| 1 | Limpieza de armaduras | ml | 375,00 | | |
| 2 | Escarificación mecánica | m2 | 150,00 | | |
| 3 | Puente de adherencia | m2 | 150,00 | | |
| 4 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | m3 | 4,50 | | |
| **4.12.19** | **INYECCION DE FISURAS EN LOSAS Y VIGAS** | | | | |
| 1 | Inyección de fisuras (Incluye preparación, inyección con epoxi y terminación) | ml | 96 | | |
| | **SEGUNDO PISO** | | | | |
| **4.12.20** | **REFUERZO DE PILARES CON MICRO Hº** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 1 | Retiro de revoque | m2 | 319,20 | | |
| 2 | Demolicion de mamposteria | m2 | 308,00 | | |
| 4 | Demolicion de losa para paso de armaduras | un | 57,00 | | |
| 5 | Preparación de superficie-escarificación | m2 | 257,60 | | |
| 6 | Perforaciones y anclaje de estribos | un | 342,00 | | |
| 7 | Anclajes de armaduras para adherencia | un | 1030,40 | | |
| 8 | Acero de refuerzo | kg | 2912,00 | | |
| 9 | Microhormigón | m3 | 29,12 | | |
| **4.12.21** | **SANEAMIENTO ESTRUCTURAL** | | | | |
| 1 | Limpieza de armaduras | ml | 367,50 | | |
| 2 | Escarificación mecánica | m2 | 147,00 | | |
| 3 | Puente de adherencia | m2 | 147,00 | | |
| 4 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | m3 | 4,41 | | |
| **4.12.22** | **INYECCION DE FISURAS EN LOSAS Y VIGAS** | | | | |
| 1 | Inyección de fisuras (Incluye preparación, inyección con epoxi y terminación) | ml | 35,00 | | |
| | **TERCER PISO** | | | | |
| **4.12.23** | **REFUERZO DE PILARES CON MICRO Hº** | | | | |
| 1 | Retiro de revoque | m2 | 100,80 | | |
| 2 | Demolicion de mamposteria | m2 | 308,00 | | |
| 4 | Demolicion de losa para paso de armaduras | un | 52,00 | | |
| 5 | Preparación de superficie-escarificación | m2 | 229,60 | | |
| 6 | Perforaciones y anclaje de estribos | un | 312,00 | | |
| 7 | Anclajes de armaduras para adherencia | un | 918,40 | | |
| 8 | Acero de refuerzo | kg | 2562,00 | | |
| 9 | Microhormigón | m3 | 25,62 | | |
| **4.12.24** | **SANEAMIENTO ESTRUCTURAL** | | | | |
| 1 | Limpieza de armaduras | ml | 187,50 | | |
| 2 | Escarificación mecánica | m2 | 75,00 | | |
| 3 | Puente de adherencia | m2 | 75,00 | | |
| 4 | Reparación con mortero. Elementos a la vista | m3 | 2,25 | | |
| **4.12.25** | **INYECCION DE FISURAS EN LOSAS Y VIGAS** | | | | |
| 1 | Inyección de fisuras (Incluye preparación, inyección con epoxi y terminación) | ml | 20,00 | | |
| **4.12.26** | **REFUERZO VOLADIZOS** | | | | |
| 1 | Demolicion de piso y contrapiso | m2 | 225 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 3 | Escarificacion y marcacion de surcos para armaduras de refuerzo | ml | 1125 | | |
| 4 | Armaduras de refuerzo | kg | 1076,4 | | |
| 5 | Anclajes del refuerzo | un | 900 | | |
| 6 | Mortero relleno armaduras | $m^3$ | 1,8 | | |
| | **JUNTA DE CONSTRUCCION** | | | | |
| **4.12.27** | **JUNTA** | | | | |
| 1 | Corte para junta constructiva | ml | 176,8 | | |
| 2 | Regularizacion de superficie con mortero graut | m3 | 0,221 | | |
| **4.12.28** | **PRUEBA DE CARGA** | | | | |
| 1 | En losa existente correspondente al estacionamiento del Techo del Subsuelo. | gl | 1 | | |
| **4.12.29** | **TRABAJOS GENERALES** | | | | |
| **I** | Equipos de Seguridad | gl | 1,00 | | |
| **II** | Tecnico de Seguridad | gl | 1,00 | | |
| **III** | Bandeja de resguardo perimetral | ml | 65,00 | | |
| **IV** | Red y malla de resguardo | ml | 65,00 | | |
| **4.12.30** | **Demolicion de estructuras de hºaº existentes** | | | | |
| 1 | Demolicion de losas (Techo de subsuelo) | | | | |
| 1,1 | Para losa nueva de estacionamiento | m3 | 13,80 | | |
| 1,2 | Para escalera nueva de acceso al subsuelo | m3 | 6,00 | | |
| 2 | Demolicion de escalera existente de acceso al subsuelo (Ancho: 1,10m - 19 escalones) | esc | 19,00 | | |
| 3 | Demolicion de losas, vigas y pilar (Marquesina sobre la calle tacuary) | m3 | 31,50 | | |
| 4 | Pilares,vigas y losas para escalera nueva (Planta baja y primer piso) | m3 | 84,70 | | |
| 5 | Escalera existente (Ancho: 1,08m; 72 escalones) | esc | 72,00 | | |
| 6 | Vigas , losas y pilares empalmados sobre los pilares de piso (Tercer piso) | m3 | 60,55 | | |
| 7 | Andamios y Apuntalamientos | gl | 1,00 | | |
| **4.12.31** | Desmonte de estructura de techo metalico | m2 | 940,80 | | |
| **4.12.32** | Demolicion de mamposteria existente sobre las vigas a ser demolidas. | m2 | 246,80 | | |
| **4.12.33** | Acarreo de escombros | m3 | 203,65 | | |
| **4.12.34** | Retiro de escombros | m3 | 203,65 | | |
| | ***TOTAL REFUERZO Y SANEAMIENTO ESTRUCTURAL*** | | | | |
| | **PLANTA DE SUBSUELO** | | | | |
| **5** | ***CIMIENTO*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **5.1** | **De piedra bruta colocada, incluye excavación y acarreo hasta contenedor, prof. Mínima 0,80 m.** | | | | |
| 5.1.1 | De 0,50 * 0,80 | m3 | 17,50 | | |
| 5.1.2 | Encadenado de hormigon armado de 15x40 | ml | 42,00 | | |
| 5.1.3 | Mamposteria 0,45 m de ancho. | m2 | 53,60 | | |
| | | | | | |
| | ***TOTAL CIMIENTOS.*** | | | | |
| **6** | ***AISLACIÓN*** | | | | |
| 6.1 | Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m | ml | 28,00 | | |
| 6.2 | Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,45m | ml | 15,31 | | |
| 6.3 | Vertical en paredes h= 3,20 (tratamiento interior revoque hidrofugo y pintura asfaltica) | m2 | 293,80 | | |
| 6.4 | Vertical en paredes h= 3,20 (tratamiento exterior sector ampliado con membrana asfaltica de 4 mm y panderete de ladrillos) | m2 | 49,60 | | |
| 6.5 | De caja de ascensor. | m2 | 24,61 | | |
| | | | | | |
| | ***TOTAL AISLACIÓN.*** | | | | |
| **7** | ***MAMPOSTERÍAS*** | | | | |
| | ***Mamposterias de Elevaciòn*** | | | | |
| 7.1 | Muro pantalla - ladrillo común, e= 0,45 m | m2 | 50,00 | | |
| 7.2 | De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. | m2 | 82,20 | | |
| 7.3 | De elevación de ladrillo común en panderete, e= 0,10 m. | m2 | 22,50 | | |
| 7.4 | Envarillado con 2 varillas de 8 mm | ml | 5,20 | | |
| | ***TOTAL MAMPOSTERIA.*** | | | | |
| **8** | ***REVOQUES*** | | | | |
| 8.1 | A dos capas interior con hidrófugo, DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas y escaleras | m2 | 478,04 | | |
| 8.2 | Revoque de cielorraso y vigas | m2 | 210,00 | | |
| | ***TOTAL REVOQUES.*** | | | | |
| **9** | ***REVESTIMIENTO*** | | | | |
| 9.1 | De cerámica en escalera. | m2 | 5,88 | | |
| | ***TOTAL REVESTIMIENTO.*** | | | | |
| **10** | ***CONTRAPISO*** | | | | |
| 10.1 | De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m | m2 | 295,50 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| | ***TOTAL CONTRAPISOS.*** | | | | |
| **11** | ***PISOS*** | | | | |
| 11.1 | Mosaicos graniticos marrón, 0,30 x 0,30 m, colocados en forma recta (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida . | m2 | 110,40 | | |
| 11.2 | Mosaicos graniticos color oscuro, 0,30 x 0,30 m, colocados en forma recta (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida final | m2 | 28,80 | | |
| 11.3 | Planchas de granito antidezlizante, para huella de escalera. | m2 | 9,50 | | |
| 11.4 | Planchas de granito reconstituido para contrahuella | m2 | 5,80 | | |
| 11.5 | Encerado de granito a maquina | m2 | 148,70 | | |
| 11.6 | Piso de cemento con endurecedor. | m2 | 158,00 | | |
| | ***TOTAL PISOS.*** | | | | |
| **12** | ***ZÓCALO*** | | | | |
| 12.1 | De mosaicos graníticos color oscuro - 0,30 x 0,10 m | ml | 51,00 | | |
| 12.2 | De granito reconstituido para zócalo en escalera. | ml | 9,60 | | |
| 12.3 | De aluminio desmontable H= 0.07 M - color bronce. | ml. | 16,80 | | |
| | ***TOTAL ZÓCALO.*** | | | | |
| **13** | ***PINTURAS*** | | | | |
| **13.1** | **Enduido** | | | | |
| 13.1.1 | En paredes a dos capas interior | m2 | 478,04 | | |
| 13.1.2 | En losas de H° A°, incluye vigas. | m2 | 210,00 | | |
| 13.1.3 | En cielo raso junta tomada. | m2 | 40,94 | | |
| 13.1.4 | De tabiques de rocayeso. | m2 | 171,00 | | |
| **13.2** | **Al látex** | | | | |
| 13.2.1 | De cielo raso de losa de hormigón y vigas | m2 | 210,00 | | |
| **13.3** | **Al látex acrílico** | | | | |
| 13.3.1 | De paredes interiores | m2 | 478,04 | | |
| 13.3.2 | De cielo raso junta tomada. | m2 | 40,94 | | |
| **13.4** | **De Aberturas.** | | | | |
| 13.4.1 | De aberturas metalicas y de madera, incluye marcos para aberturas de madera y metalicos, contramarcos,.Previamente se darán dos manos de antióxido. | m2 | 17,00 | | |
| | ***TOTAL PINTURAS.*** | | | | |
| **14** | ***CARPINTERÍA DE MADERA*** | | | | |
| 14.1 | Puerta placa tipo P5 (1,6*2,10) | un. | 1,00 | | |
| **15** | ***CARPINTERÍA METÁLICA*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 15.1 | Puerta metalica tipo P7. | un. | 1,00 | | |
| | ***TOTAL ABERTURAS.*** | | | | |
| **16** | ***PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO*** | | | | |
| 16.1 | Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables de 0,60 x 0,60 con perfileria de aluminio a la vista | m2 | 85,50 | | |
| 16.2 | Provisión y colocación de cielo raso de juntas tomadas | m2 | 40,94 | | |
| 16.3 | Buña perimetral para cielorraso de junta tomada | ml. | 75,62 | | |
| | ***TOTAL CIELORRASO.*** | | | | |
| **17** | ***PROVISION Y COLOCACIÓN DE TABIQUES Y MAMPARAS.*** | | | | |
| 17.1 | Tabique de placas de yeso, pared simple, ciega , con estructura metálica, con aislacion acustica e= 0,10 m , RF: 60 MIN. | m2 | 17,00 | | |
| 17.2 | Mampara de eucaplac. | m2 | 3,96 | | |
| 17.3 | Puertas de eucaplac hoja simple. | un. | 1,00 | | |
| 17.4 | Puertas de eucaplac hoja doble. | un. | 2,00 | | |
| | | | | | |
| | ***TOTAL TABIQUES Y MAMPARAS.*** | | | | |
| **18** | **Provisión y colocación de perfil ,para junta de dilatación, barandas y pasamanos.** | | | | |
| 18.1 | Provisión y colocación de barandas con estructura metálica. | ml | 7,46 | | |
| | ***TOTAL BARANDAS Y PASAMANOS.*** | | | | |
| | **PLANTA BAJA** | | | | |
| **5.0** | ***CIMIENTO*** | | | | |
| | **De piedra bruta colocada, incluye excavación y acarreo hasta contenedor, prof. Mínima 0,80 m.** | | | | |
| 5.0.1 | De 0,50 * 0,80 | m3 | 23,44 | | |
| 5.0.2 | Encadenado de hormigon armado de 15x40 | ml | 50,40 | | |
| | | | | | |
| | ***TOTAL CIMIENTOS.*** | | | | |
| **6.0** | ***AISLACIÓN*** | | | | |
| 6.0.1 | Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico, para paredes de 0.15 m. | ml | 78,61 | | |
| 6.0.2 | Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,20 m | ml | 6,20 | | |
| 6.0.3 | De losas en baños - con membrana sobre carpeta con hidrofugo 1:3. | m2 | 88,71 | | |
| | ***TOTAL AISLACIÓN.*** | | | | |
| **7.0** | ***MAMPOSTERÍAS*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| ***7.0.1*** | ***Mamposterias de Elevaciòn*** | | | | |
| 7.0.1.1 | De elevación de ladrillo común, e= 0,20 m. | m2 | 18,60 | | |
| 7.0.1.2 | De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. | m2 | 239,80 | | |
| 7.0.1.3 | Tabique de ladrillo común, e= 0,10 m. | m2 | 40,00 | | |
| | | | | | |
| | ***TOTAL MAMPOSTERIA.*** | | | | |
| **8.0** | ***REVOQUES*** | | | | |
| 8.0.1 | A dos capas interior con hidrófugo, DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, y escaleras | m2 | 1.030,00 | | |
| | ***TOTAL REVOQUES.*** | | | | |
| **9.0** | ***REVESTIMIENTO*** | | | | |
| 9.0.1 | De azulejos en baños. | m2 | 226,71 | | |
| 9.0.2 | De azulejos en kitchenette. | m2 | 7,56 | | |
| 9.0.3 | Guardas - en baños - color a definir. | ml. | 92,00 | | |
| 9.0.4 | Guardas - en kitchenette - color a definir. | ml. | 3,15 | | |
| 9.0.5 | Plancha de granito pulido. | m2 | 8,30 | | |
| 9.0.6 | Revestimiento texturado color a definir. | m2 | 3,20 | | |
| | ***TOTAL REVESTIMIENTO.*** | | | | |
| **10.0** | ***CONTRAPISO*** | | | | |
| 10.0.1 | De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m | m2 | 564,00 | | |
| 10.0.2 | De hormigón de cascotes sobre losa, h=0,5 | m2 | 300,00 | | |
| 10.0.3 | Relleno de tierra 18 cm. | m3 | 100,10 | | |
| 10.0.4 | Carpeta de regularización con hidrófuga para piso cerámico. | m2 | 88,79 | | |
| | ***TOTAL CONTRAPISO.*** | | | | |
| **11.0** | ***PISOS*** | | | | |
| **11.0.1** | **De mosaicos graníticos reconstituidos, semipulidos incluye pulida final** | | | | |
| 11.0.1.1 | Mosaicos graniticos marrón 0,30 x 0,30 m, colocados en a 45° (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida . | m2 | 412,50 | | |
| 11.0.1.2 | Mosaicos graniticos color oscuro, 0,30 x 0,30 m, colocados en forma recta (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida final | m2 | 102,84 | | |
| 11.0.1.3 | Planchas de granito antidezlizante, para huella de escalera. | m2 | 12,14 | | |
| 11.0.1.4 | Planchas de granito reconstituido para contrahuella | m2 | 1,20 | | |
| 11.0.1.5 | Planchas de granito, para descanso de escalera | m2 | 5,60 | | |
| 11.0.1.6 | Encerado de granito a maquina | m2 | 527,48 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **11.0.2** | **De Cemento** | | | | |
| 11.0.2.1 | Piso de cemento con endurecedor. | m2 | 178,50 | | |
| **11.0.3** | **Vereda.** | | | | |
| 11.0.3.1 | De canto rodado. | m2 | 185,00 | | |
| 11.0.3.2 | Regularización de cordon de vereda. | ml. | 67,00 | | |
| **11.0.4** | **De mosaicos ceramicos** | | | | |
| 11.0.4.1 | Cerámica antideslizante, para sanitarios. Pi5 color y medida a eleccion | m2 | 88,79 | | |
| **11.0.5** | **Vinilico.** | | | | |
| 11.0.5.1 | Piso vinilico. | m2 | 6,12 | | |
| | ***TOTAL PISOS.*** | | | | |
| **12.0** | ***ZÓCALO*** | | | | |
| 12.0.1 | De mosaicos graníticos color oscuro - 0,30 x 0,10 m | ml | 127,60 | | |
| 12.0.2 | De granito reconstituido para zócalo en escalera. | ml | 5,00 | | |
| 12.0.3 | De aluminio color bronce para mamparas h= 0,07 m. | ml. | 167,20 | | |
| 12.0.4 | Pintado en estacionamiento latex color cemento | ml. | 47,22 | | |
| | ***TOTAL ZÓCALOS.*** | | | | |
| **13.0** | ***PINTURAS*** | | | | |
| **13.0.1** | **Enduido** | | | | |
| 13.0.1.1 | En paredes a dos capas interior | m2 | 774,00 | | |
| 13.0.1.2 | En losas de H° A°, incluye vigas. | m2 | 180,00 | | |
| 13.0.1.3 | En cielorraso junta tomada. | m2 | 127,42 | | |
| 13.0.1.4 | De tabiques de rocayeso. | m2 | 302,12 | | |
| **13.0.2** | **Al látex** | | | | |
| 13.0.2.1 | De cielorraso de losa de hormigón y vigas | m2 | 180,00 | | |
| **13.0.3** | **Al látex acrílico** | | | | |
| 13.0.3.1 | De paredes interiores | m2 | 774,00 | | |
| 13.0.3.2 | De tabiques de rocayeso. | m2 | 302,12 | | |
| 13.0.3.3 | De cielo raso junta tomada. | m2 | 127,42 | | |
| **13.0.4** | **De Aberturas.** | | | | |
| 13.0.4.1 | De aberturas metalicas y de madera, incluye marcos para aberturas de madera y metalicos, contramarcos,.Previamente se darán dos manos de antióxido. | m2 | 36,50 | | |
| | ***TOTAL PINTURAS.*** | | | | |
| **14.0** | ***CARPINTERÍA DE MADERA*** | | | | |
| 14.0.1 | Puerta placa tipo P1 (0,80*2,10) | un. | 4,00 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 14.0.2 | Puerta placa tipo P2 (0,70*2,10) | un. | 2,00 | | |
| 14.0.3 | Puerta placa tipo P3 (1,00*2,10) | un. | 2,00 | | |
| **15.0** | ***CARPINTERÍA METÁLICA*** | | | | |
| 15.0.1 | Ventana tipo tipo V1 (1,00*0,60) | un. | 1,00 | | |
| 15.0.2 | Ventana tipo tipo V2 (2,00*1,00) | un. | 9,00 | | |
| 15.0.3 | Ventana en ductos tipo persiana fija (0,30 *0,30) | un. | 4,00 | | |
| 15.0.4 | Ventana en ductos tipo persiana fija (0,55*0,55) | un. | 4,00 | | |
| 15.0.5 | Provision y colocación de divisorias de vidrio esmerilado y marco de aluminio. 1,80x1,50 | un. | 1,00 | | |
| 15.0.6 | Puerta de vidrio esmerilado tipo PV2 | un. | 1,00 | | |
| 15.0.7 | Puerta giratoria de acceso, con detector de metales | un. | 1,00 | | |
| 15.0.8 | Puerta de Emergencia tipo PE. | un | 1,00 | | |
| | ***TOTAL ABERTURAS.*** | | | | |
| **16.0** | ***PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO*** | | | | |
| 16.0.1 | Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables de 0,60 x 0,60 con perfileria de aluminio a la vista | m2 | 361,00 | | |
| 16.0.2 | Provisión y colocación de cielorraso de yeso con perfileria oculta. | m2 | 33,10 | | |
| 16.0.3 | Provisión y colocación de cielorraso de junta tomada | m2 | 94,32 | | |
| 16.0.4 | Buña perimetral para cielorraso de junta tomada | ml | 294,20 | | |
| | ***TOTAL CIELORRASO.*** | | | | |
| **17.0** | ***PROVISION Y COLOCACIÓN DE TABIQUES Y MAMPARAS.*** | | | | |
| 17.0.1 | De placas de yeso, pared simple, ciega , con estructura metálica, con aislacion acustica e= 0,10 m , RF: 60 MIN. | m2 | 151,06 | | |
| 17.0.2 | Puertas de eucaplac, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de ( 1.00 x 1.80 m) | un. | 2,00 | | |
| 17.0.3 | Puertas de eucaplac, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de ( 0,60 x 1.80 m) | un | 10,00 | | |
| 17.0.4 | Mampara de eucaplac en baños. | m2 | 36,39 | | |
| 17.0.5 | Mamparas de eucaplac con vidrios. | m2 | 142,84 | | |
| 17.0.6 | Puertas de eucaplac tipo PM1. | un. | 11,00 | | |
| 17.0.7 | Puertas de eucaplac tipo PM2. | un. | 2,00 | | |
| | ***TOTAL TABIQUES.*** | | | | |
| **18.0** | **Provisión y colocación de perfil ,para junta de dilatación, barandas, pasamanos** | | | | |
| 18.0.1 | Provisión y colocación de perfil "T" para junta de dilatación | ml | 12,00 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 18.0.2 | Provisión y colocación de barandas con estructura metálica de aluminio y vidrio en escalera a subsuelo. | ml. | 22,70 | | |
| 18.0.3 | Provisión y colocación de barandas con estructura metálica de aluminio y vidrio en doble altura escalera publica. | ml. | 24,42 | | |
| | ***TOTAL PERFIL T - BARANDAS Y PASAMANOS.*** | | | | |
| **19.0** | **Artefactos Sanitarios** | | | | |
| 19.0.1 | Bacha de Embutir de Losa p/ mesada de Granito SS.HH. Publico y Funcionario | un | 8,00 | | |
| 19.0.2 | Lavatorio de Losa con Pedestal color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.0.3 | Inodoro con valvula de descarga para discapacitados | un | 2,00 | | |
| 19.0.4 | Inodoro con valvula de descarga. | un | 8,00 | | |
| 19.0.5 | Mingitorio de Losa color Blanco | un | 4,00 | | |
| 19.0.6 | Tapa Acrilica color Blanco | un | 8,00 | | |
| 19.0.7 | Tapa Acrilica para Discapacitado color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.0.8 | Barra de apoyo rebatible, para discapacitados | un | 2,00 | | |
| 19.0.9 | Barra de Apoyo Fija de Acero Inoxidable | un | 2,00 | | |
| 19.0.10 | Jabonera de Losa color Blanco | un | 6,00 | | |
| 19.0.11 | Percha simple de Losa color Blanco | un | 14,00 | | |
| 19.0.12 | Portarrollo de Losa Color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.0.13 | Dispenser Papel Higienico | un | 8,00 | | |
| 19.0.14 | Dispenser Toalla de Papel | un | 4,00 | | |
| 19.0.15 | Dispenser Jabón Liquido | un | 4,00 | | |
| | ***TOTAL ARTEFACTOS SANITARIOS*** | | | | |
| **20.0** | **Griferias** | | | | |
| 20.0.1 | Griferia convencional , frio/caliente, para ducha. | un | 4,00 | | |
| 20.0.2 | Griferia Presmatica para lavatorio | un | 8,00 | | |
| 20.0.3 | Griferia Presmatica para mingitorio | un | 4,00 | | |
| 20.0.4 | Griferia convencional para lavatorios solo frio | un | 2,00 | | |
| 20.0.5 | Griferia convencional de pared para bachas, frio, pico movil. | un | 1,00 | | |
| | ***TOTAL GRIFERIAS.*** | | | | |
| **21.0** | **Espejos** | | | | |
| 21.0.1 | Espejo de 4mm tipo float con bisel de borde. | m2 | 7,70 | | |
| | ***TOTAL ESPEJOS.*** | | | | |
| **22.0** | **Mesadas de granito.** | | | | |
| 22.0.1 | En kitchenette. | m2 | 1,40 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 22.0.2 | Zócalo en kitchenette H= 0,10 | ml. | 4,16 | | |
| 22.0.3 | En baños. | m2 | 3,30 | | |
| 22.0.4 | Zócalo en baños H= 0,10 | ml. | 10,00 | | |
| 22.0.5 | Faldón en baños H= 0,15 | ml. | 9,40 | | |
| | ***TOTAL MESADAS.*** | | | | |
| **23.0** | **Muebles de cocina.** | | | | |
| 23.0.1 | Mueble bajo mesada. | ml. | 2,80 | | |
| 23.0.2 | Alacena. | ml. | 3,80 | | |
| | ***TOTAL MUEBLES DE COCINA.*** | | | | |
| **24.0** | **PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | |
| 24.0.1 | Puerta de vidrio templado con tirador, freno y herrajes. | un. | 1,00 | | |
| | ***TOTAL PROVISION Y COLOCACIÓN DE VIDRIO.*** | | | | |
| | **PLANTA PRIMER PISO** | | | | |
| **6.1** | ***AISLACIÓN*** | | | | |
| 6.1.1 | De losas en baños - con membrana sobre carpeta con hidrofugo 1:3. | m2 | 48,00 | | |
| | ***TOTAL AISLACION*** | | | | |
| **7.1** | ***MAMPOSTERÍAS*** | | | | |
| | ***Mamposterias de Elevaciòn*** | | | | |
| 7.1.1 | De elevación de ladrillo común, e= 0,30 | m2 | 15,20 | | |
| 7.1.2 | De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. | m2 | 175,72 | | |
| 7.1.3 | De elevación de ladrillo común, e= 0,10 m. | m2 | 57,00 | | |
| | ***TOTAL MAMPOSTERÍAS*** | | | | |
| **8.1** | ***REVOQUES*** | | | | |
| 8.1.1 | A dos capas interior con hidrófugo, DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, paredes y escaleras | m2 | 698,00 | | |
| | ***TOTAL REVOQUES*** | | | | |
| **9.1** | ***REVESTIMIENTO*** | | | | |
| 9.1.1 | De azulejos. En baños | m2 | 148,00 | | |
| 9.1.2 | De azulejos. En Kitchenette | m2 | 11,00 | | |
| 9.1.3 | Guardas - en baños - color a definir. | ml. | 72,60 | | |
| 9.1.3 | Guardas - en kitchenette - color a definir. | ml. | 5,32 | | |
| 9.1.4 | Plancha de granito pulido | m2 | 6,25 | | |
| 9.1.5 | Texturado | m2 | 0,50 | | |
| | ***TOTAL REVESTIMIENTOS*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **10.1** | ***CONTRAPISO*** | | | | |
| 10.1.1 | De hormigón de cascotes sobre losa, h= 0,05 m | m2 | 715,02 | | |
| 10.1.2 | Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para baños | m2 | 47,97 | | |
| | ***TOTAL CONTRAPISO*** | | | | |
| **11.1** | ***PISOS*** | | | | |
| **11.1.1** | **De mosaicos graníticos reconstituidos, semipulidos incluye pulida final** | | | | |
| 11.1.1.1 | Mosaicos graniticos color marron, 0,30 x 0,30 m, colocados en angulo a 45 grados (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida final | m2 | 518,00 | | |
| 11.1.1.2 | Mosaicos graniticos color oscuro, 0,30 x 0,30 m, colocados en forma recta (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida final | m2 | 132,00 | | |
| 11.1.1.3 | Planchas de granito antidezlizante, para huella de escalera. | m2 | 6,72 | | |
| 11.1.1.4 | Planchas de granito reconstituido para contrahuella | m2 | 4,28 | | |
| 11.1.1.5 | Planchas de granito, para descanso de escalera | m2 | 5,58 | | |
| 11.1.1.6 | Encerado de granito a maquina | m2 | 662 | | |
| **11.1.2** | **De Cemento** | | | | |
| 11.1.2.1 | Cemento con endurecedor | m2 | 5,10 | | |
| **11.1.3** | **De mosaicos ceramicos** | | | | |
| 11.1.3.1 | Cerámica para sanitarios y áreas húmedas. Pi5 color y medida a eleccion | m2 | 48,00 | | |
| **11.1.4** | **Vinilo.** | | | | |
| 11.1.4.1 | Piso vinilico. | m2 | 48,00 | | |
| **12.1** | ***ZÓCALO*** | | | | |
| 12.1.1 | De mosaicos graníticos color oscuro - 0,30 x 0,10 m | ml | 110,00 | | |
| 12.1.2 | Planchas de granito reconstituido para zócalo en escalera. | ml | 5,00 | | |
| 12.1.3 | De aluminio color bronce para mamparas h= 0,07 m. | ml | 241 | | |
| | ***TOTAL PISOS*** | | | | |
| **13.1** | ***PINTURAS*** | | | | |
| **13.1.1** | **Enduido** | | | | |
| 13.1.1.1 | En paredes a dos capas interior | m2 | 510,00 | | |
| 13.1.1.2 | En losas de H° A°, incluye vigas. | m2 | 5,10 | | |
| 13.1.1.3 | En cielorraso junta tomada. | m2 | 168,00 | | |
| 13.1.1.4 | De tabiques de rocayeso. | m2 | 357,20 | | |
| **13.1.2** | **Al látex** | | | | |
| 13.1.2.1 | De cieloraso de losa de hormigón y vigas | m2 | 4,47 | | |
| **13.1.3** | **Al látex acrílico** | | | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 13.1.3.1 | De paredes interiores | m2 | 510,00 | | |
| 13.1.3.2 | De tabiques de rocayeso. | | 357,20 | | |
| 13.1.3.3 | De cieloraso junta tomada. | m2 | 144,00 | | |
| **13.1.4** | **Aberturas** | | | | |
| 13.1.4.1 | De aberturas metalicas y de madera, incluye marcos y contramarcos para aberturas de madera y metalicos, previamete se darán dos manos de antioxido | m2 | 50,00 | | |
| | ***TOTAL PINTURAS*** | | | | |
| **14.1** | ***CARPINTERÍA DE MADERA*** | | | | |
| 14.1.1 | Puerta placa tipo P1 (0,80*2,10) | un. | 4,00 | | |
| 14.1.2 | Puerta placa tipo P2 (0,70*2,10) | un. | 3,00 | | |
| 14.1.3 | Puerta placa tipo P3 (1,00*2,10) | un. | 2,00 | | |
| **15.1** | ***CARPINTERÍA METÁLICA*** | | | | |
| 15.1.1 | Ventana tipo tipo V1 (1,00*0,60) | un. | 4,00 | | |
| 15.1.2 | Ventana tipo tipo V2 (2,00*1,00) | un. | 2,00 | | |
| 15.1.3 | Ventana en ductos tipo persiana fija (0,30 *0,30) | un. | 3,00 | | |
| 15.1.4 | Ventana en ductos tipo persiana fija (0,55*0,55) | un. | 4,00 | | |
| | ***TOTAL ABERTURAS*** | | | | |
| **16.1** | ***PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO*** | | | | |
| 16.1.1 | Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables de 0,60 x 0,60 con perfileria de aluminio a la vista | m2 | 656 | | |
| 16.1.2 | Provisión y colocación de cielorraso de junta tomada | m2 | 168 | | |
| 16.1.3 | Buña perimetral para cielorraso de junta tomada | ml | 451,00 | | |
| | ***TOTAL CIELORRASO*** | | | | |
| 17.1 | **PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS.** | | | | |
| 17.1.1 | De placas de yeso, pared simple, ciega , con estructura metálica, con aislacion acustica e= 0,10 m , RF: 60 MIN. | m2 | 178,57 | | |
| 17.1.2 | Puertas de eucaplac, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de ( 1.00 x 1.65 m) | un. | 2,00 | | |
| 17.1.3 | Puertas de eucaplac, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de ( 0,60 x 1.65 m) | un | 6,00 | | |
| 17.1.4 | Mampara de eucaplac en baños. | m2 | 19,04 | | |
| 17.1.5 | Mamparas de eucaplac en Kitchenette | m2 | 4,00 | | |
| 17.1.6 | Mamparas de eucaplac con vidrios. | m2 | 67,85 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 17.1.7 | Puertas de eucaplac tipo PM1 | un. | 7,00 | | |
| 17.1.8 | Puertas de ucaplac tipo PM2 | un. | 6,00 | | |
| 17.1.9 | Paneles acusticos móviles. (divisoria de aulas) | m2 | 26,20 | | |
| | ***TOTAL MAMPARAS*** | | | | |
| **18.1** | **Provisión y colocación de perfil ,para junta de dilatación y baranda** | | | | |
| 18.1.1 | Provisión y colocación de perfil Tpara junta de dilatación | ml | 30,00 | | |
| 18.1.2 | Provisión y colocación de barandas con estructura metálica de aluminio y vidrio en doble altura escalera publica. | ml | 19,54 | | |
| 18.1.3 | Provisión y colocación de barandas | ml | 52,74 | | |
| | ***TOTAL PERFIL T-BARANDAS Y PASAMANOS*** | | | | |
| **19.1** | **Artefactos Sanitarios** | | | | |
| 19.1.1 | Bacha de Embutir de Losa p/ mesada de Granito SS.HH. Publico y Funcionario | un | 8,00 | | |
| 19.1.2 | Lavatorio de Losa con Pedestal color Blanco | un | 3,00 | | |
| 19.1.3 | Inodoro con válvula de descarga para discapacitado | un | 2,00 | | |
| 19.1.4 | Inodoro con válvula de descarga | un | 9,00 | | |
| 19.1.5 | Mingitorio de Losa color Blanco | un | 4,00 | | |
| 19.1.6 | Tapa Acrilica color Blanco | un | 9,00 | | |
| 19.1.7 | Tapa Acrilica para Discapacitado color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.1.8 | Barra de apoyo rebatible, para discapacitados | un | 2,00 | | |
| 19.1.9 | Barra de Apoyo Fija de Acero Inoxidable | un | 2,00 | | |
| 19.1.10 | Jabonera de Losa color Blanco | un | 3,00 | | |
| 19.1.11 | Percha simple de Losa color Blanco | un | 11,00 | | |
| 19.1.12 | Portarrollo de Losa Color Blanco | un | 3,00 | | |
| 19.1.13 | Dispenser Papel Higienico | un | 8,00 | | |
| 19.1.14 | Dispenser Toalla de Papel | un | 4,00 | | |
| 19.1.15 | Dispenser Jabón Liquido | un | 4,00 | | |
| | ***TOTAL ARTEFACTOS SANITARIOS*** | | | | |
| **20.1** | **Griferias** | | | | |
| 20.1.1 | Griferia Presmatica para lavatorio | un | 3,00 | | |
| 20.1.2 | Griferia Presmatica para mingitorio | un | 4,00 | | |
| 20.1.3 | Griferia convencional para lavatorios solo frio | un | 8,00 | | |
| 20.1.4 | Griferia convencional de pared para bachas, frio, pico movil | un | 1,00 | | |
| | ***TOTAL GRIFERIAS*** | | | | |
| **21.1** | **Espejos** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 21.1.1 | Espejo de 4 mm. tipo float con bisel de borde | m2 | 5,13 | | |
| | ***TOTAL ESPEJOS*** | | | | |
| **22.1** | **Mesadas de granito** | | | | |
| 22.1.1 | En kitchenette | m2 | 1,40 | | |
| 22.1.2 | Zocalo en kitchenette H=0,10 | ml | 5,00 | | |
| 22.1.3 | En baños | m2 | 3,30 | | |
| 22.1.4 | Zocalo en baños h=0,10 | ml | 10,00 | | |
| 22.1.5 | Faldon h=0,15 | ml | 9,40 | | |
| | ***TOTAL MESADAS DE GRANITO*** | | | | |
| **23.1** | **Mueble de cocina** | | | | |
| 23.1.1 | Mueble bajo mesada | ml | 3,60 | | |
| 23.1.2 | Alacena | ml | 2,40 | | |
| | ***TOTAL MUEBLE DE COCINA*** | | | | |
| **24.1** | **PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | |
| 24.1.1 | Vidrio laminado de 8 mm - incoloro, con perfileria de aluminio fijo. | m2 | 14,50 | | |
| | ***TOTAL PROVISION Y COLOCACIÓN DE VIDRIO.*** | | | | |
| | **PLANTA SEGUNDO PISO** | | | | |
| **6.2** | ***AISLACIÓN*** | | | | |
| 6.2.1 | De losas en baños - con membrana sobre carpeta con hidrofugo 1:3. | m2 | 63 | | |
| | ***TOTAL AISLACIÓN*** | | | | |
| **7.2** | ***MAMPOSTERÍAS*** | | | | |
| | ***Mamposterias de Elevaciòn*** | | | | |
| 7.2.1 | De elevación de ladrillo común, e= 0,30 | m2 | 5,16 | | |
| 7.2.2 | De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. | m2 | 218,00 | | |
| 7.2.3 | De elevación de ladrillo común, e= 0,10 m. | m2 | 80,66 | | |
| | ***TOTAL MAMPOSTERIAS.*** | | | | |
| **8.2** | ***REVOQUES*** | | | | |
| 8.2.1 | A dos capas interior con hidrófugo, DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas y escaleras | m2 | 784,00 | | |
| | ***TOTAL REVOQUES*** | | | | |
| **9.2** | ***REVESTIMIENTO*** | | | | |
| 9.2.1 | De azulejos. En baños | m2 | 225,00 | | |
| 9.2.2 | De azulejos. En Kitchenette | m2 | 11,00 | | |
| 9.2.3 | Guardas - en baños - color a definir. | ml. | 112,29 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 9.2.4 | Guardas - en kitchenette - color a definir. | ml. | 5,32 | | |
| 9.2.5 | Plancha de granito pulido | m2 | 6,25 | | |
| 9.2.5 | Texturado | m2 | 0,50 | | |
| | ***TOTAL REVESTIMIENTOS*** | | | | |
| **10.2** | ***CONTRAPISO*** | | | | |
| 10.2.1 | De hormigón de cascotes sobrelosa, h= 0,05 m | m2 | 832,00 | | |
| 10.2.2 | Carpeta de regularización con hidrófuga para piso cerámico. | m2 | 65,00 | | |
| | ***TOTAL CONTRAPISO*** | | | | |
| **11.2** | ***PISOS*** | | | | |
| **11.2.1** | **De mosaicos graníticos reconstituidos, semipulidos incluye pulida final** | | | | |
| 11.2.1.1 | Mosaicos graniticos color marron, 0,30 x 0,30 m, colocados en angulo a 45 grados (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida final | m2 | 601,00 | | |
| 11.2.1.2 | Mosaicos graniticos color oscuro, 0,30 x 0,30 m, colocados en forma recta (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida final | m2 | 155,00 | | |
| 11.2.1.3 | Planchas de granito antidezlizante, para huella de escalera. | m2 | 6,72 | | |
| 11.2.1.4 | Planchas de granito reconstituido para contrahuella | m2 | 4,28 | | |
| 11.2.1.5 | Planchas de granito, para descanso de escalera | m2 | 5,60 | | |
| 11.2.1.6 | Encerado de granito a maquina | m2 | 768,32 | | |
| **11.2.2** | **De Cemento** | | | | |
| 11.2.2.1 | Cemento con endurecedor | ml | 5,10 | | |
| **11.2.3** | **De mosaicos ceramicos** | | | | |
| 11.2.3.1 | Cerámica antideslizante, para sanitarios Pi5 color y medida a eleccion | m2 | 65,00 | | |
| **11.2.4** | **De Vinilo** | | | | |
| 11.2.4.1 | Vinilico. | m2 | 6,40 | | |
| | ***TOTAL PISOS*** | | | | |
| **12.2** | ***ZÓCALO*** | | | | |
| 12.2.1 | De mosaicos graníticos color oscuro - 0,30 x 0,10 m | ml | 128,00 | | |
| 12.2.2 | Planchas de granito reconstituido para zócalo en escalera. | ml | 5,00 | | |
| 12.2.3 | De aluminio color bronce para mamparas h= 0,07 m. | ml. | 290,00 | | |
| | ***TOTAL ZÓCALO*** | | | | |
| **13.2** | ***PINTURAS*** | | | | |
| **13.2.1** | **Enduido** | | | | |
| 13.2.1.1 | En paredes a dos capas interior | m2 | 497,62 | | |
| 13.2.1.2 | En losas de H° A°, incluye vigas. | m2 | 5,10 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 13.2.1.3 | En cielorraso junta tomada. | m2 | 114,00 | | |
| 13.2.1.4 | De tabiques de rocayeso. | m2 | 341,20 | | |
| **13.2.2** | **Al látex** | | | | |
| 13.2.2.1 | De cieloraso de losa de hormigón y vigas | m2 | 4,47 | | |
| **13.2.3** | **Al látex acrílico** | | | | |
| 13.2.3.1 | De paredes interiores | m2 | 838,82 | | |
| 13.2.3.2 | De tabiques de rocayeso. | m2 | 341,20 | | |
| 13.2.3.3 | De cielo raso junta tomada. | m2 | 114,00 | | |
| **13.2.4** | **Aberturas** | | | | |
| 13.2.4.1 | De aberturas metalicas y de madera, incluye marcos y contramarcos para aberturas de madera y metalicos, previamete se darán dos manos de antioxido | m2 | 67,50 | | |
| | ***TOTAL PINTURAS*** | | | | |
| **14.2** | ***CARPINTERÍA DE MADERA*** | | | | |
| 14.2.1 | Puerta placa tipo P2 (0,70*2,10) | un. | 13,00 | | |
| 14.2.1 | Puerta placa tipo P3 (1,00*2,10) | un. | 2,00 | | |
| **15.2** | ***CARPINTERÍA METÁLICA*** | | | | |
| 15.2.1 | Ventana tipo tipo V1 (1,00*0,60) | un. | 4,00 | | |
| 15.2.2 | Ventana tipo tipo V2 (2,00*1,00) | un. | 2,00 | | |
| 15.2.3 | Ventana en ductos tipo persiana fija (0,30m) | un. | 11,00 | | |
| 15.2.4 | Ventana en ductos tipo persiana fija (0,55m) | un. | 4,00 | | |
| | ***TOTAL ABERTURAS*** | | | | |
| **16.2** | ***PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO*** | | | | |
| 16.2.1 | Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables de 0,60 x 0,60 con perfileria de aluminio a la vista | m2 | 714,00 | | |
| 16.2.2 | Provisión y colocación de cielorraso de junta tomada | m2 | 114,00 | | |
| 16.2.3 | Buña perimetral para cielorraso de junta tomada | ml | 316,00 | | |
| | ***TOTAL CIELORRASO*** | | | | |
| **17.2** | **PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS.** | | | | |
| 17.2.1 | De placas de yeso, pared simple, ciega , con estructura metálica, con aislacion acustica e= 0,10 m , RF: 60 MIN. | m2 | 170,57 | | |
| 17.2.2 | Puertas de eucaplac, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de ( 1.00 x 1,65 m) | un. | 2,00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 17.2.3 | Puertas de eucaplac, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de ( 0,60 x 1.65 m) | un | 6,00 | | |
| 17.2.4 | Mampara de eucaplac en baños. | m2 | 19,04 | | |
| 17.2.5 | Mampara de eucaplac en kitchenette | m2 | 4,00 | | |
| 17.2.6 | Mamparas de eucaplac con vidrios. | m2 | 128,21 | | |
| 17.2.7 | Mamparas de vidrio divisorias | m2 | 46,10 | | |
| 17.2.8 | Puertas de eucaplac tipo PM1 | un. | 15,00 | | |
| | ***TOTAL MAMPARAS*** | | | | |
| **18.2** | **Provisión y colocación de perfil ,para junta de dilatación, barandas, pasamanos y parasoles de aluminio** | | | | |
| 18.2.1 | Provisión y colocación de perfil Tpara junta de dilatación | ml | 30,00 | | |
| 18.2.2 | Provisión y colocación de barandas con estructura metálica de aluminio y vidrio en doble altura escalera publica. | m2 | 20,35 | | |
| 18.2.3 | Provisión y colocación de barandas con estructura metálica de aluminio en aire y luz | ml | 24,00 | | |
| | ***TOTAL PERFIL T-BARANDAS Y PASAMANOS*** | | | | |
| **19.2** | **Artefactos Sanitarios** | | | | |
| 19.2.1 | Bacha de Embutir de Losa p/ mesada de Granito SS.HH. Publico y Funcionario | un | 8,00 | | |
| 19.2.2 | Lavatorio de Losa con Pedestal color Blanco | un | 11,00 | | |
| 19.2.3 | Inodoro con valvula de descarga para discapacitados | un | 2,00 | | |
| 19.2.4 | Inodoro con valvula de descarga. | un | 17,00 | | |
| 19.2.5 | Mingitorio de Losa color Blanco | un | 4,00 | | |
| 19.2.6 | Tapa Acrilica color Blanco | un | 17,00 | | |
| 19.2.7 | Tapa Acrilica para Discapacitado color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.2.8 | Barra de apoyo rebatible, para discapacitados | un | 2,00 | | |
| 19.2.9 | Barra de Apoyo Fija de Acero Inoxidable | un | 2,00 | | |
| 19.2.10 | Jabonera de Losa color Blanco | un | 15,00 | | |
| 19.2.11 | Percha simple de Losa color Blanco | un | 19,00 | | |
| 19.2.12 | Portarrollo de Losa Color Blanco | un | 11,00 | | |
| 19.2.13 | Dispenser Papel Higienico | un | 8,00 | | |
| 19.2.14 | Dispenser Toalla de Papel | un | 4,00 | | |
| 19.2.15 | Dispenser Jabón Liquido | un | 4,00 | | |
| | ***TOTAL ARTEFACTOS SANITARIOS*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **20.2** | **Griferias** | | | | |
| 20.2.1 | Griferia Presmatica para lavatorio | un | 11,00 | | |
| 20.2.2 | Griferia Presmatica para mingitorio | un | 8,00 | | |
| 20.2.3 | Griferia convencional para lavatorios solo frio | un | 4,00 | | |
| 20.2.4 | Griferia convencional de pared para bachas, frio, pico movil | un | 1,00 | | |
| | ***TOTAL GRIFERIAS*** | | | | |
| **21.2** | **Espejos** | | | | |
| 21.2.1 | Espejo de 4 mm. tipo float con bisel de borde | | 8,33 | | |
| | ***TOTAL ESPEJOS*** | | | | |
| **22.2** | **Mesadas de granito** | | | | |
| 22.2.1 | En kitchenette | m2 | 1,40 | | |
| 22.2.2 | Zocalo en kitchenette H=0,10 | ml | 5,00 | | |
| 22.2.3 | En baños | m2 | 3,30 | | |
| 22.2.4 | Zocalo en baños h=0,10 | ml | 10,00 | | |
| 22.2.5 | Faldon h=0,15 | ml | 9,40 | | |
| | ***TOTAL MESADAS DE GRANITO*** | | | | |
| **23.2** | **Mueble de cocina** | | | | |
| 23.2.1 | Mueble bajo mesada | ml | 3,60 | | |
| 23.2.2 | Alacena | ml | 2,40 | | |
| | ***TOTAL MUEBLE DE COCINA*** | | | | |
| | **PLANTA TERCER PISO** | | | | |
| **6.3** | ***AISLACIÓN*** | | | | |
| 6.3.1 | De losas en baños - con membrana sobre carpeta con hidrofugo 1:3. | m2 | 67,80 | | |
| | ***TOTAL AISLACIÓN.*** | | | | |
| **7.3** | ***MAMPOSTERÍAS*** | | | | |
| | ***Mamposterias de Elevaciòn*** | | | | |
| 7.3.1 | De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. | m2 | 271,38 | | |
| 7.3.2 | De elevación de ladrillo común, e= 0,10 m. | m2 | 38,53 | | |
| | ***TOTAL MAMPOSTERIA.*** | | | | |
| **8.3** | ***REVOQUES*** | | | | |
| 8.3.1 | A dos capas interior con hidrófugo, DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, y escalera | m2 | 789,95 | | |
| | ***TOTAL REVOQUES.*** | | | | |
| **9.3** | ***REVESTIMIENTO*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 9.3.1 | De azulejos en baños. | m2 | 236,62 | | |
| 9.3.2 | De azulejos en kitchenette. | m2 | 11,44 | | |
| 9.3.3 | Guardas - en baños - color a definir. | ml. | 5,32 | | |
| 9.3.4 | Guardas - en kitchenette - color a definir. | ml. | 114,10 | | |
| 9.3.5 | Plancha de granito pulido. | m2 | 8,30 | | |
| 9.3.6 | Revestimiento texturado color a definir. | m2 | 3,20 | | |
| | ***TOTAL REVESTIMIENTO.*** | | | | |
| 10.3 | ***CONTRAPISO*** | | | | |
| 10.3.1 | De hormigón de cascotes sobre losa, h= 0,05 m | m2 | 815,40 | | |
| 10.3.2 | Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso cerámico. | m2 | 65,00 | | |
| | ***TOTAL CONTRAPISO.*** | | | | |
| **11.3** | ***PISOS*** | | | | |
| **11.3.1** | **De mosaicos graníticos reconstituidos, semipulidos incluye pulida final** | | | | |
| 11.3.1.1 | Mosaicos graniticos marrón, 0,30 x 0,30 m, colocados a 45 ° (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida . | m2 | 564,10 | | |
| 11.3.1.2 | Mosaicos graniticos color oscuro, 0,30 x 0,30 m, colocados en forma recta (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida final | m2 | 186,50 | | |
| 11.3.1.3 | Planchas de granito antidezlizante, para huella de escalera. | m2 | 7,14 | | |
| 11.3.1.4 | Planchas de granito reconstituido para contrahuella | m2 | 4,79 | | |
| 11.3.1.5 | Planchas de granito, para descanso de escalera | m2 | 5,60 | | |
| 11.3.1.6 | Encerado de granito a maquina | m2 | 763,34 | | |
| 11.3.1.7 | **Piso de cemento con endurecedor.** | | | | |
| 11.3.1.8 | Piso de cemento con endurecedor. | m2 | 5,10 | | |
| **11.3.2** | **De mosaicos ceramicos** | | | | |
| 11.3.2.1 | Cerámica antideslizante, para sanitarios. Pi5 color y medida a eleccion | m2 | 65,00 | | |
| **11.3.3** | **Vinilico.** | | | | |
| 11.3.3.1 | Piso vinilico. | m2 | 6,41 | | |
| | ***TOTAL PISOS.*** | | | | |
| **12.3** | ***ZÓCALO*** | | | | |
| 12.3.1 | De mosaicos graníticos base gris - 0,30 x 0,10 m | ml | 137,70 | | |
| 12.3.2 | Planchas de granito reconstituido para zócalo en escalera. | ml | 5 | | |
| 12.3.3 | De aluminio color bronce para mamparas h= 0,7 m. | ml. | 387,11 | | |
| | ***TOTAL ZÓCALOS.*** | | | | |
| **13.3** | ***PINTURAS*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **13.3.1** | **Enduido** | | | | |
| 13.3.1.1 | En paredes a dos capas interior | m2 | 309,91 | | |
| 13.3.1.2 | En losas de H° A°, incluye vigas. | m2 | 5,10 | | |
| 13.3.1.3 | En cielorraso junta tomada. | m2 | 173,40 | | |
| 13.3.1.4 | De tabiques de rocayeso. | m2 | 542,40 | | |
| **13.3.2** | **Al látex** | | | | |
| 13.3.2.1 | De cielo raso de losa de hormigón y vigas | m2 | 5,10 | | |
| **13.3.3** | **Al látex acrílico** | | | | |
| 13.3.3.1 | De paredes interiores | m2 | 789,95 | | |
| 13.3.3.2 | De tabiques de rocayeso. | m2 | 542,40 | | |
| 13.3.3.3 | Cielorraso junta tomada. | m2 | 542,40 | | |
| **13.3.4** | **De Aberturas.** | | | | |
| 13.3.4.1 | De aberturas metalicas, incluye marcos para aberturas de madera y metalicos, contramarcos,.Previamente se darán dos manos de antióxido. | m2 | 75,00 | | |
| | ***TOTAL PINTURAS.*** | | | | |
| **14.3** | ***CARPINTERÍA DE MADERA*** | | | | |
| 14.3.1 | Puerta placa tipo P1 (0,80*2,10) | un. | 2 | | |
| 14.3.2 | Puerta placa tipo P2 (0,70*2,10) | un. | 9 | | |
| 14.3.3 | Puerta placa tipo P3 (1,00*2,10) | un. | 2 | | |
| 14.3.4 | Puerta placa tipo P4 (0,60*2,10) | un. | 2 | | |
| **15.3** | ***CARPINTERÍA METÁLICA*** | | | | |
| 15.3.1 | Ventana tipo tipo V1 (1,00*0,60) | un. | 2 | | |
| 15.3.2 | Ventana tipo tipo V2 (2,00*1,00) | un. | 4 | | |
| 15.3.3 | Ventana en ductos tipo persiana fija (0,30 *0,30) | un. | 9 | | |
| 15.3.4 | Ventana en ductos tipo persiana fija (0,55*0,55) | un. | 4 | | |
| 15.3.5 | Provision y colocación de divisorias de vidrio esmerilado y marco de aluminio. | un. | 3 | | |
| 15.3.6 | Puerta de vidrio esmerilado tipo PV2 | un. | 2 | | |
| 15.3.7 | Puerta de vidrio esmerilado tipo PV3 | un. | 1 | | |
| | ***TOTAL ABERTURAS.*** | | | | |
| **16.3** | ***PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO*** | | | | |
| 16.3.1 | Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables de 0,60 x 0,60 con perfileria de aluminio a la vista | m2 | 640,30 | | |
| 16.3.2 | Provisión y colocación de cielorraso de junta tomada | m2 | 173,40 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 16.3.3 | Buña perimetral para cielorraso de junta tomada | ml | 416,73 | | |
| | ***TOTAL CIELORRASO.*** | | | | **0** |
| **17.3** | **PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS.** | | | | |
| 17.3.1 | De placas de yeso, pared simple, ciega , con estructura metálica, con aislacion acustica e= 0,10 m , RF: 60 MIN. | m2 | 271,20 | | |
| 17.3.2 | Puertas de eucaplac, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de ( 1.00 x 1.80 m) | un. | 2,00 | | |
| 17.3.3 | Puertas de eucaplac, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de ( 0,60 x 1.80 m) | un | 6,00 | | |
| 17.3.4 | Mampara de eucaplac en baños. | m2 | 19,04 | | |
| 17.3.5 | Mampara de eucaplac en kitchenette. | m2 | 4,00 | | |
| 17.3.6 | Mamparas de eucaplac con vidrios. | m2 | 32,70 | | |
| 17.3.7 | Puertas de eucaplac tipo PM1. | un. | 14,00 | | |
| 17.3.8 | Puertas de ucaplac tipo PM2. | un. | 2,00 | | |
| | ***TOTAL MAMPARAS.*** | | | | |
| **18.3** | **Provisión y colocación de perfil ,para junta de dilatación, barandas, pasamanos y parasoles de aluminio** | | | | |
| 18.3.1 | Provisión y colocación de perfil Tpara junta de dilatación | ml | 30,00 | | |
| 18.3.2 | Provisión y colocación de barandas con estructura metálica de aluminio y vidrio en doble altura escalera publica. | ml. | 20,34 | | |
| 18.3.3 | Provisión y colocación de barandas con estructura metálica de aluminio y vidrio en doble altura escalera publica. | ml. | 24,42 | | |
| | ***TOTAL PERFIL T - BARANDAS Y PASAMANOS.*** | | | | **0** |
| **19.3** | **Artefactos Sanitarios** | | | | |
| 19.3.1 | Bacha de Embutir de Losa p/ mesada de Granito SS.HH. Publico y Funcionario | un | 8,00 | | |
| 19.3.2 | Lavatorio de Losa con Pedestal color Blanco | un | 9,00 | | |
| 19.3.3 | Inodoro con valvula de descarga para discapacitados. | un | 2,00 | | |
| 19.3.4 | Inodoro con valvula de descarga. | un | 16,00 | | |
| 19.3.5 | Inodoro con mochila. | un | 2,00 | | |
| 19.3.6 | Mingitorio de Losa color Blanco | un | 4,00 | | |
| 19.3.7 | Tapa Acrilica color Blanco | un | 17,00 | | |
| 19.3.8 | Tapa Acrilica para Discapacitado color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.3.9 | Barra de apoyo rebatible, para discapacitados | un | 2,00 | | |
| 19.3.10 | Barra de Apoyo Fija de Acero Inoxidable | un | 2,00 | | |
| 19.3.11 | Jabonera de Losa color Blanco | un | 11,00 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 19.3.12 | Percha simple de Losa color Blanco | un | 19,00 | | |
| 19.3.13 | Portarrollo de Losa Color Blanco | un | 11,00 | | |
| 19.3.14 | Dispenser Papel Higienico | un | 8,00 | | |
| 19.3.15 | Dispenser Toalla de Papel | un | 4,00 | | |
| 19.3.16 | Dispenser Jabón Liquido | un | 4,00 | | |
| | ***TOTAL ARTEFACTOS SANITARIOS.*** | | | | |
| **20.3** | **Griferias** | | | | |
| 20.3.1 | Griferia Presmatica para lavatorio | un | 8,00 | | |
| 20.3.2 | Griferia Presmatica para mingitorio | un | 4,00 | | |
| 20.3.3 | Griferia convencional para lavatorios solo frio | un | 11,00 | | |
| 20.3.4 | Griferia convencional de pared para bachas, frio, pico movil | un | 1,00 | | |
| | ***TOTAL GRIFERIAS.*** | | | | |
| **21.3** | **Espejos** | | | | |
| 21.3.1 | Espejo de 4mm tipo float con bisel de borde. | m2 | 11,40 | | |
| | ***TOTAL ESPEJOS.*** | | | | |
| **22.3** | **Mesadas de granito.** | | | | |
| 22.3.1 | En kitchenette. | m2 | 1,40 | | |
| 22.3.2 | Zócalo en kitchenette H= 0,10 | ml. | 5,00 | | |
| 22.3.3 | En baños. | m2 | 3,30 | | |
| 22.3.4 | Zócalo en baños H= 0,10 | ml. | 10,00 | | |
| 22.3.5 | Faldón en baños H= 0,15 | ml. | 9,40 | | |
| **23.3** | ***TOTAL MESADAS.*** | | | | |
| 23.3.1 | **Muebles de cocina.** | | | | |
| 23.3.2 | Mueble bajo mesada. | ml. | 2,40 | | |
| 23.3.3 | Alacena. | ml. | 3,60 | | |
| | ***TOTAL MUEBLES DE COCINA.*** | | | | |
| | **PLANTA CUARTO PISO Y AZOTEA.** | | | | |
| **6,4** | ***AISLACIÓN*** | | | | |
| 6.4.1 | De losas en baños - con membrana sobre carpeta con hidrofugo 1:3. | m2 | 30,20 | | |
| 6.4.2 | De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas transitables. | m2 | 478,30 | | |
| 6.4.3 | De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables. | m2 | 285,00 | | |
| | ***TOTAL AISLACIÓN.*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **7,4** | ***MAMPOSTERÍAS*** | | | | |
| | ***Mamposterias de Elevaciòn*** | | | | |
| 7.4.1 | De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m. | m2 | 319,30 | | |
| 7.4.2 | De elevación de ladrillo común, e= 0,20 m. | m2 | 168,20 | | |
| 7.4.3 | De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. | m2 | 101,38 | | |
| 7.4.4 | De elevación de ladrillo común, e= 0,10 m. | m2 | 16,30 | | |
| | ***TOTAL MAMPOSTERIA.*** | | | | |
| **8,4** | ***REVOQUES*** | | | | |
| 8.4.1 | A dos capas interior con hidrófugo, DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas y escaleras | m2 | 690,27 | | |
| | ***TOTAL REVOQUES.*** | | | | |
| **9,4** | ***REVESTIMIENTO*** | | | | |
| 9.4.1 | De azulejos en baños. | m2 | 103,50 | | |
| 9.4.2 | Guardas - en baños - color a definir. | ml. | 43,00 | | |
| 9.4.3 | De paneles acusticos en el Auditorio | m2 | 163,60 | | |
| 9.4.4 | Plancha de granito pulido. | m2 | 6,25 | | |
| 9.4.5 | Revestimiento texturado color a definir. | m2 | 0,50 | | |
| | ***TOTAL REVESTIMIENTO.*** | | | | |
| **10.4** | ***CONTRAPISO*** | | | | |
| 10.4.1 | De hormigón de cascotes sobre losa, h= 0,05 m | m2 | 1.018,50 | | |
| 10.4.2 | Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso cerámico. | m2 | 26,50 | | |
| | ***TOTAL CONTRAPISO.*** | | | | |
| **11,4** | ***PISOS*** | | | | |
| **11.4.1** | **De mosaicos graníticos reconstituidos, semipulidos incluye pulida final** | | | | |
| 11.4.1.1 | Mosaicos graniticos color marrón, 0,30 x 0,30 m, colocados en forma recta (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida . | m2 | 282,00 | | |
| 11.4.1.2 | Mosaicos graniticos color oscuro, 0,30 x 0,30 m, colocados en forma recta (granulometría pequeña) semipulidos, incluye pulida final | m2 | 72,00 | | |
| 11.4.1.3 | Encerado de granito a maquina | m2 | 354,00 | | |
| **11.412** | **De mosaicos ceramicos** | | | | |
| 11.4.2.1 | Cerámica antideslizante, para sanitarios y áreas húmedas. Pi5 color y medida a eleccion | m2 | 26,50 | | |
| **11.4.3** | **De tejuelitas.** | | | | |
| 11.4.3.1 | En azotea, cerámica nacional (20*20cm) | m2 | 478,30 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **11.4.4** | **Alfombras.** | | | | |
| 11.4.4.1 | De alto tráfico, cerda gruesa n° 16. | m2 | 133,00 | | |
| **11.4.5** | **Piso sobre elevado.** | | | | |
| 11.4.5.1 | Piso sobre elevado (40*40 cm) | m2 | 17,10 | | |
| **11.4.6** | **Vinilico.** | | | | |
| 11.4.6.1 | Piso vinilico. | m2 | 9,60 | | |
| | ***TOTAL PISOS.*** | | | | |
| **12,4** | ***ZÓCALO*** | | | | |
| 12.4.1 | De mosaicos graníticos color oscuro - 0,30 x 0,10 m | ml | 172,00 | | |
| 12.4.2 | De aluminio color bronce para mamparas h= 0,07 m. | ml. | 96,40 | | |
| 12.4.3 | De alfombras de alto tráfico , cerda fruesa n° 16. | ml. | 35,50 | | |
| | ***TOTAL ZÓCALOS.*** | | | | |
| **13.4** | ***PINTURAS*** | | | | |
| **13.4.1** | **Enduido** | | | | |
| 13.4.1.1 | En paredes a dos capas interior | m2 | 690,27 | | |
| 13.4.1.2 | De tabiques de rocayeso. | m2 | 84,00 | | |
| 13.4.1.3 | Cielorraso junta tomada. | m2 | 97,33 | | |
| **13.4.2** | **Al látex acrílico** | | | | |
| 13.4.2.1 | De paredes interiores | m2 | 690,27 | | |
| 13.4.2.2 | De tabiques de rocayeso. | m2 | 84,00 | | |
| 13.4.2.3 | De cielo raso junta tomada. | m2 | 97,33 | | |
| **13.4.3** | **De Aberturas.** | | | | |
| 13.4.3.1 | De aberturas metalicas y de madera, incluye marcos para aberturas de madera y metalicos, contramarcos,.Previamente se darán dos manos de antióxido. | m2 | 50,00 | | |
| 13.4.3.2 | De salida de ductos en azotea. Previamente se darán dos manos de antióxido. | m2 | 37,30 | | |
| | ***TOTAL PINTURAS.*** | | | | |
| **14,4** | ***CARPINTERÍA DE MADERA*** | | | | |
| 14.4.1 | Puerta placa tipo P1 (0,80*2,10) | un. | 3 | | |
| 14.4.2 | Puerta placa tipo P2 (0,70*2,10) | un. | 2 | | |
| 14.4.3 | Puerta placa tipo P3 (1,00*2,10) | un. | 2 | | |
| 14.4.4 | Puerta placa tipo P6 (1,6*2,10) | un. | 4 | | |
| **15,4** | ***CARPINTERÍA METÁLICA*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 15.4.1 | Puerta de emergencia tipo EM1. | un. | 1 | | |
| 15.4.2 | Ventana tipo tipo V2 (2,00*1,00) | un. | 4 | | |
| 15.4.3 | Ventana en ductos tipo persiana fija (0,30 *0,30) | un. | 4 | | |
| 15.4.4 | De chapa galvanizada - ductos | m2 | 27,20 | | |
| | ***TOTAL ABERTURAS.*** | | | | |
| **16.4** | ***PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO*** | | | | |
| 16.4.1 | Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables de 0,60 x 0,60 con perfileria de aluminio a la vista | m2 | 450,00 | | |
| 16.4.2 | Provisión y colocación de cielorraso de junta tomada | m2 | 97,33 | | |
| 16.4.3 | Buña perimetral para cielorraso de junta tomada | ml | 300,00 | | |
| | ***TOTAL CIELORRASO.*** | | | | |
| **17.4** | **PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS.** | | | | |
| 17.4.1 | De placas de yeso, pared simple, ciega , con estructura metálica, con aislacion acustica e= 0,10 m , RF: 60 MIN. | m2 | 42,00 | | |
| 17.4.2 | Puertas de eucaplac, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de ( 1.00 x 1.80 m) | un. | 2,00 | | |
| 17.4.3 | Puertas de eucaplac, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de ( 0,60 x 1.80 m) | un | 2,00 | | |
| 17.4.4 | Mampara de eucaplac en baños. | m2 | 21,80 | | |
| 17.4.5 | Mamparas de eucaplac con vidrios. | m2 | 70,73 | | |
| 17.4.6 | Puertas de eucaplac tipo PM1. | un. | 5,00 | | |
| 17.4.7 | Puertas de eucaplac tipo PM3. | un. | 4,00 | | |
| | ***TOTAL MAMPARAS.*** | | | | |
| **18,4** | **Provisión y colocación de perfil ,para junta de dilatación, barandas, pasamanos y parasoles de aluminio** | | | | |
| 18.4.1 | Provisión y colocación de perfil Tpara junta de dilatación | ml | 33,00 | | |
| 18.4.2 | Provisión y colocación de barandas con estructura metálica de aluminio y vidrio en doble altura escalera publica. | ml. | 24,42 | | |
| 18.4.3 | Provisión y colocación de barandas con estructura metálica de aluminio y vidrio en azotea. | ml. | 24,00 | | |
| | ***TOTAL PERFIL T - BARANDAS Y PASAMANOS.*** | | | | |
| **19.4** | **Artefactos Sanitarios** | | | | |
| 19.4.1 | Bacha de Embutir de Losa p/ mesada de Granito SS.HH Publico | un | 4,00 | | |
| 19.4.2 | Lavatorio de Losa con Pedestal color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.4.3 | Inodoro con sisterna alta para discapacitados | un | 2,00 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 19.4.4 | Inodoro con sisterna alta. | un | 4,00 | | |
| 19.4.5 | Mingitorio de Losa color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.4.6 | Tapa Acrilica color Blanco | un | 4,00 | | |
| 19.4.7 | Tapa Acrilica para Discapacitado color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.4.8 | Barra de apoyo rebatible, para discapacitados | un | 2,00 | | |
| 19.4.9 | Barra de Apoyo Fija de Acero Inoxidable | un | 2,00 | | |
| 19.4.10 | Jabonera de Losa color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.4.11 | Percha simple de Losa color Blanco | un | 2,00 | | |
| 19.4.12 | Portarrollo de Losa Color Blanco | un | 6,00 | | |
| 19.4.13 | Dispenser Papel Higienico | un | 4,00 | | |
| 19.4.14 | Dispenser Toalla de Papel | un | 4,00 | | |
| 19.4.15 | Dispenser Jabón Liquido | un | 4,00 | | |
| **20.4** | **Griferias** | | | | |
| 20.4.1 | Griferia Presmatica para lavatorio | un | 2,00 | | |
| 20.4.2 | Griferia Presmatica para mingitorio | un | 2,00 | | |
| 20.4.3 | Griferia convencional para lavatorios solo frio | un | 4,00 | | |
| | ***TOTAL GRIFERIAS.*** | | | | |
| **21.4** | **Espejos** | | | | |
| 21.4.1 | Espejo de 4mm tipo float con bisel de borde. | m2 | 4,40 | | |
| | ***TOTAL ESPEJOS.*** | | | | |
| **22.4** | **Mesadas de granito.** | | | | |
| 22.4.1 | En baños. | m2 | 1,17 | | |
| 22.4.2 | Zócalo en baños H= 0,10 | ml. | 5,00 | | |
| 22.4.3 | Faldón en baños H= 0,15 | ml. | 4,70 | | |
| | ***TOTAL MESADAS.*** | | | | |
| **24.4** | **PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | |
| 24.4.1 | Puerta de vidrio templado con tirador, freno y herrajes. | un | 1,00 | | |
| | ***TOTAL PROVISION Y COLOCACIÓN DE VIDRIO.*** | | | | |
| **25** | **TRATAMINETO DE CORNISAS.** | | | | |
| 25,1 | Sobre puerta giratoria y el portón basculante, construido de H°A con revestimiento Acrilico 100% color blanco. | gl. | 1,00 | | |
| 25,2 | Corniza de homigon armado nivel 13,93, terminacion con revestimineto acrilico 100% color blanco. | gl | 1,00 | | |
| | ***TOTAL CORNISAMIENTO.*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **26** | ***TRATAMIENTO DE FACHADA.*** | | | | |
| 26,1 | A dos capas exterior c/ hidrófugo DOSAJE: 1:4:12 + HIDROFUGO incluye pilares y mochetas, murallas linderas.. | m2 | 1.864,00 | | |
| 26,2 | Enduido en paredes a dos capas exterior | m2 | 828,03 | | |
| 26,3 | Pintura al latex acrilico de paredes exteriores (fachadas linderas) | m2 | 1.358,93 | | |
| 26,4 | Pintura texturada de paredes exteriores color terracota. | m2 | 79 | | |
| 26,5 | Pintura texturada de paredes exteriores color blanco. | m2 | 242 | | |
| 26,6 | Revestimiento con ladrillejos. | m2 | 262,16 | | |
| 26,7 | Doble vidriado hermético. | m2 | 574,00 | | |
| | | | | | |
| | ***TOTAL TRATAMIENTO DE FACHADA.*** | | | | |
| **27** | ***SALA DE MAQUINAS.*** | | | | |
| **27,1** | Mamposteria de elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. | m2 | 50 | | |
| 27,2 | Revoque a dos capas interior con hidrófugo, DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas y escaleras | m2 | 50 | | |
| 27,3 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre losa, h= 0,05 m | m2 | 25 | | |
| 27,4 | Piso de cemento con endurecedor. | m2 | 25 | | |
| 27,5 | Pintura al latex acrilico de paredes interiores. | m2 | 50 | | |
| 27,6 | Escalera metalica. | un. | 2 | | |
| 27,7 | Puerta tipo As. (0.80*2.00) | un. | 2 | | |
| 27,8 | Ventana tipo VAS (1.20 x 0.80) | un. | 2 | | |
| 27,9 | Puerta trampa. | un. | 2 | | |
| | ***TOTAL SALA DE MÁQUINAS.*** | | | | |
| | ***INSTALACION SANITARIA*** | | | | |
| **28** | ***Instalación Hidráulica.*** | | | | |
| 28.1 | **Provisión y colocación de Tuberías** | | | | |
| 28.1.1 | Tubería d =2 " Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable. | ml | 906,00 | | |
| 28.1.2 | Tubería d =1 1/2" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable. | m | 929,00 | | |
| 28.1.3 | Tubería d =1 " Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable. | m | 29,00 | | |
| 28.1.4 | Tubería d =3/4" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable. | m | 206,00 | | |
| 28.1.5 | Tubería d =1/2" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable. | m | 131,00 | | |
| 28.1.6 | Accesorios Polipropileno roscable. | gl | 1,00 | | |
| 28.1.7 | Llave esclusa de bronce d= 1 1/2" | un. | 59,00 | | |
| 28.1.8 | Llaves Esclusa de bronce d=1" | un | 1,00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 28.1.9 | Llave esclusa de bronce d= 3/4". | un | 67,00 | | |
| 28.1.10 | Llave esclusa de bronce d=1/2" | un | 4,00 | | |
| 28.1.11 | Válvula de descarga 1 1/2" | un | 57,00 | | |
| 28.1.12 | Válvula de retencion 1 1/2" | un | 1,00 | | |
| 28.1.13 | Válvula de retencion 1" | un | 1,00 | | |
| 28.1.14 | Pruebas de Estanqueidad | gl | 1,00 | | |
| 28.1.15 | Construcción de Registro de Inspección0,40x0,40 m. con tapa de H°A°para válvula de cierre principal | un | 1,00 | | |
| 28.1.16 | Provisión y colocación de Termocalefones incluido válvulas de seguridad | | | | |
| 28.1.17 | Capacidad 80 litros | un | 2,00 | | |
| 28.5 | **Reservorio Inferior de H° A° de 15 m³ de capacidad útil** | | | | |
| 28.5.1 | Instalación Hidráulica del Reservorio Inferior de H°A° incluye provisión y colocación de válvulas, tuberías de H°G° y de ventilación | gl | 1,00 | | |
| 28.5.2 | Reacondicionamiento del reservorio inferior, incluyendo: impermeabilización interior con un revoque hidrofugo de regularización, y una pintura epoxi sin solventes adecuada para el consumo. Acondicioanmiento de las tapas. | gl | 1,00 | | |
| 28.6. | **Bombas de elevación a los Tanques superiores de H°A°** | | | | |
| 28.6.1 | Bombas de elevación Centrífugas, de la Caseta de Bombeo; incluye todo p/su puesta en marcha | un | 2,00 | | |
| 28.7 | **Tanques Superiores de H°A°.Instalacion Hidraulica** | | | | |
| 28.7.1 | Tubos y accesorios de ventilación H°G° 2" | gl | 1,00 | | |
| 28.7.2 | Instalación Hidráulica del Reservorio; provisión y colocación de cañerías de H°G°ϕ 2 1/2", válvulas de cierre y accesorios de 2 1/2" | gl | 1,00 | | |
| 28.7.3 | Escalera de acceso a los Tanques Superiores | gl | 1,00 | | |
| 28.7.4 | Reacondicionamiento del Tanque susperior, incluyendo impermeabilización interior con un revoque hidrofugo de regularización, y tratamiento impermeabilizante pintura epoxi sin solventes adecuada para el consumo. Acondicionamiento de las tapas, revoques exteriores, impermeabilización del techo con membranas. | gl | 1,00 | | |
| **29** | ***Instalación de Desagues Cloacales*** | | | | |
| 29.1 | **Provisión y colocación de Tuberías y Accesorios-Cajas sifonadas-Desengrasadores** | | | | |
| 29.1.1 | Tubería PVC rígido serie normal ϕ40 mm. soldable | m | 76,00 | | |
| 29.1.2 | Tubería PVC rígido serie normal ϕ50 mm. soldable | m | 323,00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 29.1.3 | Tubería PVC serie rigido normal 75 mm. soldable | m | 26,10 | | |
| 29.1.4 | Tubería PVC rigido 100 mm. soldable | m | 322,00 | | |
| 29.1.5 | Tubería PVC rígido serie reforzada150 mm. soldable | m | 66,00 | | |
| 29.2 | Accesorios de PVC rigido,codos, tes, ramales,reducciones, anillos de goma etc. | gl | 1,00 | | |
| 29.3 | Accesorios de PVC reforzado codos,te,ramales,reducciones etc. | gl | 1,00 | | |
| 29.3.1 | Caja sifonada 150x150 con rejilla cromada | un | 20,00 | | |
| 29.3.2 | Caja sifonada PVC 100 x 100 con rejilla cromada | un | 33,00 | | |
| 29.3.3 | Desengrasador de PVC ϕ 250mm. | un | 5,00 | | |
| 29.4 | **Registros de Inspección** | | | | |
| 29.4.1 | Registro de Inspección c/tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H°A° 0,50x0,50 incluye excavación | un. | 4,00 | | |
| 29.4.2 | Registro de Inspección c/tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H°A° 0,60x0,60 incluye excavación | un | 2,00 | | |
| 29.4.3 | Registro de Inspección c/tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H°A° 0,80x0,80 incluye excavación | un. | 1,00 | | |
| 29.4.4 | Conexione a red cloacal existente | gl | 1,00 | | |
| **30** | ***Instalación Desagues Pluviales*** | | | | |
| 30.1 | **Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios** | | | | |
| 30.1.1 | Tubería PVC rígido 100 mm. | m | 92,26 | | |
| 30.1.2 | Tubería PVC rigido Serie reforzada150 mm. | m. | 223,00 | | |
| 30.1.3 | Accesorios | gl | 1,00 | | |
| 30.1.4 | Canaleta de Hormigon | ml | 23,00 | | |
| 30.1.5 | Registros Pluviales 30x30 | un. | 3,00 | | |
| 30.1.6 | Registros Pluviales 40x40 | un. | 2,00 | | |
| 30.1.7 | Registros Pluviales 40x40 (Abierto) | un. | 3,00 | | |
| 30.1.8 | Registros Pluviales 60x60 | un. | 1,00 | | |
| 30.1.9 | Rejillas corridas 0,30 m. de ancho | ml. | 4,81 | | |
| 30.1.10 | Sumidero 40x40 | un | 15,00 | | |
| | ***TOTAL INSTALACION SANITARIA*** | | | | |
| **31** | ***PROVISIÓN Y MONTAJE DE ASCENSORES.*** | | | | |
| 31,1 | Ascensores para uso público, capacidad 13 pasajeros, 5 paradas | un | 2,00 | | |
| 31,2 | Ascensor consejeros, capacidad 6 pasajeros, 2 paradas | un | 1,00 | | |
| | ***TOTAL ASCENSORES*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **32** | ***PROVISIÓN PUERTAS CORTAFUEGO*** | | | | |
| 32.1 | Puertas cortafuego | un | 5,00 | | |
| | ***TOTAL ASCENSORES*** | | | | |
| **33** | ***INSTALACION ELECTRICA Y DE SEÑALES DEBILES*** | | | | |
| **33.1** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | |
| **33.1.1** | **Media Tensión** | | | | |
| 1 | Accesorios para la derivación subterránea. | gl | 2,00 | | |
| 2 | Seccionador de Media Tensión. Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento. | gl | 2,00 | | |
| 3 | Electroductos para la bajada de conductores uno por fase adosado al poste. Provisión y montaje. Incluye abrazadera y todos los accesorios para su correcta fijación. | gl | 2,00 | | |
| 4 | Registros de inspección 0,8m x 0,8m. Con tapa de hormigón 1,4m x 1,4m y e=0,1m. | un | 2,00 | | |
| 5 | Electroductos para colocación subterránea. Provisión. Incluye reserva. | gl | 2,00 | | |
| 6 | Conductores de Media Tensión de 50mm2 Aluminio para aislación subterránea. De la celda de Media tensión hasta la barra de Media Tensión y de la Barra de Media tensión hasta el transformador. | ml | 40,00 | | |
| 7 | Relleno de las fosas. Arena y ladrillo comunes y/o piso del lugar afectados por los trabajos. | gl | 1,00 | | |
| 8 | Puesto de entrega interno con Barra de cobre trifasica para conductores de Media Tensión. Con seccionador tipo cuchilla. | gl | 2,00 | | |
| 33.1.2 | **Puesto de distribución y Sala del Generador** | | | | |
| 1 | Provisión y montaje de Puerta chapa doblada Nº 20 tipo apersianada con marco chapa Nª 18 Tipo PMe (2,00 x 2,50 m), con accesorios. | gl | 3,00 | | |
| 2 | Vallado Metálico con estructura de caños galvanizados y tejido artístico. Desmontables | gl | 2,00 | | |
| 3 | Portón de estructura metálico de caños galvanizados con tejido artístico. 2 hojas 2x1m | gl | 2,00 | | |
| 4 | Pintura de paredes al látex | gl | 1,00 | | |
| 5 | Pintura de Vallado al sintético | gl | 1,00 | | |
| **33.1.3** | **Obras electromecanicas** | | | | |
| 1 | Registros de inspección 0,8m x 0,8m. Con tapa de hormigón 1,4m x 1,4m y e=0,1m. | gl | 2,00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 2 | Excavación de fosas para el trasporte de los conductores. Profundidad mínima de 0,75m. | gl | 1,00 | | |
| 3 | Electroductos para colocación subterranea de 4". Provisión y montaje. | gl | 1,00 | | |
| 4 | Bandejas porta cables de 300mm para el trasporte de conductores de Media Tensión | gl | 2,00 | | |
| 5 | Rejillas metálicas desmontables para fosasún plano. | gl | 2,00 | | |
| **33.1.4** | **Conexión del PD/SG** | | | | |
| 1 | Registros de inspección 0,8m x 0,8m. Con tapa de hormigón 1,4m x 1,4m y e=0,1m. Según plano. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Electroductos de 4" para colocación subterránea | gl | 1,00 | | |
| 3 | Relleno de las fosas. Arena Lavada y ladrillo comunes y/o piso del lugar que pudieran ser afectados por los trabajos | gl | 2,00 | | |
| **33.2** | **Tableros** | | | | |
| **33.2.1** | **TABLERO GENERAL** | | | | |
| 1 | Interruptor termomagnetico Regulable de 800 A | un | 2,00 | | |
| 2 | Interruptor termomagnetico Regulable de 400 A | un | 2,00 | | |
| 3 | Interruptor termomagnetico Regulable de 500 A | un | 2,00 | | |
| 4 | Provisión del tablero. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra. | gl | 1,00 | | |
| 5 | Conexión de la barra de Tierra con el SPAT. | gl | 1,00 | | |
| 6 | Medidor digital de Tensión, Corriente y factor de potencia para las 3 fases. | gl | 1,00 | | |
| 7 | Bases para apoyo del tablero. | gl | 1,00 | | |
| 8 | Indicaciones de control impresas en la contratapa. | gl | 1,00 | | |
| **33.2.2** | **TABLERO CARGAS DE EMERGENCIA** | | | | |
| 1 | Provisión y montaje del tablero. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Alimentación desde el tableros superior (TCN) embutido en electroducto rígido. Según esquema unifilar y Logica de Tableros. Trayectoria sobre bandeja portacable. | gl | 1,00 | | |
| 3 | Alimentación desde el generador embutido en electroducto rígido. Según esquema unifilar y Logica de Tableros. | gl | 1,00 | | |
| 4 | Llave TM de 1x16 A | un | 7,00 | | |
| 5 | Llave TM de 3x25 A | un | 1,00 | | |
| 6 | Conexión de la barra de Tierra con el SPAT. | gl | 1,00 | | |
| 7 | Indicaciones de control impresas en la contratapa. | gl | 1,00 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **33.2.3** | **TGSS** | | | | |
| 1 | Provisión y montaje del tablero. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Alimentación desde el tableros superior embutido en electroducto rígido. Según esquema unifilar y Logica de Tableros. | gl | 1,00 | | |
| 3 | Llave de un punto | un | 7,00 | | |
| 4 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x40 W | gl | 33,00 | | |
| 5 | Ductos rigidos de 3/4" | ml | 104,00 | | |
| 6 | NYY de 2 mm² | ml | 312,00 | | |
| 7 | NYY de 4 mm² | ml | 520,00 | | |
| 8 | Caja plastica de PVC | un | 33,00 | | |
| 9 | Curvas de PVC 90 | un | 6,00 | | |
| 10 | Cajas de paso rectangulares PVC | un | 7,00 | | |
| 11 | Bujes y arandelas | un | 76,00 | | |
| 12 | Llave TM de 1x16 A | un | 4,00 | | |
| 13 | Llave TM de 3x45 A | un | 1,00 | | |
| 14 | Llave TM de 1x10 A | un | 2,00 | | |
| 15 | Llave TM de 3x25 A | un | 2,00 | | |
| 16 | Conexión de la barra de Tierra con el SPAT. | gl | 1,00 | | |
| 17 | Medidor digital de Tensión, Corriente y factor de potencia para las 3 fases. | gl | 1,00 | | |
| 18 | Bases para apoyo del tablero. | gl | 1,00 | | |
| 19 | Dispositivo de Proteccion DPS tipo VCL 4 x 45 kA-275 V | un | 4,00 | | |
| 20 | Indicaciones de control impresas en la contratapa. | gl | 1,00 | | |
| **33.2.3** | **TGPB** | | | | |
| 1 | Provisión y montaje del tablero. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Alimentación desde el tableros superior embutido en electroducto rígido. Según esquema unifilar y Logica de Tableros. | gl | 1,00 | | |
| 3 | Llave de un punto | un | 27,00 | | |
| 4 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x40 W | gl | 30,00 | | |
| 5 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 3x40 W | gl | 20,00 | | |
| 6 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x20 W | gl | 4,00 | | |
| 7 | Artefactos con accesorios completos, tipo proyector para lamparas de 250 W | un | 2,00 | | |
| 8 | Ductos rigidos de 3/4" | ml | 513,00 | | |
| 9 | NYY de 2 mm² | ml | 1.539,00 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 10 | NYY de 4 mm² | ml | 2.565,00 | | |
| 11 | NYY de 10 mm2 | ml | 10,00 | | |
| 12 | Caja plastica de PVC | un | 128,00 | | |
| 13 | Curvas de PVC 90 | un | 49,00 | | |
| 14 | Cajas de paso rectangulares PVC | un | 63,00 | | |
| 15 | Bujes y arandelas | un | 336,00 | | |
| 16 | Llave TM de 1x16 A | un | 16,00 | | |
| 17 | Llave TM de 3x40 A | un | 1,00 | | |
| 18 | Llave TM de 1x10 A | un | 18,00 | | |
| 19 | Conexión de la barra de Tierra con el SPAT. | gl | 1,00 | | |
| 20 | Medidor digital de Tensión, Corriente y factor de potencia para las 3 fases. | gl | 1,00 | | |
| 21 | Bases para apoyo del tablero. | gl | 1,00 | | |
| 22 | Dispositivo de Proteccion DPS tipo VCL 4 x 45 kA-275 V | un | 4,00 | | |
| 23 | Indicaciones de control impresas en la contratapa. | gl | 1,00 | | |
| 24 | Toma Corrientes Dobles de pared | un | 24,00 | | |
| 25 | Toma Corrientes de Piso | un | 14,00 | | |
| **33.2.4** | **TGP1** | | | | |
| 1 | Provisión y montaje del tablero. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Alimentación desde el tableros superior embutido en electroducto rígido. Según esquema unifilar y Logica de Tableros. | gl | 1,00 | | |
| 3 | Llave de un punto | un | 36,00 | | |
| 4 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x40 W | gl | 20,00 | | |
| 5 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 3x40 W | gl | 30,00 | | |
| 6 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x20 W | gl | 10,00 | | |
| 7 | Ductos rigidos de 3/4" | ml | 700,00 | | |
| 8 | NYY de 2 mm² | ml | 2.100,00 | | |
| 9 | NYY de 4 mm² | ml | 2.800,00 | | |
| 10 | NYY de 25 mm2 | ml | 60,00 | | |
| 11 | Caja plastica de PVC | un | 154,00 | | |
| 12 | Curvas de PVC 90 | un | 48,00 | | |
| 13 | Cajas de paso rectangulares PVC | un | 115,00 | | |
| 14 | Bujes y arandelas | un | 460,00 | | |
| 15 | Llave TM de 1x16 A | un | 20,00 | | |
| 16 | Llave TM de 3x80 A | un | 2,00 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 17 | Llave TM de 1x10 A | un | 26,00 | | |
| 18 | Conexión de la barra de Tierra con el SPAT. | gl | 1,00 | | |
| 19 | Medidor digital de Tensión, Corriente y factor de potencia para las 3 fases. | gl | 1,00 | | |
| 20 | Bases para apoyo del tablero. | gl | 1,00 | | |
| 21 | Dispositivo de Proteccion DPS tipo VCL 4 x 45 kA-275 V | un | 4,00 | | |
| 22 | Indicaciones de control impresas en la contratapa. | gl | 1,00 | | |
| 23 | Conjunto Toma Corrientes Dobles de pared | gl | 79,00 | | |
| **33.2.5** | **TGP2** | | | | |
| 1 | Provisión y montaje del tablero. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Alimentación desde el tableros superior embutido en electroducto rígido. Según esquema unifilar y Logica de Tableros. | gl | 1,00 | | |
| 3 | Llave de un punto | un | 36,00 | | |
| 4 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x40 W | gl | 25,00 | | |
| 5 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 3x40 W | gl | 30,00 | | |
| 6 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x20 W | gl | 5,00 | | |
| 7 | Ductos rigidos de 3/4" | ml | 700,00 | | |
| 8 | NYY de 2 mm² | ml | 2.800,00 | | |
| 9 | NYY de 4 mm² | ml | 3.500,00 | | |
| 10 | NYY de 10 mm2 | ml | 60,00 | | |
| 11 | Caja plastica de PVC | un | 154,00 | | |
| 12 | Curvas de PVC 90 | un | 48,00 | | |
| 13 | Cajas de paso rectangulares PVC | un | 115,00 | | |
| 14 | Bujes y arandelas | un | 460,00 | | |
| 15 | Llave TM de 1x16 A | un | 20,00 | | |
| 16 | Llave TM de 3x50 A | un | 2,00 | | |
| 17 | Llave TM de 1x10 A | un | 31,00 | | |
| 18 | Conexión de la barra de Tierra con el SPAT. | gl | 1,00 | | |
| 19 | Medidor digital de Tensión, Corriente y factor de potencia para las 3 fases. | gl | 1,00 | | |
| 20 | Bases para apoyo del tablero. | gl | 1,00 | | |
| 21 | Dispositivo de Proteccion DPS tipo VCL 4 x 45 kA-275 V | un | 4,00 | | |
| 22 | Indicaciones de control impresas en la contratapa. | gl | 1,00 | | |
| 23 | Conjunto Toma Corrientes Dobles de pared | gl | 79,00 | | |
| **33.2.6** | **TGP3** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 1 | Provisión y montaje del tablero. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Alimentación desde el tableros superior embutido en electroducto rígido. Según esquema unifilar y Logica de Tableros. | gl | 1,00 | | |
| 3 | Llave de un punto | un | 39,00 | | |
| 4 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x40 W | gl | 40,00 | | |
| | Conjunto de iluminacion Fluorescente 3x40 W | gl | 30,00 | | |
| | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x20 W | gl | 10,00 | | |
| 5 | Ductos rigidos de 3/4" | ml | 495,00 | | |
| 6 | NYY de 2 mm² | ml | 1.485,00 | | |
| 7 | NYY de 4 mm² | ml | 2.475,00 | | |
| 8 | NYY de 50 mm2 | ml | 80,00 | | |
| 9 | Caja plastica de PVC | un | 172,00 | | |
| 10 | Curvas de PVC 90 | un | 48,00 | | |
| 11 | Cajas de paso rectangulares PVC | un | 39,00 | | |
| 12 | Bujes y arandelas | un | 410,00 | | |
| 13 | Llave TM de 1x16 A | un | 26,00 | | |
| 14 | Llave TM de 3x50 A | un | 2,00 | | |
| 15 | Llave TM de 1x10 A | un | 29,00 | | |
| 16 | Conexión de la barra de Tierra con el SPAT. | gl | 1,00 | | |
| 17 | Medidor digital de Tensión, Corriente y factor de potencia para las 3 fases. | gl | 1,00 | | |
| 18 | Bases para apoyo del tablero. | gl | 1,00 | | |
| 19 | Dispositivo de Proteccion DPS tipo VCL 4 x 45 kA-275 V | un | 4,00 | | |
| 20 | Indicaciones de control impresas en la contratapa. | gl | 1,00 | | |
| 21 | Conjunto Toma Corrientes Dobles de pared | gl | 79,00 | | |
| **33.2.7** | **AZOTEA** | | | | |
| 1 | Provisión y montaje del tablero. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Alimentación desde el tableros superior embutido en electroducto rígido. Según esquema unifilar y Logica de Tableros. | gl | 1,00 | | |
| 3 | Llave de un punto | un | 20,00 | | |
| 4 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x40 W | gl | 10,00 | | |
| 5 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 3x40 W | | 20,00 | | |
| 6 | Conjunto de iluminacion Fluorescente 2x20 W | | 5,00 | | |
| 7 | Ductos rigidos de 3/4" | ml | 442,00 | | |
| 8 | NYY de 2 mm² | ml | 1.485,00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 9 | NYY de 4 mm² | ml | 2.475,00 | | |
| 10 | NYY de 50 mm2 | ml | 100,00 | | |
| 11 | Caja plastica de PVC | un | 88,00 | | |
| 12 | Curvas de PVC 90 | un | 45,00 | | |
| 13 | Cajas de paso rectangulares PVC | un | 50,00 | | |
| 14 | Bujes y arandelas | un | 272,00 | | |
| 15 | Llave TM de 1x16 A | un | 16,00 | | |
| 16 | Llave TM de 3x125 A | un | 2,00 | | |
| 17 | Llave TM de 1x10 A | un | 16,00 | | |
| 18 | Conexión de la barra de Tierra con el SPAT. | gl | 1,00 | | |
| 19 | Medidor digital de Tensión, Corriente y factor de potencia para las 3 fases. | gl | 1,00 | | |
| 20 | Bases para apoyo del tablero. | gl | 1,00 | | |
| 21 | Dispositivo de Proteccion DPS tipo VCL 4 x 45 kA-275 V | un | 4,00 | | |
| 22 | Indicaciones de control impresas en la contratapa. | gl | 1,00 | | |
| 23 | Conjunto Toma Corrientes Dobles de pared | gl | 30,00 | | |
| **33.2.8** | **TABLEROS GENERALES** | | | | |
| 1 | Provisión del tablero general de Baja tension, Tablero, tablero de transferencia automatica. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Alimentación desde el tableros superior embutido en electroducto rígido. Según esquema unifilar y Logica de Tableros. | gl | 1,00 | | |
| 3 | Llaves TM según esquema unifilar. Incluye interconexión con las barras. | gl | 1,00 | | |
| 4 | Conexión de la barra de Tierra con el SPAT. | gl | 1,00 | | |
| 5 | Indicaciones de control impresas en la contratapa. | gl | 1,00 | | |
| 6 | Caños rígidos de 1" , en tiras de 3 metros | ml | 1.500,00 | | |
| 7 | Caños rígidos de 2" , en tiras de 3 metros | ml | 100,00 | | |
| **33.3** | **Provisión y montaje de bandeja porta cables y electro ductos para transporte de conductores.** | | | | |
| **1** | Bandejas porta cables, incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | gl | 1,00 | | |
| **33.4** | **Sistema de puesta a tierra. SPAT** | | | | |
| **33.4.1** | **Jaula de Faraday + Pararrayos** | | | | |
| 1 | Conductor de cobre desnudo de 35 mm² (Jaula de Faraday) | ml | 150,00 | | |
| 2 | Soporte de fijación para el anillo perimetral (cable de 35 mm²) | un | 150,00 | | |
| 3 | Pararrayos tipo Franklin modelo Blunt | un | 1,00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 4 | Caño galvanizado de 3/4" para mástil de pararrayos - tira de 6 metros | un | 1,00 | | |
| 5 | Soportes metálicos para fijación del mástil y del pararrayos | un | 3,00 | | |
| 6 | Punta de captación de 5/8" x 600 mm x 254 µm - niquelada | un | 22,00 | | |
| 7 | Soporte metálico para punta de capatación | un | 22,00 | | |
| 8 | Conductor de cobre desnudo de 35 mm² (Bajadas) | ml | 100,00 | | |
| 9 | Soporte de fijación para las bajadas (cable de 35 mm²) | un | 100,00 | | |
| 10 | Caño rígido de PVC para Bajada - tira de 3 metros | un | 4,00 | | |
| 11 | Jabalina de 5/8" x 2400 mm x 254 µm (alta camada de cobre) | un | 4,00 | | |
| 12 | Conductor de 50 mm² (contrapesos) | ml | 40,00 | | |
| 13 | Punto de unión con soldaduras exotérmica | un | 50,00 | | |
| 14 | Registro de inspeccion y mantenimiento de la PAT | un | 2,00 | | |
| 15 | Barra de cobre de 50x5x300 mm | un | 1,00 | | |
| 16 | Materiales menores de Instalación | gl | 1,00 | | |
| **33.4.2** | **PAT para Equipo Electronico Sensible** | | | | |
| 1 | Conductor de cobre desnudo de 50 mm² | ml | 20,00 | | |
| 2 | Jabalina de 5/8" x 2400 mm x 254 µm (alta camada de cobre) | un | 3,00 | | |
| 3 | Punto de unión con soldaduras exotérmica | un | 5,00 | | |
| 4 | Registro de inspeccion y mantenimiento de la PAT | un | 1,00 | | |
| 5 | Barra de cobre de 50x5x300 mm | un | 3,00 | | |
| 6 | Materiales menores de Instalación | gl | 1,00 | | |
| **33.4.3** | **PAT PARA INSTALACION ELECTRICA (PUESTO DE DISTRIBUCION y GRUPO GENERADOR)** | | | | |
| 1 | Conductor de cobre desnudo de 50 mm² | ml | 50,00 | | |
| 2 | Jabalina de 5/8" x 2400 mm x 254 µm (alta camada de cobre) | un | 1,00 | | |
| 3 | Punto de unión con soldaduras exotérmica | un | 3,00 | | |
| 4 | Registro de inspeccion y mantenimiento de la PAT | un | 1,00 | | |
| 5 | Barra de cobre de 50x5x300 mm | un | 2,00 | | |
| 6 | Materiales menores de Instalación | gl | 1,00 | | |
| **33.5** | **Provisión de un Transformador de 630kVA. 23.000/380/220V** | | 1,00 | | |
| **33.5.1** | **Provisión de un Generador (380/220V) de 300kVA. Incluye Cabina insonorizada. Colocado en la base de HºAº según plano.** | gl | 1,00 | | |
| 1 | Provisión del tablero. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Condutores. Interconexión con el tablero de transferencia y el generador. | gl | 1,00 | | |
| 3 | Llaves TM según esquema unifilar. Incluye interconexión con las barras. | gl | 1,00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 4 | Rele. Luces y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Según el plano de lógica de tableros. | gl | 1,00 | | |
| 5 | Condutores. Conexión de la barra de Tierra con el SPAT. | gl | 1,00 | | |
| 6 | Indicaciones de control impresas en la contratapa. | gl | 1,00 | | |
| **33.5.2** | **Provisión de un banco de capacitores de 120kVAr en 220/380V.** | | | | |
| 1 | Banco de Capacitores de 120 kVAr en 220/380V. Con todos sus accesorios para funcionamiento en 6 etapas automaticas como mínimo. | gl | 1,00 | | |
| 2 | Tablero de Mando del Banco. Medidor digital de Tensión, corriente, fp y potencia Reactiva. | gl | 1,00 | | |
| **33.6** | **Provisión de un Transformador Trifasico de Aislamiento** | | | | |
| 1 | Provisión de un transformador trifásico de aislamiento con pantalla electrostática de 30 kVA (factor K=13), para la alimentación eléctrica de las UPS del Data Center. | gl | 1,00 | | |
| | ***TOTAL INSTALACION ELECTRICA Y DE SEÑALES DEBILES*** | | | | |
| **34** | ***INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS*** | | | | |
| 34.1 | Panel Central de control | | 1 | | |
| 34.2 | Detector termovelocimétrico | | 5 | | |
| 34.3 | Detector de humo/calor | | 143 | | |
| 34.4 | Pulsador manual compuesto | | 19 | | |
| 34.5 | Alarma acústica y visual | | 19 | | |
| 34.6 | Disyuntor diferencial | | 6 | | |
| 34.7 | Iluminación de emergencia | | 39 | | |
| 34.8 | Cartel direccionable "Salida de Emergencia" | | 38 | | |
| 34.9 | Cartel con membrete "Peligro Riesgo Eléctrico" | | 6 | | |
| 34.10 | Extintor de incendios Polvo Químico ABC de 4 Kg | | 28 | | |
| 34.11 | Extintor de Incendios CO2 de 6 kg | | 1 | | |
| 34.12 | Balde de Arena de arena fina de 15 Kg | | 2 | | |
| 34.13 | Extintor de Incendio Agua presurizada 10 lts | | 4 | | |
| 34.14 | Boca de incendio equipada | | 10 | | |
| 34.15 | Boca de incendio siamesa | | 1 | | |
| 34.16 | Instalación hidráulica | | 1 | | |
| 34.17 | Ventilador centrífugo 680 mm 3 HP | | 1 | | |
| | ***TOTAL INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS*** | | | | |
| **35** | ***PROVISION E INSTALCION DE AIRE ACONDICIONADO*** | | | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| **EQUIPOS** | | | | | |
| **1** | **AIRE ACONDICIONADO** | | | | |
| 1.1 | Unidad Enfriadora de Agua de 120 TR | un | 2 | | |
| 1.2 | Unidad Manejadora de Aire vertical, de 52,75 Kw, 3.000 cfm (50% AE) | un | 2 | | |
| 1.3 | Unidad Manejadora de Aire vertical, de 52,75 Kw, 6.000 cfm | un | 1 | | |
| 1.4 | Fan Coil tipo piso/techo , de 14,50 Kw | un | 2 | | |
| 1.5 | Fan Coil tipo piso/techo , de 10,50 Kw | un | 13 | | |
| 1.6 | Fan Coil tipo casette, de 10,50 Kw | un | 17 | | |
| 1.7 | Fan Coil tipo piso/techo , de 8,80 Kw | un | 1 | | |
| 1.8 | Fan Coil tipo casette, de 8,80 Kw | un | 3 | | |
| 1.9 | Fan Coil tipo piso/techo , de 7,15 Kw | un | 29 | | |
| 1.10 | Fan Coil tipo casette, de 7,15 Kw | un | 26 | | |
| 1.11 | Fan Coil tipo piso/techo , de 5,30 Kw | un | 8 | | |
| 1.12 | Fan Coil tipo casette, de 5,30 Kw | un | 9 | | |
| 1.13 | Fan Coil tipo casette, de 3,50 Kw | un | 7 | | |
| 1.14 | Bomba de agua para 166 m3/h, 25 mca. Secundaria | un | 2 | | |
| 1.15 | Bomba de agua para 66 m3/h, 10 mca. Primaria | un | 3 | | |
| 1.16 | Válvula Combinada, regulación, cierre y retención de 6" | un | 2 | | |
| 1.17 | Guía de Succión con Filtro de 6" | un | 2 | | |
| 1.18 | Válvula Combinada, regulación, cierre y retención de 4" | un | 3 | | |
| 1.19 | Guía de Succión con Filtro de 4" | un | 3 | | |
| 1.20 | Variador de frecuencia para las bombas del circuito secundario | un | 1 | | |
| 1.21 | Válvulas motorizadas de tres vías de 11/2" | un | 3 | | |
| 1.22 | Válvulas motorizadas de tres vías de 1" | un | 18 | | |
| 1.23 | Válvulas motorizadas de tres vías de 3/4" | un | 15 | | |
| 1.24 | Válvulas motorizadas de dos vías de 1" | un | 18 | | |
| 1.25 | Válvulas motorizadas de dos vías de 3/4" | un | 64 | | |
| 1.26 | Válvulas de balanceo, con regulacion numerada | | | | |
| 1.27 | Válvulas de balanceo de 4" de diametro | un | 6 | | |
| 1.28 | Válvulas de balanceo de 3" de diametro | un | 2 | | |
| 1.29 | Válvulas de balanceo de 2 1/2" de diametro | un | 3 | | |
| 1.30 | Llaves selectoras de velocidad | un | 120 | | |
| 1.31 | Termostatos para sistema de control UMAS | un | 5 | | |
| 1.32 | Termostatos para sistema de control equipos Fan Coil | un | 120 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| | | | | | |
| **2** | **VENTILACIÓN FORZADA** | | | | |
| 2.1 | Extractor Axial con persiana de gravedad 160 m3/h, 0 mm c.a. | un | 39 | | |
| 2.2 | Extractor helicoidal tubular 500 m3/h, 4 mm c.a. | un | 2 | | |
| 2.3 | Extractor helicoidal tubular 500 m3/h, 6 mm c.a. Cocina | un | 3 | | |
| 2.4 | Extractor helicoidal tubular 6750 m3/h, 10 mm c.a. | un | 1 | | |
| 2.5 | Extractor helicoidal tubular 250 m3/h, 0 mm c.a. | un | 12 | | |
| 2.6 | Extractor helicoidal tubular 300 m3/h, 0 mm c.a. | un | 10 | | |
| | | | | | |
| **MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA** | | | | | |
| **1** | **SUB - SUELO** | | | | |
| **1.1** | **Aire Acondicionado** | | | | |
| 1.1.1 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm, con aislación | ml | 12 | | |
| 1.1.2 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm, con aislación | ml | 40 | | |
| 1.1.3 | Llave de paso de media vuelta de 3" | un | 2 | | |
| 1.1.4 | Llave de paso de media vuelta de 1" | un | 6 | | |
| 1.1.5 | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1 | | |
| 1.1.6 | Alzamiento de equipos | gl | 1 | | |
| 1.1.7 | Conexiones de Fan Coils | un | 2 | | |
| 1.1.8 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **2** | **PLANTA BAJA** | | | | |
| **2.1** | **Aire Acondicionado** | | | | |
| 2.1.1 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 75mm, con aislación | ml | 60 | | |
| 2.1.2 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm, con aislación | ml | 48 | | |
| 2.1.3 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm, con aislación | ml | 40 | | |
| 2.1.4 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm, con aislación | ml | 20 | | |
| 2.1.5 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm, con aislación | ml | 48 | | |
| 2.1.6 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm, con aislación | ml | 88 | | |
| 2.1.7 | Llave de paso de media vuelta de 3" | un | 2 | | |
| 2.1.8 | Llave de paso de media vuelta de 1" | un | 6 | | |
| 2.1.9 | Llave de paso de media vuelta de 3/4" | un | 30 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 2.1.10 | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1 | | |
| 2.1.11 | Alzamiento de equipos | gl | 1 | | |
| 2.1.12 | Conexiones de Fan Coils | un | 18 | | |
| 2.1.13 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| 2.1.14 | **Ventilación Forzada** | | | | |
| 2.1.15 | Ductos de chapa galvanizada | ml | 40 | | |
| 2.1.16 | Rejas de extracción | un | 18 | | |
| 2.1.17 | Conexión y puesta en marcha de extractores | un | 8 | | |
| 2.1.18 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **3** | **PRIMER PISO** | | | | |
| **3.1** | **Aire Acondicionado** | | | | |
| 3.1.1 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 90mm, con aislación | ml | 80 | | |
| 3.1.2 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 75mm, con aislación | ml | 60 | | |
| 3.1.3 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm, con aislación | ml | 24 | | |
| 3.1.4 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm, con aislación | ml | 48 | | |
| 3.1.5 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm, con aislación | ml | 32 | | |
| 3.1.6 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm, con aislación | ml | 248 | | |
| 3.1.7 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm, con aislación | ml | 32 | | |
| 3.1.8 | Llave de paso de media vuelta de 4" | un | 2 | | |
| 3.1.9 | Llave de paso de media vuelta de 1" | un | 32 | | |
| 3.1.10 | Llave de paso de media vuelta de 3/4" | un | 20 | | |
| 3.1.11 | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1 | | |
| 3.1.12 | Alzamiento de equipos | gl | 1 | | |
| 3.1.13 | Conexiones de Fan Coils | un | 26 | | |
| 3.1.14 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **3.2** | **Ventilación Forzada** | | | | |
| 3.2.1 | Ductos de chapa galvanizada | ml | 8 | | |
| 3.2.2 | Rejas de extracción | un | 5 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 3.2.3 | Conexión y puesta en marcha de extractores | un | 12 | | |
| 3.2.4 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **4** | **SEGUNDO PISO** | | | | |
| **4.1** | **Aire Acondicionado** | | | | |
| 4.1.1 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 90mm, con aislación | ml | 68 | | |
| 4.1.2 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 75mm, con aislación | ml | 48 | | |
| 4.1.3 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm, con aislación | ml | 40 | | |
| 4.1.4 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm, con aislación | ml | 20 | | |
| 4.1.5 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm, con aislación | ml | 24 | | |
| 4.1.6 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm, con aislación | ml | 72 | | |
| 4.1.7 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm, con aislación | ml | 268 | | |
| 4.1.8 | Llave de paso de media vuelta de 4" | un | 2 | | |
| 4.1.9 | Llave de paso de media vuelta de 1" | un | 8 | | |
| 4.1.10 | Llave de paso de media vuelta de 3/4" | un | 54 | | |
| 4.1.11 | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1 | | |
| 4.1.12 | Alzamiento de equipos | gl | 1 | | |
| 4.1.13 | Conexiones de Fan Coils | un | 31 | | |
| 4.1.14 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **4.2** | **Ventilación Forzada** | | | | |
| 4.2.1 | Ductos de chapa galvanizada | ml | 8 | | |
| 4.2.2 | Rejas de extracción | un | 5 | | |
| 4.2.3 | Conexión y puesta en marcha de extractores | un | 20 | | |
| 4.2.4 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **5** | **TERCER PISO** | | | | |
| **5.1** | **Aire Acondicionado** | | | | |
| 5.1.1 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 90mm, con aislación | ml | 90 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 5.1.2 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 75mm, con aislación | ml | 80 | | |
| 5.1.3 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm, con aislación | ml | 48 | | |
| 5.1.4 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm, con aislación | ml | 48 | | |
| 5.1.5 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm, con aislación | ml | 32 | | |
| 5.1.6 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm, con aislación | ml | 88 | | |
| 5.1.7 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm, con aislación | ml | 280 | | |
| 5.1.8 | Llave de paso de media vuelta de 4" | un | 2 | | |
| 5.1.9 | Llave de paso de media vuelta de 1" | un | 14 | | |
| 5.1.10 | Llave de paso de media vuelta de 3/4" | un | 44 | | |
| 5.1.11 | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1 | | |
| 5.1.12 | Alzamiento de equipos | gl | 1 | | |
| 5.1.13 | Conexiones de Fan Coils | un | 29 | | |
| 5.1.14 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **5.2** | **Ventilación Forzada** | | | | |
| 5.2.1 | Ductos de chapa galvanizada | ml | 10 | | |
| 5.2.2 | Rejas de extracción | un | 7 | | |
| 5.2.3 | Conexión y puesta en marcha de extractores | un | 21 | | |
| 5.2.4 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **6** | **AZOTEA** | | | | |
| **6.1** | **Aire Acondicionado** | | | | |
| 6.1.1 | Ductos de chapa galvanizada con aislación para manejadoras | ml | 50 | | |
| 6.1.2 | Rejas y difusores para distribución y retorno de aire | gl | 1 | | |
| 6.1.3 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 90mm, con aislación | ml | 48 | | |
| 6.1.4 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 75mm, con aislación | ml | 48 | | |
| 6.1.5 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm, con aislación | ml | 48 | | |
| 6.1.6 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm, con aislación | ml | 24 | | |
| 6.1.7 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm, con aislación | ml | 8 | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 6.1.8 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm, con aislación | ml | 58 | | |
| 6.1.9 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm, con aislación | ml | 80 | | |
| 6.1.10 | Llave de paso de media vuelta de 4" | un | 2 | | |
| 6.1.11 | Llave de paso de media vuelta de 3" | un | 2 | | |
| 6.1.12 | Llave de paso de media vuelta de 2 1/2" | un | 6 | | |
| 6.1.13 | Llave de paso de media vuelta de 1" | un | 14 | | |
| 6.1.14 | Llave de paso de media vuelta de 3/4" | un | 12 | | |
| 6.1.15 | Cañerías de drenaje en PVC soldable | un | 12 | | |
| 6.1.16 | Alzamiento de equipos | gl | 1 | | |
| 6.1.17 | Conexiones de Fan Coils | un | 13 | | |
| 6.1.18 | Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire | un | 3 | | |
| 6.1.19 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **6.2** | **Ventilación Forzada** | | | | |
| 6.2.1 | Ductos de chapa galvanizada | ml | 2 | | |
| 6.2.2 | Rejas de extracción | un | 4 | | |
| 6.2.3 | Conexión y puesta en marcha de extractores | un | 6 | | |
| 5.2.4 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **7** | **SALA DE MAQUINAS SOBRE AZOTEA Y MONTANTES DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO** | | | | |
| 7.1 | Cañería de hierro galvanizado de 6", con aislación especial para exterior. | ml | 60 | | |
| 7.2 | Cañería de hierro galvanizado de 4", con aislación especial para exterior. | ml | 48 | | |
| 7.3 | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 110mm, con aislación especial para exterior. | ml | 44 | | |
| 7.4 | Válvula mariposa de 6" | un | 4 | | |
| 7.5 | Llave de paso esférica de media vuelta de 4" | un | 7 | | |
| 7.6 | Unión flexible de 4" | un | 4 | | |
| 7.7 | Termómetros digitales | un | 5 | | |
| 7.8 | Manómetros para baja presión, glicerina | un | 5 | | |
| 7.9 | Flow switch | un | 2 | | |
| 7.10 | Colector, tubo de hierro negro de 10", con aislación | gl | 1 | | |
| 7.11 | Tanque de expansión, 500 l, de fibra de vidrio, con accesorios | gl | 1 | | |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

| ITEM | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALORES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| 7.13 | Caño de propileno soldable por termofusión de 90 mm desde el tanque de expansión hasta el colector | ml | 25 | | |
| 7.15 | Alzamiento de equipos con grúa | gl | 1 | | |
| 7.16 | Provisión y montaje de tablero eléctrico para chillers y bombas: gabinete, disyuntor, contactores, otros dispositivos para mando y monitoreo, puesta a tierra | gl | 1 | | |
| 7.17 | Provisión y montaje de banco de capacitores en tablero eléctrico para chillers y bombas | gl | 1 | | |
| 7.18 | Conexiones de chillers | un | 2 | | |
| 7.19 | Conexiones de bombas | un | 5 | | |
| 7.20 | Materiales menores | gl | 1 | | |
| 7.21 | Puesta en marcha y pruebas del sistema | gl | 1 | | |
| 7.22 | Limpieza y tratamiento del agua del sistema | gl | 1 | | |
| | | | | | |
| **8** | **SALA DE CONTROL Y OTROS** | | | | |
| 8.1 | Provisión y montaje del sistema de supervisión electrónica de los equipos de climatización, según especificaciones. | gl | 1 | | |
| 8.2 | Provisión e instalación de software original que permite diagnosticar y manejar el conjunto chillers, bombas, manejadoras y fan coils | gl | 1 | | |
| 8.3 | Provisión de computadora personal con accesorios según especificaciones; software original del sistema operativo Windows 7 64 bit. | un | 1 | | |
| 8.4 | Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 1.000VA para PC | un | 1 | | |
| 8.5 | Manuales de operación y mantenimiento en idioma español | gl | 1 | | |
| 8.6 | Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema | gl | 1 | | |
| | ***TOTAL PROVISION E INSTALCION DE AIRE ACONDICIONADO*** | | | | |
| **TOTAL GENERAL (IVA INCLUÍDO)** | | | | | |