MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY

INTENDENCIA MUNICIPAL

FUNDADA EL 21 DE ABRIL DE 2008

RUC 80054116-2

Tebicuary, 06 de Noviembre de 2020

Señor
Proveedor del Estado
PROTOTIPO S.A
Presente:

Me dirijo a usted a los efectos de solicitar presupuesto para el proyecto a ser ejecutado por la Municipalidad de Tebicuary "Monumento de Bienvenida y señalética para la ciudad de Tebicuary".

Se adjuntan a la presente nota las siguientes documentaciones para su mejor análisis en la fijación de los precios:

1- Planos y Planillas de la obra a ser ejecutada
2- Cómputos métricos
3- Especificaciones Técnicas

Los presupuestos pueden ser remitidos a la siguiente dirección de correo electrónico: uocmunitebicuary@gmail.com

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

Lic. Ninfa Yolanda Lopez Orella
Jefa de la U.O.C.

RECIBIDO 10/11/2020

PROTOTIPO PARAGUAY S.A

Escaneado con CamScanner

PROTOTIPO

Santiago 833 c/ Enrique S. Lopez.
Asunción - Paraguay
Website: www.prototipopy.com
Phone: +595 981 506 858

PRESUPUESTO

FECHA	23/Nov/20
PRESU#	
VÁLIDO HASTA	30/Nov/20

INFORMACION DEL CLIENTE

Atn:
(empresa) **Municipalidad de Tebicuary**
Dirección:
Asunción - Paraguay
RUC:

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Unid Medida	CANT.	SIN IVA	TOTAL CON IVA
Corporeas TEBICUARY				
Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.500.000	1.500.000
Preparación del terreno(limpieza inicial)	m2	30,00	25.000	750.000
Nivelación de terreno con maquinarias	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
Aislación hidrófuga en U para nivelación	ml	9,00	42.000	378.000
Cimiento de (PBC) pierdra bruta colocada	m3	1,00	420.000	420.000
Excavación para manual para platea de H°A°	m3	3,00	70.000	210.000
Mamposteria de elevación de ladrillos prensados a máquina (todas las fachadas a la vista) de 0,15 m de ancho	m2	8,80	200.000	1.760.000
Manposteria de ladrillos comunes de 0,15m p/ borde de plataforma	m2	4,50	185.000	832.500
Basamento de Hormigon armado de 0,20m de espesor	m3	4,90	1.800.000	8.820.000
Alisada de cemento	m2	21,00	50.000	1.050.000
Fratachado de alisada para termiación lisa	m2	21,00	25.000	525.000
Limpieza de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
Instalacion electrica	gl	1	4.000.000	4.000.000

PROTOTIPO PARAGUAY S.A.

Escaneado con CamScanner

PROTOTIPO

Parte superior del Monumento. Fabricación de letras Corporeas chapa galvanisada N° 20, DE 5,00 X 0,70 **TEBICUARY** con Pintura antioxido y pintura electroestatica, base de soporte de caño cuadrado de 100x100 pared de 2mm. Laterales del Monumento Corporea en chapa galvanizada N° 20 - Engranaje (dos unidades de 1,10 X 1,10m) con Pintura antioxido y pintura electroestatica, y en la parte central del monumento iran tiras de caño IPN con tiras de madera que haran alusión a las guias del tren mas letras corporea **CAPITAL DEL AZUCAR (CHAPA N° 20)** 2,20 X 0,30. Incluye iluminación con 4 reflectores led de 400w, jaula protectora y conexión electrica subterranea.	gl	1	42.000.000	42.000.000
Corporreo de chapa galvanizada N° 20, DE 3,50 X 0,60 con Pintura antioxido y pintura electroestatica, mas iluminacion difusa con modulos leds y fuente de alimentacion de 20v. **Polideportivo Municipal Don Juan Bosch** con instalacion. Fabricacion de base para corporeas en estructura metalca de caño 30x30 revestido de ACM negro de 4mm frente, espalda y laterales plegado en medidas: 4,20x1,80x,15cm y dos pilares de caño cuadrado 100x100, masisado al suelo y cargado de cemento. Incluye instalacion.	GL	1	40.000.000	40.000.000
Fabricacion de señaletica de calle con poste metalico de 2", mas 4 chapas num 20 que conforman nombre de calles en medida: 0,75x0,35 y direccion de calle Flechas en medida: 0,35x0,35, en la parte superior contempla una caja de enchapada triangular en medida 0,40x0,40m para publicidad. pintura negra electroestatica. Incluye instalacion mazisada al suelo con triturada y cemento.	unitario	20	1.400.000	28.000.000
			TOTAL	**135.745.500**

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Forma de pago:
2. Plazo de entrega: a definir
3. GARANTIA,todos los productos tienen garantía hasta el momento de la entrega, fallas de fábrica, y si no se cumplen de alguna manera las especificaciones acordados con el cliente.

En caso de no darse estas situaciones, no nos hacemos responsables por daños o fallas por mala utilización

PROTOTIPO PARAGUAY S.A.

Escaneado con CamScanner