"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

MANTENIMIENTO EDILICIO - PENITENCIARIA DE ENCARNACION

		REPARACION DE SSHH EN PABELLONES		
Nº		DESCRIPCION	UNID.	CANT.
	CODIGO	***TRABAJOS PRELIMINARES***		
		Demoliciones varias		
1	72103003-001	Demolicion de revoques en esctores afectados	m2	200,00
2	72103003-001	De piso y contrapiso	m^2	200,00
3	72103003-001	Desmonte de cañerias de agua corriente y desagues cloacales averiados de baños en pabellones	un	25,00
4	72103003-001	Sacar artefactos sanitarios	un	25,00
		AISLACIÓN HIDROFUGA		
		Horizontal		
5	72131601-006	De rebaje de losa para baños de celdas con mortero hidrofugo y pintura asfaltica	m^2	250,00
		Vertical		
6	72131601-006	Azotada hidrófuga - área de reparacion de cañerìas de bajadas de baños en pabellones	m^2	200,00
		CONTRAPISOS		
7	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes en área de baños de celdas	m^2	250,00
		REVOQUES		
8	72131601-008	De paredes en área de reparación de cañerias en pabellones	m^2	150,00
		PISOS		
9	72131601-009	Alisada de cemento en área de baños de celdas	m^2	250,00
		INSTALACIÓN SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS		
		Desague para baños		
10	72102303-998	Completo - Frio solo - instalación de agua corriente y desagües cloacales	un	25,00
11	72102304-002	Colocación de artefactos sanitarios: piletas para Baños de pabellones	un	25,00
12	72102304-002	Colocación de artefactos sanitarios silla turca para baños de pabellones	un	25,00
13	72102304-002	Colocación de ducha en baños de pabellones	un	25,00
14	72102304-002	Cañeria de bajadas para baños PVC ø 100 mm	ml	120,00
15	72102304-007	Reparacion de registros cloacales de 60x60 tapa de Hº	un	25,00
16	72102304-007	Provision y colocacion de cañerias de 100 mm de desagues cloacales en sectores averiados	ml	100,00
17	72102304-007	Remosion, provision y colocacion de llaves de descarga de media vuelta de 1"	un	25,00
		ADECUACION DE COCINA - PLANTA BAJA		
		ABERTURAS METALICA Y DE MADERA		
18	72101903-001	Provision y colocacion de puerta placa de 0,80x2,10 m incluye herrajes y cerraduras	Un	2,00

19	72101903-001	Provision y colocacion de puerta placa de 0,50x2,10 m incluye herrajes y cerraduras	Un	2,00
20	72101903-001	Provision y colocacion de puertita metalica enchapada en mesada de cocina de 0,65x1,00 m incluye herrajes y cerraduras	Un	13,00
		REPARACIONES VARIAS		
21	72103003-001	Demolicion de azulejos en mesada	m2	8,60
22	72102503-001	Provision y colocacion de azulejos blancos 15 x 15 cm en sector averiado de mesada	m2	8,60
23	72102508-999	Reparacion de bordes de madera de (1,5 X2) en mesada exisente.	ml	15,00
		PINTURA		
24	72131601-012	Pintura al agua de losa de techo color blanco con tratamiento previo, incluye vigas	m2	85,00
25	72131601-012	Pintura al agua de paredes color beige con tratamiento previo en planta baja	m2	125,00
26	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintetico color beige	m2	5,00
27	72131601-012	Pintura de puertita metalica de mesada al sintetico	m2	9,00
28	72131601-012	Pintura de campana metalica conductor de humo	m2	26,00
		INSTALACION ELECTRICA		
29	72102201-003	Provision y colocacion de toma corriente especial tipo Shuco	Un	4,00
30	72102201-003	Provision y colocacion de toma corriente universal	Un	2,00
31	72102201-003	Provision y colocacion de extractor de aire industrial electrico con motor de 1 HP	Un	3,00
32	72102201-003	Provision y colocacion de equipo completo fluorescente de 3x40 W con rejilla difusora de luz	Un	6,00
33	72131601-013	Limpieza final de la obra	Un	1,00
		TOTAL		