San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81
www.municipalidaddesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

1. PLANILLA COMPUTO METRICO

CODIGO DE CATALOGO 72102802-005
REPARACIONES VARIAS EN BAÑO TIPO MEC DE 4,40 X 6,15 MTS.-

Nº	Descripción del Rubro	Computo	
		Un	Cant.
1.	Trabajos Preliminares		
1.1	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	22,13
1.2	Demolición de azulejos en piso y pared en zona de minguitorio corrido	gl	1,00
1.3	Retiro de cañería de agua corriente en zona de minguitorio corrido	gl	1,00
1.4	Retiro de puertas de madera en boxes de baño	un	5,00
2.	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	26,28
3.	Piso Alisado de Cemento	m2	22,13
4.	Piso Cálcareo	m2	4,15
5.	Aberturas de madera:		
5.1	b- Para boxes enchapados con fórmica	m2	5,00
6.	Pintura		
6.1	a- De paredes con látex interior / exterior	m2	114,00
6.2	d- De abertura de madera con esmalte sintético	m2	10,50
6.3	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	7,00
6.4	h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	43,00
7.	Revestimientos		
7.1	a- azulejo	m2	9,00
8.	Vidrios Dobles	m2	1,00
9.	Instalación eléctrica		
9.1	Tablero Seccional con llaves termomagnéticas	gl	1,00
9.2	Artefacto de iluminación de 1x40W	un	9,00
10.	Instalación Sanitaria		
10.1	Instalación de agua corriente en minguitorio individual	un	3,00
10.2	Instalación de desagüe cloacal en minguitorio individual, hasta el primer registro existente	un	3,00
10.3	Provisión y colocación de minguitorios individuales con griferías	un	3,00
10.4	Tapa para inodoro	un	6,00
10.5	Cisterna para inodoros con conexión flexible	Un	6,00
10.6	Ducha Eléctrica	un	1,00
10.7	Canilla para lavatorio y conexiones flexibles	un	6,00

LOTE N° 2 **ESCUELA BASICA N° 702 "SAN IGNACIO DE LOYOLA"**

CODIGO DE CATALOGO 72102802-003

REPARACIONES VARIAS EN BLOQUE DE 1 AULA y BAÑO DE PREESCOLAR

Nº	Descripción del Rubro	Computo	
		Un	Cant
A	**AULA**		
1	Demoliciones		
1.1	De piso y contrapiso existente	m2	23,95
2	Relleno y Compactación	m2	5,00
3	Contrapiso de cascotes esp:0,07m	m2	23,95
4	Piso Cálcareo de 0,20x0,20m.	m2	23,95
5	Zócalo Cálcareo	ml	19,60
6	Reparación de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z	ml	6,00
7	Pintura		
7.1	Pintura de paredes con látex interior/exterior	m2	80,00
7.2	Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas, h: 1,20m	m2	31,20
7.3	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	m2	6,76
7.4	Pintura de ventanas metálicas con esmalte sintético	m2	8,32
7.5	Pintura de techo maderamen con esmalte sintético y tejuelitas con látex	m2	23,95
B	**BAÑOS PREESCOLAR**		
1	Demoliciones		
1.1	De piso y contrapiso existente	m2	17,00
1.2	De Lavatorio corrido y griferías, incluye retiro de desagüe cloacal	gl	1,00
1.3	De azulejos existentes	m2	30,30
1.4	Retiro de Inodoros con cisterna alta, incluye retiro de desagüe cloacal	un	4,00
1.5	Retiro de ventana metálica	un	1,00
2	Relleno y Compactación	m3	8,00
3	Revoque interior de paredes	m2	15,00
4	Contrapiso de cascotes esp:0,07m	m2	17,00
5	Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	m2	17,00
6	Revestimiento de paredes con azulejos	m2	38,90
7	Cielorraso de PVC, altura a colocar 3,50m	m2	17,00
8	Instalación de desagüe cloacal de cuatro inodoros, cuatro lavatorios y una ducha	gl	1,00
9	Instalación de agua corriente para una ducha	gl	1,00
10	Provisión y colocación de artefactos sanitarios, incluye cuatro lavamanos chicos, cuatro inodoros chicos con cisterna alta, una ducha eléctrica, cuatro portarollos y cinco jaboneras, incluye griferías	gl	1,00
11	Instalación Electrica		
11.1	Boca de Ducha Eléctrica	bc	1,00
11.2	Boca de Luces	bc	3,00
11.3	Provisión y colocación de Artefactos de iluminación de 2x40W de embutir en el cielorraso de PVC	un	3,00
12	Provisión y colocación de ventana de 1,30x0,60m corrediza de vidrio templado de 8mm	m2	0,78
13	Provisión y colocación de mampara divisoria de vidrio templado de 10mm en ducha	m2	3,30
14	Pintura		
14.1	Pintura de paredes con látex interior/exterior	m2	57,25
14.2	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	m2	22,04

LOTE N° 3 **ESCUELA BASICA N° 7654 "INDIA JULIANA" COMPAÑÍA SANTA RITA"**

CODIGO DE CATALOGO 72101703-007 Construcción de Cerco Perimetral con Portón de Hierro			
		Computo	
Nº	**Descripción del Rubro**	**Un**	**Cant.**
1	Cerco Perimetral, Postes de HºAª de alt: 2,80m, cada 3,00m, anclados en Hº Ciclopeo, muro inferior de piedra y mampostería de nivelación de ladrillo común, malla metálica de 2"x2" con tres hileras de alambre galvanizado Nº9 y en el extremo con tres hileras de alambre de púa	ml	220,80
2	Portón de Acceso vehicular de 3,00x2,10m, según detalle tipología MEC	un	1,00
3	Portón de Acceso Peatonal de 1,00x2,00m, según detalle de tipología MEC	un	1,00