Se realizará la reparación y mantenimiento de quince (15) kilómetros; dividas en secciones, es decir partes de los tramos camineros vecinales que unen las compañías del distrito, comprendidos entre las siguientes:

Localidad de Gral. José E. Díaz – Compañía Ybycu'i – Compañía Puerto Itá
Localidad de Gral. José E. Díaz – Compañía Campamento Cué
Localidad de Gral. José E. Díaz Ruta IV – Paso de Patria
Compañía Loma Guazú – Compañía Loma'i
Compañía Loma Guazú – Compañía Loma Rincón
Compañía Loma Guazú – Velázquez Cué
Compañía Yuquerí – Compañía Puesto Torres

Los trabajos serán realizados de acuerdo a los rubros especificados en la siguiente planilla:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINEROS VECINALES COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	72131701-011	Nivelación de superficie de caminos para quitar materiales deslizantes.	km	15		
2	72131701-011	Nivelación profunda de caminos para eliminar baches y rodaduras.	km	15		
3	72131701-011	Eliminación de secciones fangosas con rellenado.	M3	360		
4	72131701-011	Levantamiento y regularización de caminos.	km	15		
5	72131701-011	Reposición de afirmado.	km	15		
6	72131701-011	Reconformación de la plataforma existente.	km	16		
7	72131701-011	Nivelación y conformación de caminos para mantener patrones de drenajes.	km	15		
8	72131701-011	Limpieza de canal debajo de los puentes, de tierra y vegetación.	un	15		
9	72131701-011	Cuneteadas de caminos.	km	15		
TOTAL OFERTA						