REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE
PROMOCIÓN PROFESIONAL

PLIEGO DE BASES
Y
CONDICIONES

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 03/2017

"SERVICIOS DE ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES – PLURIANUAL - AD REFERENDUM"

ID N° 335.350

ADENDA 01

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

Asunción, 05 de septiembre de 2017

El Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP, comunica a las empresas interesadas en participar del llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA SEDES DEL SNPP – AD REFERENDUM"- ID N° 334.363, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas (Art. 4° de la Ley N° 2051/03), la siguiente modificación:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

2. Especificaciones Técnicas

SNPP/YATYTAY
MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 300 KVA

Los trabajos consiste en la instalación de un Transformador de 300 kva, el Transformador será suministrado por el SNPP.
El transformador está prevista para futura ampliaciones y prever limitar la carga a la potencia de contratada mínima de 100 kw en forma temporal.
Por otro lado se debe gestionar en la ANDE la instalación de un Equipo de Medición En M.T., Consulta Previa, y presentación de la SAE, previendo todos los gastos de pago a ANDE.
En efectos se debe gestionar en la ANDE remita el proyecto de la línea Publica que consiste en 2 curva de 90 °, con una extensión de línea Aérea de M.T. de 230 mts.
Prever un Banco de condensador del tipo Automático, tipo anti lluvia para intemperie a ser instalado en el predio del PD 300 KVA, los capacitores, Regulador automático (cerebro), contactores y disyuntores debe ser del tipo Europeo.
Tablero General, los disyuntores TM deben ser del tipo Europeo, prever reserva de lugar para futura ampliaciones, caja compacta tipo anti lluvia.
Alimentación eléctrica a los Bloques, debe ser del tipo subterráneo, prever cañería mts caño PEAD corrugado 110 mm, registro de mampostería de 100x100x0.80 mm, en la salida, intermedia y en la llegada.
El sistema de tierra debe ser del tipo malla con explosivo con Carga # 90 para soldadura cadweld Jabalina para puesta a tierra 5/8 x 2,40 m. conductores de cu desnudo de 50 mm2, todos los tableros y parte metálica debe estar aterrados.

Descripción	Especificaciones Técnicas
220 mts .EXTENSION DE LINEA DE M.T. AEREA DE M.T. Y ACOMETIDA DE AEREA. En la vía pública.	2(dos) MTDH 4 3(tres) MTDH 1 8 (ocho) MTDH5 2(dos) RMS1 12 Aislador polimérico de M.T. 9 Aislador de perno recto 23 Kv. 12 Alambre preformado de retención 12 Alambre preformado tope para 35 mm² 40 Arandela cuadrada 2"x2"x11/16 16 Bulón 5/8" x 4"

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

	16 Bulón 5/8" x 6 1/2" 10 Bulón 5/8" x 9" 660 Cable desnudo AL de 35 mm2 10 Cruceta de madera 3"x4"x2,40 m. 3 Conector a compresión AL-AL 16/35 mm² 3 Estribo para conexión 12 Guarda cabo 3/8" 20 Mano francesa p/ poste de H° A° 12 Perno para separador 5/8"x16" 9 Perno p/ aislador 3/4"x 11". 3 Prensa línea viva 3 Seccionador fusible M.T. 3 Fusible MT 15 A 2 Poste de Hª A ª de 12/300 Norma ANDE 3 Poste de Hª A ª de 12/200 Norma ANDE 5 Cimentación poste 12 Tuerca ojal 5/8". 2 Aislador para rienda de MT 4 Cabo de acero 3/8". 1 Perno ojal 5/8"x8" 4 Preformado para cabo de acero 3/8" 1 Tronco de anclaje MT 0,2 m x 1,20 m 1 Varilla de anclaje 5/8" x 2,10 m 5 Cimentación poste 1 Accesorios menores 1 Gestión de ANDE y Pago refuerzo de línea. 1 Gbl Vehículo y grúa 1 Gbl MANO DE OBRA , oficiales electricistas,
MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE AEREO 300 KVA	EN PORTICO SOBRE HIERRO U N° 16 CON POSTE REFORZADO 12/500 PARA SOPORTAR PESO EQUIPO DE MEDICION MT DE ANDE. 3 Aislador de perno recto 23 Kv. 3 Alambre preformado tope para 35 mm² 10 Arandela cuadrada 2"x2"x11/16 4 Bulón 5/8" x 4" 4 Bulón 5/8" x 6 1/2" 4 Bulón 5/8" x 9" 25 Cable desnudo AL de 35 mm2 40 Cable desnudo cu 25 mm2 2 Caño plástico 100 mm 4 Cruceta de madera 3"x4"x3,0 m. 3 Conector a compresión AL-AL 16/35 mm² 3 Estribo para conexión 4 Mano francesa p/ poste de H° A° 6 Perno para separador 5/8"x16" 3 Perno p/ aislador 3/4"x 11". 3 Prensa linea viva 3 Seccionador fusible M.T. 3 Fusible MT 15 A 1 Poste de Hª A ª de 12/300 Norma ANDE 2 hierro U N° 12 3 Descargadores 49 Cable Nyy 1x240 mm2 28 Terminales cu 240 mm 10 Banda de acero de 5/8"

	10 Hebilla para banda de acero 5/8" 2 Cabo de acero 3/8". 4 Carga # 90 para soldadura cadweld 4 Jabalina para puesta a tierra 5/8 x 2,40 m. 1 Tablero para medidor 12 Cable mando 12x2,5 mm2 1 Cimentación poste 1 Accesorios menores
TABLERO PRINCIPAL Y DISTRIBUCION	Tipo antilluvia. IP 54 1 Tablero 1300x400x600 1 Llave TM 3x500 A. Regulable. 4 Llave TM 3x100 A. 2 Llave TM 3x150 A. 3 Barra de cobre 10x50 cm 1 Barra de cobre 5x50 cm 8 Aislador de barra para 500 A 1 Accesorios menores 1 materiales menores 1 Sistema de soporte Vehículo liviano MANO DE OBRA , oficiales electricistas,
ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA A BLOQUES	Línea subterránea 100 3 salida Cable NYY 4x35 mm2 (3x100 A) 80 Excavación de zanja x 1mts profundidad 80 Protección mecánica. Loseta. 80 colchón de Arena 4 Pinza de retención p/ pres. 4x35 mm2 5 Pinza de suspensión con gancho de suspensión 8 Conector a compresión AL/Cu 50/50 20 Cablecanal 40x40 4 Registro de 0.40x0.40x0,80 m 80 Caño pvc 100 mm x 6 m. 1 Accesorios menores 1 materiales menores 1 Sistema de soporte 2 Vehículo liviano MANO DE OBRA , oficiales electricistas, Ayudante
Provisión y Montaje de Banco de condensadores	De Potencia Reactiva armado y cableado en un Tablero Metálico BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 100 kvar 1 Regulador automático (cerebro) 1 Tablero 1900x600x600 1 Llave TM 3x250 A. Regulable 5 TM 3x50 A. 5 Contactor para capacitor de 20 kvar, 5 Capacitor de 20 kvar 100 Terminal ojal de cobre de 16 mm2 150 Terminal aislado tipo pino de 16 mm² 1 TC 500/5 A. 3 Barra de cobre de 30x5 mm 6 Aislador para barras BT para 400 A. 150 Cable TPR 3x4 mm²

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

	15	Cable NYY 1x120 mm²
	14	Terminal de cobre de 120 mm²
	1	Accesorios menores
		Sistema de barra
		Material menor
		MANO DE OBRA , oficiales electricistas, Ayudante
	100	Cable multifilar negro de 16 mm2
Gestión Ande	Refuerzo de línea Pago a ANDE	
PERIODO DE TRABAJO: 90 DÍAS CALENDARIO (en simultaneo), contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor adjudicado.		

SNPP/NUEVA ITALIA
MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 300 KVA

Los trabajos consiste en la instalación de un Transformador de 300 kva, **el Transformador será suministrado por el SNPP.**

El transformador está prevista para futura ampliaciones y prever limitar la carga a la potencia de contratada mínima de 100 kw en forma temporal.

Por otro lado se debe gestionar en la ANDE la instalación de un Equipo de Medición En M.T., Consulta Previa, y presentación de la SAE, previendo todos los gastos de pago a ANDE.

En efectos se debe gestionar que la ANDE remita el proyecto de la línea Publica que consiste en 4 curva de 90 °, con una extensión de línea Aérea de M.T. de 260 mts.

Prever un Banco de condensador del tipo Automático, tipo anti lluvia para intemperie a ser instalado en el predio del PD 300 KVA, los capacitores, Regulador automático (cerebro), contactores y disyuntores debe ser del tipo Europeo.

Tablero General, los disyuntores TM deben ser del tipo Europeo, prever reserva de lugar para futura ampliaciones, caja compacta tipo anti lluvia.

Alimentación eléctrica a los Bloques, debe ser del tipo subterráneo, prever cañería mts caño PEAD corrugado 110 mm, registro de mampostería de 0.40x0.40x0.50 m, en la salida, intermedia y en la llegada.

El sistema de tierra debe ser del tipo malla con explosivo con Carga # 90 para soldadura cadweld Jabalina para puesta a tierra 5/8 x 2,40 m. conductores de cu desnudo de 50 mm2, todos los tableros y parte metálica debe estar aterrados.

Descripción	Especificaciones Técnicas	
260 mts .EXTENSION DE LINEA DE M.T. AEREA DE M.T. Y ACOMETIDA DE AEREA. En la vía pública.	2(dos) MTDH 4	
	3(tres) MTDH 1	
	8 (ocho) MTDH5	
	2(dos) RMS1	
	12	Aislador polimérico de M.T.
	9	Aislador de perno recto 23 Kv.
	12	Alambre preformado de retención
	12	Alambre preformado tope para 35 mm²
	40	Arandela cuadrada 2"x2"x11/16
	16	Bulón 5/8" x 4"
	16	Bulón 5/8" x 6 1/2"
	10	Bulón 5/8" x 9"
	660	Cable desnudo AL de 35 mm2
	10	Cruceta de madera 3"x4"x2,40 m
	3	Conector a compresión AL-AL 16/35 mm²
	3	Estribo para conexión
	12	Guarda cabo 3/8"

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

	20 Mano francesa p/ poste de H° A° 12 Perno para separador 5/8"x16" 9 Perno p/ aislador 3/4"x 11". 3 Prensa línea viva 3 Seccionador fusible M.T. 3 Fusible MT 15 A 2 Poste de Hª A ª de 12/300 Norma ANDE 3 Poste de Hª A ª de 12/200 Norma ANDE 5 Cimentación poste 12 Tuerca ojal 5/8". 2 Aislador para rienda de MT 4 Cabo de acero 3/8". 1 Perno ojal 5/8"x8" 4 Preformado para cabo de acero 3/8" 1 Tronco de anclaje MT 0,2 m x 1,20 m 1 Varilla de anclaje 5/8" x 2,10 m 5 Cimentación poste 1 Accesorios menores 1 Gestión de ANDE y Pago refuerzo de línea. 1 Gbl Vehículo y grúa 1 Gbl MANO DE OBRA , oficiales electricistas,
MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE AEREO 300 KVA	EN PORTICO SOBRE HIERRO U N° 16 CON POSTE REFORZADO 12/500 PARA SOPORTAR PESO EQUIPO DE MEDICION MT DE ANDE. 3 Aislador de perno recto 23 Kv. 3 Alambre preformado tope para 35 mm² 10 Arandela cuadrada 2"x2"x11/16 4 Bulón 5/8" x 4" 4 Bulón 5/8" x 6 1/2" 4 Bulón 5/8" x 9" 25 Cable desnudo AL de 35 mm2 40 Cable desnudo cu 25 mm2 2 Caño plástico 100 mm 4 Cruceta de madera 3"x4"x3,0 m. 3 Conector a compresión AL-AL 16/35 mm² 3 Estribo para conexión 4 Mano francesa p/ poste de H° A° 6 Perno para separador 5/8"x16" 3 Perno p/ aislador 3/4"x 11". 3 Prensa linea viva 3 Seccionador fusible M.T. 3 Fusible MT 15 A 1 Poste de Hª A ª de 12/300 Norma ANDE 2 hierro U N° 12 3 Descargadores 49 Cable Nyy 1x240 mm2 28 Terminales cu 240 mm 10 Banda de acero de 5/8" 10 Hebilla para banda de acero 5/8" 2 Cabo de acero 3/8". 4 Carga # 90 para soldadura cadweld 4 Jabalina para puesta a tierra 5/8 x 2,40 m. 1 Tablero para medidor 12 Cable mando 12x2,5 mm2 1 Cimentación poste

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

	1 Accesorios menores
TABLERO PRINCIPAL Y DISTRIBUCION **Tipo anti lluvia. IP 54**	Tipo antilluvia. IP 54 1 Tablero 1300x400x600 1 Llave TM 3x500 A. Regulable. 4 Llave TM 3x100 A. 2 Llave TM 3x150 A. 3 Barra de cobre 10x50 cm 1 Barra de cobre 5x50 cm 8 Aislador de barra para 500 A 1 Accesorios menores 1 materiales menores 1 Sistema de soporte Vehículo liviano MANO DE OBRA , oficiales electricistas,
ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA A BLOQUES **Cable de alimentación del Tipo NYY CU**	Línea subterránea 100 3 salida Cable NYY 4x35 mm2 (3x100 A) 80 Excavación de zanja x 1mts profundidad 80 Protección mecánica. Loseta. 80 colchón de Arena 4 Pinza de retención p/ pres. 4x35 mm2 5 Pinza de suspensión con gancho de suspensión 8 Conector a compresión AL/Cu 50/50 20 Cablecanal 40x40 4 Registro de 0.40x0.40x0,80 m 80 Caño pvc 100 mm x 6 m. 1 Accesorios menores 1 materiales menores 1 Sistema de soporte 2 Vehículo liviano MANO DE OBRA , oficiales electricistas, Ayudante
PROVISION Y MONTAJE DE BANCO DE CONDENSADORES	De Potencia Reactiva armado y cableado en un Tablero Metálico BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 100 kvar 1 Regulador automático (cerebro) 1 Tablero 1900x600x600 1 Llave TM 3x250 A. Regulable 5 TM 3x50 A. 5 Contactor para capacitor de 20 kvar, 5 Capacitor de 20 kvar 100 Terminal ojal de cobre de 16 mm2 150 Terminal aislado tipo pino de 16 mm^2 1 TC 500/5 A. 3 Barra de cobre de 30x5 mm 6 Aislador para barras BT para 400 A. 150 Cable TPR 3x4 mm^2 15 Cable NYY 1x120 mm^2 14 Terminal de cobre de 120 mm^2 1 Accesorios menores Sistema de barra Material menor MANO DE OBRA , oficiales electricistas, Ayudante

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

	100	Cable multifilar negro de 16 mm2
Gestión ANDE	Refuerzo de línea Pago a ANDE	
PERIODO DE TRABAJO: 90 DÍAS CALENDARIO (en simultaneo), contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor adjudicado.		

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS CTFP-PJ	
Lado Sur Oeste puesto de distribución de 300 kva	Especificaciones técnicas
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS DE MANTENIMIENTOS DE TRANSFORMADOR DISTRIBUCIÓN DE 300 KVA	-Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en General; Montaje del mismo. -Prueba en los laboratorios antes y después del mantenimiento -Regeneración de aceite -Sustitución de juntas de hermetización en general. -Secado de la parte activa en estufa de 90o. -Pintura a dos capas en esmalte sintético. -Pruebas y ensayos en LABORATORIO. -Mano de obra especializada. **MIENTRAS DURE EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO, SE PROVEERÁ UN TRANSFORMADOR DE IGUAL POTENCIA**
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE M.T.	-Verificación de los accesorios -Servicios de verificación de sistema de tierra. -3 Cambio de los Seccionadores de M.T. Y Fusibles -3 Cambio de los Descargadores de M.T. -3 Fusible Aéreo M.T. -1 Gbl Herrajes -Mejoramiento del sistema de tierra. -Instalación de Jabalina de cu. -Instalación de cable de cu desnudo de 25 mm2. -Mano de obra especializada. -Servicios de grúa
CAMBIO DEL TABLERO DISTRIBUCIÓN Y LIMITADOR	1 Tablero 400x600 1 Llave TM 3x400 A. 2 Llave TM 3x50 A. 1 Llave TM 3x100 A. 4 Llave TM 3x150 A. 1 Barra de cobre 5x50 cm 8 Aislador de barra para 500 A 2 Caño pvc 100 mm x 6 m. 1 Accesorios menores Gbl Vehículo LIVIANO, Transporte Gbl MANO DE OBRA, oficiales electricistas,
CAMBIO DEL CABLE PRINCIPAL DEL BORNE DE TRANSFORMADOR Y TABLERO	9 Cable NYY 3(1x240) mm2 CU 2 Barra de cobre 10x60 cm 2 Caño pvc 100 mm x 6 m. 1 Accesorios menores

DISTRIBUCIÓN Y LIMITADOR	Gbl	Vehículo LIVIANO, Transporte	
	Gbl	MANO DE OBRA, oficiales electricistas,	
Provisión y Montaje de Banco de condensadores 60 KVAR De Potencia Reactiva armado y cableado en un Tablero Metálico.	1	u	Regulador automático (cerebro) marca
	1	u	Tablero 900x600x600
	1	u	Llave TM 3x400 A.
	12	u	TM 3x50 A.
	3	u	Contactor para capacitor de 20 kvar,
	6	u	Capacitor de 10 kvar
	100	m	Cable multifilar negro de 16 mm2
	100	u	Terminal ojal de cobre de 16 mm2
	150	u	Terminal aislado tipo pino de 16 mm^2
	1	u	TC 400/5 A.
	3	m	Barra de cobre de 30x5 mm
	12	u	Aislador para barras BT para 400 A.
	150	m	Cable TPR 3x4 mm^2
	15	m	Cable NYY 1x70 mm^2
	14	u	Terminal de cobre de 70 mm^2
	1	gl	Accesorios menores
			MANO DE OBRA, oficiales electricistas,
Pago a Ande	Gestión		
PERIODO DE TRABAJO: 90 DÍAS CALENDARIO (en simultaneo), contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor adjudicado.			

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR E INSTALACIONES ELÉCTRICAS CTFP-PJ	
Lado Norte puesto de distribución de 630 kva	Especificaciones técnicas
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS DE MANTENIMIENTOS DE TRANSFORMADORES DISTRIBUCIÓN	-Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general; Montaje de los mismos. -Prueba en los laboratorios antes y después del mantenimiento -Regeneración de aceite -Sustitución de juntas de hermetización en general. -Secado de la parte activa en estufa de 90o. -Pintura a dos capas en esmalte sintético. -Pruebas y ensayos en LABORATORIO. -Mano de obra especializada. MIENTRAS DURE EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO, SE PROVEERÁ UN TRANSFORMADOR DE IGUAL POTENCIA
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE M.T.	-Verificación de los accesorios -Servicios de verificación de sistema de tierra. -6 Cambio de los Seccionadores de M.T. Y Fusibles -3 Cambio de los Descargadores de M.T. -3 Fusible Aéreo M.T. -1 Gbl Herrajes

	-Mejoramiento del sistema de tierra. -Instalación de Jabalina de cu. -Instalación de cable de cu desnudo de 25 mm2. -Mano de obra especializada. -Servicios de grúa
CAMBIO DEL TABLERO DISTRIBUCIÓN Y LIMITADOR	1 Tablero 2000x600x600 1 Llave TM 3x800 A. 2 Llave TM 3x50 A. 1 Llave TM 3x100 A. 4 Llave TM 3x150 A. 0 Llave TM 3x200 A. 20 2 salida Cable NYY 4x25 mm2 (3x50 A) 10 1 salida Cable NYY 4x35 mm2 (3x100 A) 2 Barra de cobre 10x60 cm 1 Barra de cobre 5x50 cm 8 Aislador de barra para 1000 A 2 Caño pvc 100 mm x 6 m. 1 Accesorios menores Gbl Vehículo LIVIANO , Transporte Gbl MANO DE OBRA , oficiales electricistas,
CAMBIO DEL CABLE PRINCIPAL DEL BORNE DE TRANSFORMADOR Y TABLERO DISTRIBUCIÓN Y LIMITADOR	9 Cable NYY 3(4x240) mm2 CU 2 Barra de cobre 10x60 cm 2 Caño pvc 100 mm x 6 m. 1 Accesorios menores Gbl Vehículo LIVIANO , Transporte Gbl MANO DE OBRA , oficiales electricistas
Provisión y Montaje de Banco de condensadores 180 KVAR De Potencia Reactiva armado y cableado en un Tablero metálico	1 u Regulador automático (cerebro) marca 1 u Tablero 1900x600x600 1 u Llave TM 3x400 A. 12 u TM 3x50 A. 5 u Contactor para capacitor de 20 kvar 12 u Capacitor de 20 kvar 0 u Capacitor de 10 kvar 100 m Cable multifilar negro de 16 mm2 100 u Terminal ojal de cobre de 16 mm2 150 u Terminal aislado tipo pino de 16 mm² 1 u TC 1000/5 A. 3 m Barra de cobre de 30x5 mm 12 u Aislador para barras BT para 400 A. 150 m Cable TPR 3x4 mm² 15 m Cable NYY 1x150 mm² 14 u Terminal de cobre de 150 mm² 1 gl Accesorios menores MANO DE OBRA , oficiales electricistas
Pago a Ande	Gestión

PERIODO DE TRABAJO: 90 DÍAS CALENDARIO (en simultaneo), contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor adjudicado

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

OBSERVACIÓN: El traslado de los transformadores desde la Sede Central del SNPP a las Sedes Regionales donde serán instalados correrá por cuenta de la firma adjudicada.

La Visita e Inspección a fin de realizar la verificación de los trabajos se realizará en los siguientes lugares y fechas:

N°	Transformador de Sede	DIRECCIÓN	FECHA Y HORA
1	CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE YATYTAY	Prof. Indalecio Cardozo y Jóvenes por la Democracia. Barrio Sagrado Corazón de Jesús (Ciudad de Yatytay, Dpto. de Itapua)	08/09/2017 de 11:00 a 13:00 hs.
2	CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE NUEVA ITALIA	Avda. Próceres de Mayo esq. 11 de Setiembre (Ciudad de Nueva Italia, Dpto. Central)	07/09/2017 de 11:30 a 13:30 hs.
3	CENTRO TECNOLOGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL – PARAGUAY-JAPON	Destacamento Cazal N° 241 esq. Cnel. Irrazabal. Km 10,5 Villa Universitaria - San Lorenzo	07/09/2017 de 07:30 a 09:30 hs.
4	CENTRO TECNOLOGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL – PARAGUAY-JAPON	Destacamento Cazal N° 241 esq. Cnel. Irrazabal. Km 10,5 Villa Universitaria - San Lorenzo	

Los representantes de las firmas que concurran a la Visita, deberán presentar una Carta Poder simple, por la que se les autoriza a participar de dicho acto, acompañado de una copia de la Cédula de Identidad. Las personas e interesados que no presenten dichos documentos, podrán asistir a la Visita, no obstante no se expedirá la Constancia correspondiente, ni a título personal, ni a nombre de la empresa que invoquen representar.-

Posterior a la Visita, se expedirá una Constancia, la cual será expedida por la Dirección de Infraestructura de la Institución, que deberá ser presentado con los documentos de la oferta.

Los oferentes que no realicen la visita deberán presentar con su oferta una declaración jurada que manifieste que conoce suficientemente las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones.

2. Plan de Entregas

N°	Transformador de Sede	FECHA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
1	CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE YATYTAY	TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE REALIZADOS Y EN COMPLETO FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LOS 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL ADJUDICADO DE LA ORDEN DE COMPRA.
2	CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE NUEVA ITALIA	
3	CENTRO TECNOLOGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL – PARAGUAY-JAPON	
4	CENTRO TECNOLOGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL – PARAGUAY-JAPON	

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

El SNPP procederá a la Recepción Definitiva de lo adjudicado una vez que se haya verificado el cumplimiento de todas las exigencias de las Especificaciones Técnicas de las Bases y Condiciones por un Técnico designado. En caso contrario, esta recepción se efectuará después de subsanarse los defectos si hubiere. El plazo para reemplazar los bienes/servicios defectuosos será de 10 (diez) días calendario contados a partir de la fecha de comunicación de defectos.

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

SECCIÓN VI. FORMULARIOS

FORMULARIO Nº 4 (NO APLICA)

AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR.

*[El Oferente solicitará al Fabricante, Representante o Distribuidor que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del otorgante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan al Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en los **DDL**.]*
[Este Formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el Oferente es Representante o Distribuidor de la marca del bien ofertado]

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*
ID No.: *[indicar el número del proceso licitatorio]*

A: [*indicar el nombre completo del Convocante]*

POR CUANTO
Nosotros *[nombre completo del fabricante]*, como fabricantes oficiales de *[indique el nombre de los bienes fabricados]*, con fábricas ubicadas en *[indique la dirección completa de las fábricas]* mediante el presente instrumento autorizamos a *[indicar el nombre y dirección del Oferente]* a presentar una oferta con el propósito de suministrar los siguientes bienes de fabricación nuestra *[nombre y breve descripción de los bienes],* y a posteriormente firmar el contrato.

Cuando existan servicios conexos como parte del contrato, reconocemos que *[indique el nombre del Oferente]* cuenta con la capacidad para llevarlos a cabo.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: [del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]
Nombre: *[indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]*
Cargo: *[indicar cargo]*
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: *[nombre completo del Oferente]*
Fechado en el día _____ de _____de 20__ *[fecha de la firma]*

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

FORMULARIO Nº 8 (NO APLICA)

GARANTÍA DE ANTICIPO

[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por Garantía Bancaria]

Fecha: _____
ID No.: _____

A: _____ *[nombre completo de la Convocante]*

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos, _____ (en lo sucesivo denominado "el Proveedor") suministrará al Contratante una garantía _____, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de _____ _____.

Nosotros los suscritos _____, de _____, con domicilio legal en _____ (en lo sucesivo denominado "el Garante"), en cumplimiento de instrucciones recibidas del Proveedor, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su solicitud y sin derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin que la Contratante tenga que presentar primero una reclamación ante el Proveedor, una suma que no excederá de _____.
Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Proveedor reciba el anticipo en virtud del Contrato hasta el día _____ de _____ de _____.
Nombre _____
En calidad de_____

Firma _____
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de _____

El día _____ del mes de _____ de_____.

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES.----------

C.P. José Zelaya
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones