EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO N° 2
Unidad Operativa de Contrataciones N° 2

ADENDA N° 01

LPN SBE 24/2012 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CF N° 2 - COMANDO DEL EJÉRCITO - (PLURIANUAL).

El presente Adenda modifica los datos del llamado a Licitación Publica Nacional SBE N° 24/12, para la "**CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CF N° 2 - COMANDO DEL EJÉRCITO - (PLURIANUAL),** correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012-2013 del Comando del Ejército, a fin de ajustarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento Decreto N° 21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 **"DE CONTRATACIONES PUBLICAS".**

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CF N° 2 - COMANDO DEL EJÉRCITO - (PLURIANUAL) - ID N° 245.915 EXP: N° 339.004

En La Sección III. Alcance de la Obra, queda establecida la siguiente manera:

En el Siguiente Punto;

		B- PLAZOS DE LA SUBASTA
	Visita al Sitio de Obra	El Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, podrá visitar e inspeccionar la zona de obras y sus alrededores para obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita e inspección correrán por cuenta del Oferente, **Días y hora establecidos:** Lunes a viernes de 07:00 a 11:30 h. y de 14:30 A 17:30 **hs.** desde la publicación del llamado a referencia y hasta la fecha tope de Consultas, según indica en **Sección I. (Calendario de eventos y datos de la subasta) 8.1.-** Bajo la dirección de un personal calificado designado por el Dpto. de Obras del Comando del Ejército. **Sito: Madame Lynch y Vía Férrea – CF N° 2 (Predio del Comando del Ejército).- (Campo grande)** **TEL: (021) 296-265/294-118** **Obs:** Todo Oferente que no efectúe la visita deberá presentar con su oferta una declaración jurada de que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a dicha zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

COMANDO DEL EJÉRCITO
CENTRO FINANCIERO 2

8.1	**Fecha tope de Consultas**	Desde día de publicación del llamado y hasta la Fecha **Fecha: 25 de Octubre del 2.012.-** **Hora: hasta las: 08:30 hs.** **Obs**: Las consultas y respuestas de procesos realizados a través de Subasta a la Baja Electrónica, solamente pueden ser realizadas a través del Sistema de SBE.

En La Sección III. Alcance de la Obra, queda establecida la siguiente manera:

En el Siguiente Punto;

6. Cronograma de Ejecución de obras.

CRONOGRAMA DE OBRA

Construcción y Ampliación del CF N° 2 - Comando del Ejército.-

Código	Descripción	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8			
		SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32
1. TRABAJOS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN;																																	
1.1	Proyecto Ejecutivo (Arquitectura, Estructura, Instalaciones, etc.) conforme a planilla de oferta																																
1.2	Cartel de Obra o señalización																																
1.3	Vallado de Seguridad																																
2. TRABAJOS PREVIOS, QUE INCLUYEN;																																	
2.1	Limpieza Inicial de obra y sus alrededores																																
2.2	Replanteo de obra																																
2.3	Extracción de Arboles en lugar de la obra																																
2.4	Movimiento de Suelo y excavaciones																																
3. ESTRUCTURA, QUE INCLUYEN;																																	
3.1	Fundación (a verificar con estudio de suelo)																																
3.2	Cadena Inferior de Hormigón Armado																																
3.3	Pilares de hormigón armado																																
3.4	Vigas de hormigón armado																																
3.5	Losas de hormigón armado																																
3.6	Escalera de hormigón armado																																
3.7	Gradería de hormigón armado																																
4. MAMPOSTERIA, QUE INCLUYEN;																																	
4.1	Mamposteria de elevación de 0,20 c/ lado común																																
4.2	Mamposteria de elevación de 0,15 c/ lado común																																
4.3	Mamposteria de elevación de 0,45 c/ lado común																																
5. AISLACIONES, QUE INCLUYEN;																																	
5.1	Aislación en "U" en mamposteria																																
6. DINTEL, QUE INCLUYEN;																																	
6.1	Envarillado perimetral 8mm.																																
7. CONTRAPISO, PISO Y ZOCALO, QUE INCLUYEN;																																	

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
LOC

7.1	Contrapiso empastonado de 10 cm.
7.2	Carpeta cementicia 2 cm. sin hidrófugo
7.3	Piso de alto transito tipo Positano BG 0,45 x 0,45 mts.
7.4	Zócalo de madera con colocación
7.5	Piso granitico en escalera, color gris o similar
7.6	Piso con alfombra para alto transito
7.7	Escenario según prsentación de proyecto
8. REVOQUE, QUE INCLUYEN;	
8.1	Revoque mamposteria interior filtrado
8.2	Revoque mamposteria exterior a 1 capa
8.3	Azotada impermeable con Hidrofugo Dosf.: 1:3
9. CUBIERTA, QUE INCLUYEN;	
9.1	Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura de chapa doblada
9.2	Placas melamínicas de 12 mm.
9.3	Membrana TBA 10mm doble aluminio
9.4	Canaleta de chapa galvanizada, desarrollo 0,90 mts.
10. AISLACION DE LOSA - CUBIERTA, QUE INCLUYEN;	
10.1	Carpeta Hidrofugada de regularización sobre losa
10.2	Impregnación con pintura asfáltica en 4 manos
10.3	Membrana con aluminio de 3 mm.
10.4	Contrapiso empastonado hidrofugado
10.5	Carpeta Hidrofugada sobre contrapiso
10.6	Piso cerámico PEI 5
11. AISLACION ACUSTICA EN AUDITORIO, QUE INCLUYEN;	
11.1	Paramento de chapa melaminica de 12mm fijadas a la pared con guias de madera, separación minima 1cm.
12. CIELORRASO, QUE INCLUYEN;	
12.1	Cielorraso de yeso liso, junta tomada 60x60 mm
12.2	Buña perimetral de dilatación de yeso
12.3	En Auditorio, cielorraso suspendido, perfileria oculta
13. REVESTIMIENTOS,QUE INCLUYEN;	
13.1	MDO + adhesivo + pastina p/ revestimiento
13.2	Revestimiento ceramico de 30x40 para sanitarios
13.3	Guarda de granito natural tipo (Oro Brasil) para sanitarios
14. INSTALACIONES SANITARIAS, QUE INCLUYEN;	
14.1	Caño de 100mm para desagüe cloacal
14.2	Caño de 40mm para desague cloacal
14.3	Caño de 150mm para desagüe pluvial
14.4	Provisión y colocación tubo de 3/4" agua fría
14.5	Proviscion y colocación tubo de 1/2" agua fría
14.6	Canilla de patio de 1/2"
14.7	Provisión de un Tanque de fibra de vidrio de 5.000 Lts.
14.8	MDO Instalacion del Tanque Superior
Obs.: Sujeto a proyecto ejecutivo hidraulico.	
15. ARTEFACTOS SANITARIOS, QUE INCLUYEN;	
15.1	Inodoro con Cisterna Alta color crema
15.2	Mingitorio con Sifón con Pressmatic. Válvula automática para mingitorio
15.3	Bacha oval color crema (Biege) de adosar
15.4	Mesada de granito natural tipo Oro Brasil
15.5	Guarda sobre mesada y bajo mesada
15.6	Canilla automática inclinada para lavatorio
15.7	Sifón cromado
16. ARTEFACTOS ELECTRICOS, QUE INCLUYEN;	
16.1	Spot de embutir 12w espiral
16.2	Reflector circular de 150W de embutir
16.3	Equipo de Fluorescente de 2 x40 c/ colocación
16.4	Reflector/Proyector de 350W
Obs.: Sujeto a proyecto ejecutivo eléctrico.-	
17. ABERTURAS, QUE INCLUYEN;	
17.1	Puerta tablero 80 cm c/ cerradura externa, y con llave
17.2	Puerta placa 70 cm c/ cerradura para baño y con llave
17.3	Puerta placa acceso a inodoros
17.4	Ventanal c/ vidrio templado 10 mm. transparente (aberturas de sanitario)
17.5	Ventanal c/ vidrio templado 10 mm. transparente (sala de proyección)
18. TRABAJOS EN FACHADA, QUE INCLUYEN;	
18.1	Fachada c/ vidrio laminado azul (duo)
18.2	Cielorraso Cementicio
19. PREVENCION CONTRA INCENDIO, QUE INCLUYEN;	
19.1	Luz de emergencia con bateria
19.2	Señalización de salida de emergencia
19.3	Canalización galvanizada para prevención contra incendio
19.4	Caja con manguera y pico contra Incendio completa
19.5	Puerta cortafuego c/ barral antipanico de 0,90mts
20. PINTURAS, QUE INCLUYEN;	
20.1	Pintura latex interior con enduido
20.2	Enduido cementicio para exteriores
20.3	Pintura latex exterior
20.4	Pintura interior Látex para cielorraso

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

21. TRATAMIENTO EXTERIOR, QUE INCLUYEN;		
22.1	Palmera Real distribuidos según proyecto	
23.2	Empastado tipo siempre verde	
22.2	Vereda granítico tipo cuadrille color gris, contrapiso incluido.	
23.3	Iluminación exterior, conforme a proyecto	
22. FINAL DE LA OBRA, QUE INCLUYEN;		
22.1	Limpieza Final de Obra con retiro de escombros y materiales sobrantes	

En La Sección V. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC), queda establecida la siguiente manera:

En el Siguiente Punto;

CGC 19.1	Plazo de ejecución: 240 (doscientos cuarenta) días, excluida el periodo de movilización definido en la Subcláusula 28.1 de estas CGC.

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
MY DCEM– Jefe de UOC - C F Nº 2