1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00		
1.2	Replanteo	m2	76,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	18,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Vigas 20 x 45 y dado de Hº Aº	m3	0,81		
3.2	Encadenados de H° A°	m3	2,56		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Muro de nivelacion de 0,30cm	m2	6,80		
4.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	27,00		
4.3	Aislacion asfaltica de paredes	m2	9,25		
4.4	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	4,60		
4.5	Mamposteria de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00		
4.6	Mamposteria de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20		
4.7	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	m2	9,00		
4.8	Mamposteria de pilares tipo 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	m	6,60		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-007	Colocacion de Techo	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquinas con tirantes de Hº Aº	m2	101,50		
5.2	Viga de hormigon y planchuela en galeria	gl	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-008	Revoques	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	m2	49,80		
6.2	Revoque de viga cumbrera de hormigon a una capa	m2	10,70		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL	

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
7.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	67,00		
7.2	Piso de baldosa calcarea	m2	67,00		
7.3	Zocalo calcareo	m	36,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Ventanas tipo balancines	m2	15,48		
8.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con cerraduras	un	1,00		
8.3	Vidrios dobles	m2	15,48		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura De paredes al latex	m2	39,00		
9.2	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	13,00		
9.3	Pintura De vigas cumbreras al latex	m2	10,70		
9.4	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48		
9.5	Pintura De ladrillos vistos con antimoho	m2	134,00		
9.6	Pintura De techo con barniz (maderamen y tejuelones)	m2	101,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Canaletas y bajadas numero 26 con desarrollo 33	m	23,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Instalación Electrica según diseño de planos	gl	1,00		
11.2	Artefactos Electricos según diseños de planos	gl	1,00		
11.3	Construccion de pizarron según diseño	un	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	m2	70,00		
	TOTAL GENERAL				

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el SICP en formato pdf.